

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 農業施設等管理事業

河川路線名 玉諸右岸排水機場水門、柏排水機場水門

工事場所名 甲府市蓬沢町地内（玉諸右岸排水機場水門） 外

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	排水機場水門改修工事								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市蓬沢町地内（玉諸右岸排水機場水門） 外								
河川名、路線名等	玉諸右岸排水機場水門、柏排水機場水門								
事 業 名	農業施設等管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	玉諸右岸排水機場水門 現場塗装工 A= 94m2 仮設工 1式 柏排水機場水門 現場塗装工 A=240m2 仮設工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 農政課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊ 【玉諸水門】						
水門			1式			
塗装工			1式			
現場塗装工			1式			
塗替塗装	1		式			第0001号工種明細書
仮設工			1式			
土留・仮締切工			1式			
土のう	1		式			第0002号工種明細書
土砂運搬処分	1		式			第0003号工種明細書
廃材運搬処分	1		式			第0004号工種明細書
仮設足場			1式			
足場	1		式			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
環境対策資機材					
		1式			
環境対策資機材					
	1	式			第0006号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0007号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
安全費					
		1式			
安全費					
		1式			
安全費					
		1式			
安全衛生保護具					
	1	式			第0008号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
				1	式						
※※工事原価※※											
一般管理費等											
				1	式						
契約保証費											
				1	式						
※※一般管理費等計※※											
※※工事価格※※											

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊ 【柏水門】										
水門										
				1式						
塗装工										
				1式						
現場塗装工										
				1式						
塗替塗装										
	1			式						第0009号工種明細書
仮設工										
				1式						
土留・仮締切工										
				1式						
土のう										
	1			式						第0010号工種明細書
土砂運搬処分										
	1			式						第0011号工種明細書
廃材運搬処分										
	1			式						第0012号工種明細書
仮水路工										
				1式						
コルゲートパイプ										
	1			式						第0013号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬処分					
	1	式			第0014号工種明細書
仮設足場					
		1式			
足場					
	1	式			第0015号工種明細書
環境対策資機材					
		1式			
環境対策資機材					
	1	式			第0016号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0017号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
安全費					
		1式			
安全費					
		1式			
安全費					
		1式			
安全衛生保護具					
	1	式			第0018号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）										
				1式						
＊＊共通仮設費計＊＊										
＊＊純工事費＊＊										
現場管理費										
				1式						
＊＊工事原価＊＊										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
＊＊一般管理費等計＊＊										
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										
消費税・地方消費税額										
				1式						
＊＊設計請負工事費＊＊										

※※本工事費内訳書※※

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 Y4900					第0001号工種明細書
素地調整 循環式2パスルパキームプラスト工法 低濃度PCB/鉛対応・100m2未満	94	m ²			第0 -0001号施工単価表
研削材及びけい酸回収・積込 100m2未満	94	m ²			第0 -0002号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	94	m ²			第0 -0003号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	94	m ²			第0 -0004号施工単価表
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	94	m ²			第0 -0005号施工単価表
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	94	m ²			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

土のう Y03KV2035EV					第0002号工種明細書
大型土のう製作・設置 作業半径 5mを超え20m以下	14	袋			第0 -0007号施工単価表
大型土のう移設(撤去・再設置) 作業半径 6mを超え20m以下	14	袋			第0 -0009号施工単価表
大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下	14	袋			第0 -0010号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬処分 Y4900					第0003号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ	10	m 3			第0 -0011号施工単価表
建設残土受入費 SKマテリアル㈱(甲府市酒折町)	10	m 3			
計	1	式			

廃材運搬処分 Y4900					第0004号工種明細書
廃材運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m 3			第0 -0012号施工単価表
廃プラスチック処分費	0.03	t			
計	1	式			

足場 Y000420I42P					第0005号工種明細書
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	50	掛m 2			第0 -0013号施工単価表
板張防護,シート張防護 玉諸水門	1	式			
ブラスト用養生シート 玉諸水門	1	式			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
環境対策資機材 Y4900					第0006号工種明細書
環境対策資機材 玉諸水門					
	1	式			第0 - 0014号施工単価表
保管用容器 銅製ホブ・ストラム缶,200L,UNマーク付					
	6	缶			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y93KV221001					第0007号工種明細書
交通誘導警備員B					
		人・日			第0 - 0015号施工単価表
計	1	式			

安全衛生保護具 Y4900					第0008号工種明細書
安全衛生保護具 玉諸水門					
	1	式			第0 - 0016号施工単価表
計	1	式			

塗替塗装 Y4900					第0009号工種明細書
素地調整 循環式2/3バルバキームグラスト工法 低濃度PCB/鉛対応・300m2未満					
	240	m ²			第0 - 0017号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
研削材及びけい酸回収・積込 300m2未満	240	m ²			第0 -0018号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	240	m ²			第0 -0003号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	240	m ²			第0 -0004号施工単価表
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	240	m ²			第0 -0005号施工単価表
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	240	m ²			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

土のう Y03KV2035EV					第0010号工種明細書
大型土のう製作・設置 作業半径 5mを超え20m以下	2	袋			第0 -0007号施工単価表
大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下	2	袋			第0 -0010号施工単価表
土のう工 仕拵・積立・撤去	250	袋			第0 -0019号施工単価表
計	1	式			

土砂運搬処分 Y4900					第0011号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホウ	7	m ³			第0 -0020号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土受入費 SKマテリアル㈱(甲府市酒折町)	7	m3			
計	1	式			

廃材運搬処分 Y4900					第0012号工種明細書
廃材運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			第0 - 0021号施工単価表
廃プラスチック処分費	0.01	t			
計	1	式			

コルゲートパイプ Y03KV20944Y					第0013号工種明細書
コルゲートパイプ布設 φ1000	50	m			第0 - 0022号施工単価表
コルゲートパイプ撤去 φ1000	50	m			第0 - 0024号施工単価表
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型1次基準		日			第0 - 0025号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬処分 Y4900					第0014号工種明細書
廃材運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	55	m ³			第0 -0021号施工単価表
廃プラスチック処分費	2.3	t			
計	1	式			

足場 Y000420I42P					第0015号工種明細書
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	180	掛m ²			第0 -0013号施工単価表
板張防護,シート張防護 柏水門	1	式			
ブラスト用養生シート 柏水門	1	式			
計	1	式			

環境対策資機材 Y4900					第0016号工種明細書
環境対策資機材 柏水門	1	式			第0 -0026号施工単価表
保管用容器 鋼製ドラム缶,200L,UNマーク付	15	缶			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0014

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整 V1020 循環式2ノズルパッキュームブラスト工法 低濃度PCB/鉛対応・100m2未満	1,000	m ²			第0 -0001号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115
橋りょう特殊工		人			RA110
研削材損料 ステンレスグリット	1,500	k g			F1030
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ブラストマシン基本料 研削材サイクル式 2ノズルタイプ	1	式			F1000
ブラストマシン賃料	30	台/日			F1330
循環式ブラストマシン整備料 鉛PCB特別整備費	1	式			F1010
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ] 排ガス1次		日			MC649
ダンプトラック賃料 [オート・ディーゼル]		日			KQK15
トラックレーン[ラジック型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料 排ガス1次		日			KQD30

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアードライヤー 100HP	30	台/日			F1340
バグフィルター	2	枚			F1350
ハンディガンノズル・アノミッッシュ	2	本			F1360
バキュームホースバンド	8	本			F1370
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
施工規模・形状補正 100m2未満、水門 素地調整	1	式			F1090
計	1,000	m ²			
小計	1	m ²			

研削材及びけいかす回収・積込 V1070 100m2未満	60	m ²			第0 -0002号施工
橋りょう塗装工		人			RA115
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
施工規模・形状補正 100m2未満、水門 研削材及びけいかす回収・積込	1	式			F1100

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	60	m ²			
小計	1	m ²			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0003号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	100.000	m ²			RRK87
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =1 =1 =1 =1	下塗り 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0004号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約無 昼間	100.000	m ²			RRK63
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =4 =1 =1 =1	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0005号施工
橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m ²			RRM17
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 D 中塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=4 =2 =1 =1 =1	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0006号施工
橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m ²			RRN57

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 E 上塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=5 =2 =1 =1 =1	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう製作・設置 V1000 作業半径 5mを超え20m以下	10	袋			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
大型土のう	10	袋			F1040
購入土	10	m3			F1050
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		日			SX060 第0-0008号施工単価表
ラフレソクレーン[ネールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1	日			第0 -0008号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス1次		日			KQ026
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=6 =2 =1.36 =1 =65	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう移設（撤去・再設置） SB746 作業半径 6mを超え20m以下	10	袋			第0 -0009号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ラフレソール[ネールソール・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 D RTC賃料補正係数（標準=省略）	=6 =4 =0	移設（撤去・再設置） 作業半径 6mを超え20m以下 RTC賃料補正係数（標準=省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう撤去 SB746 作業半径 6mを超え20m以下	10	袋			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA105		標準		標準		標準		標準	
土砂等運搬		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場	=1	標準		標準					
B 積込機種・規格	=1	パック材		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
C 土質	=1	DID区間なし		DID区間なし					
D DID区間の有無	=1	3.0km以下		豪雪割増					
E 運搬距離	=8	工種条件と同じ							
F 豪雪割増	=1								

SZA961		標準		標準		標準		標準	
廃材運搬		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし		
B 積込工法区分	=1	機械積込			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 SB685 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	100	掛m ²			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
ラフレンクレーン[ネールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス3次		日			KQ4A5
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	掛m ²			
小計	1	掛m ²			
A 足場種別 B 安全ネットの有無 C RTC賃料補正係数（標準=省略）	=1 =2 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットあり RTC賃料補正係数（標準=省略）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
環境対策資機材 VI040 玉諸水門	1	式			第0 -0014号施工
負圧集塵装置	2	台・月			F1080
負圧集塵装置用1次フィルター	8	枚			F1140

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
負圧集塵装置用2次フィルター	2	枚			F1150
負圧集塵装置用HEPAフィルター	2	枚			F1170
吸気用ダクト φ300	30	m			F1180
排気用ダクト φ255	200	m			F1190
真空掃除機	2	台・月			F1200
真空掃除機用1次フィルターパック	8	枚			F1210
真空掃除機用HEPAフィルター	2	枚			F1230
セキュリティルーム	2	台・月			F1240
エアーシャワー	2	台・月			F1250
エアシャワー用プレフィルター	8	枚			F1260
エアシャワー用HEPAフィルター	2	枚			F1280
エアーガン用ベビコン	2	台・月			F1380
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		日			MC911

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0015号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
安全衛生保護具 V1050 玉諸水門	1	式			第0 -0016号施工
エライマスク用ろ過筒	9	個			F2020
エライホース φ9×20m	72	本・日			F2030
エライホース φ19×20m	8	本・日			F2040
エライマスク フード型	18	組・日			F2050

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
使い捨て化学防護服	72	着			F2060
化学防護クツカバー	72	足			F2070
インナー手袋	72	双			F2080
アウター手袋	72	双			F2090
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
素地調整 V1080 循環式2ノズルハイキュムブラスト工法 低濃度PCB/鉛対応・300m2未満	1,000	m ²			第0 -0017号施工
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115
橋りょう特殊工		人			RA110
研削材損料 ステンレスグリット	1,500	kg			F1030
軽油 パトロール給油		L			TSX24
プラストマシ基本料 研削材リサイクル式 2ノズルタイプ	1	式			F1000

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラストマシン賃料	30	台/日			F1330
循環式プラストマシン整備料 鉛PCB特別整備費	1	式			F1010
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ] 排ガス1次		日			MC649
ダンプトラック賃料 [おロード・ディーゼル]		日			KQK15
トラッククレーン[ラジジブ型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料 排ガス1次		日			KQD30
エアードライヤー 100HP	30	台/日			F1340
バグフィルター	2	枚			F1350
ハンディガンノズル・アノミッパッシュ	2	本			F1360
バキュームホース10'	8	本			F1370
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
施工規模・形状補正 300m2未満、水門 素地調整	1	式			F1110
計	1,000	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m ²			

研削材及びケイカす回収・積込 V1090 300m2未満	60	m ²			第0 -0018号施工
橋りょう塗装工		人			RA115
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
施工規模・形状補正 300m2未満、水門 研削材及びケイカす回収・積込	1	式			F1120
計	60	m ²			
小計	1	m ²			

土のう工 SB741 仕拵・積立・撤去	100	袋			第0 -0019号施工
購入土	2.000	m ³			TLA60
普通作業員		人			RA010
土のう ポリエチレン製 48cm×62cm	100.000	枚			KC390

施 工 单 价 表

頁0-0031

当り

[illegible]

甲 府 市

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA105		標準		標準		標準		標準	
土砂等運搬		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	
運転手（一般）		運転手（一般）		運転手（一般）		運転手（一般）		運転手（一般）	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
小計		小計		小計		小計		小計	
A 土砂等発生現場	=1	標準		標準		標準		標準	
B 積込機種・規格	=1	標準		標準		標準		標準	
C 土質	=1	標準		標準		標準		標準	
D DID区間の有無	=1	標準		標準		標準		標準	
E 運搬距離	=17	標準		標準		標準		標準	
F 豪雪割増	=1	標準		標準		標準		標準	
*****		*****		*****		*****		*****	
SZA961		標準		標準		標準		標準	
廃材運搬		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	
運転手（一般）		運転手（一般）		運転手（一般）		運転手（一般）		運転手（一般）	
軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 殻発生作業		=1	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし					
B 積込工法区分		=1	機械積込						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートパイプ布設 V1110 φ1000	10	m			第0 -0022号施工
高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ1000,内面平滑	10	m			F1400
高密度ポリエチレン管用ソケット φ1000用	1	個			F1410
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		日			SX060 第0-0023号施工単価表
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1	日			第0 -0023号施工
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次		日			KQ028

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =2 =1.74 =1 =50	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コルゲートパイプ撤去 V1030 φ1000	10	m			第0 -0024号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		日			SX060 第0-0023号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン SX170 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型1次基準	1	日			第0 -0025号施工
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス1次		供用日			MA610
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間 (標準=省略) D 豪雪割増 E ラフテレーンクレーン (供用日/日)	=6 =2 =0 =1 =1	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ ラフテレーンクレーン (供用日/日)			
F 特殊運転手 (人/日) G 軽油 (L/日)	=1 =119	特殊運転手 (人/日) 軽油 (L/日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
環境対策資機材 V1060 柏水門	1	式			第0 -0026号施工
負圧集塵装置	3	台・月			F1080
負圧集塵装置用1次フィルター	15	枚			F1140
負圧集塵装置用2次フィルター	3	枚			F1150

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
負圧集塵装置用HEPAフィルター	3	枚			F1170
吸気用ダクト φ300	30	m			F1180
排気用ダクト φ255	200	m			F1190
真空掃除機	1	台・月			F1200
真空掃除機用1次フィルターパック	5	枚			F1210
真空掃除機用HEPAフィルター	1	枚			F1230
セキュリティルーム	1	台・月			F1240
エアシャワー	1	台・月			F1250
エアシャワー用プレフィルター	5	枚			F1260
エアシャワー用HEPAフィルター	1	枚			F1280
エアガン用ベビコン	1	台・月			F1380
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		日			MC911
小計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全衛生保護具 V1100 柏水門	1	式			第0 -0027号施工
エライマスク用ろ過筒	9	個			F2020
エライホース φ9×20m	90	本・日			F2030
エライホース φ19×20m	8	本・日			F2040
エライマスク フード型	45	組・日			F2050
使い捨て化学防護服	180	着			F2060
化学防護クツカバー	180	足			F2070
インナー手袋	180	双			F2080
アウター手袋	180	双			F2090
小計	1	式			