

積算用数量総括表

工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（しらい公園）			事業区分				都市公園管理事業						
				工事区分				公園工事						
工事区分 (1)	工 種(2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実数	施 量	計 数	上 量	変数	更 量	計 数	上 量	摘 要
施設設備(しらい公園 遊具改修工事)														
遊戯施設整備工														
遊具組立設置工														
複合遊具					基	1		1						AC-1166相当品
躯体本体製作費					基/基	1		1						
躯体組立据付費					基/基	1		1						
安全マット材料費					枚/基	2		2						A0-9112相当品
安全マット施工費					枚/基	2		2						
基礎碎石				RC-40, t=100mm	m ² /基	5.71		5.71						
コンクリート				18-8-25(20)BB	m ³ /基	0.29		0.29						均しコン
コンクリート				18-8-25(20)BB	m ³ /基	1.37		1.37						基礎コン
コンクリート				18-8-40BB	m ³ /基	0.44		0.44						基礎コン
型枠				一般型枠、無筋構造物	m ² /基	1.74		1.74						均しコン
型枠				一般型枠、小型構造物	m ² /基	12.88		12.88						基礎コン
円形型枠				φ 150	m/基	1.60		1.60						
円形型枠				φ 300	m/基	3.50		3.50						
2連ブランコ					基	1		1						AM-1225-s2相当品
躯体本体製作費					基/基	1		1						
ブランコ設置工					基/基	1		1						
安全マット材料費					枚/基	2		2						A0-9111相当品
安全マット施工費					枚/基	2		2						
基礎碎石				RC-40, t=100mm	m ² /基	1.96		1.96						
コンクリート				18-8-25(20)BB	m ³ /基	0.10		0.10						均しコン
コンクリート				18-8-40BB	m ³ /基	0.64		0.64						基礎コン
型枠				一般型枠、無筋構造物	m ² /基	0.56		0.56						均しコン
型枠				一般型枠、小型構造物	m ² /基	4.32		4.32						基礎コン

積算用数量総括表

工 事 名		公園施設長寿命化対策工事（しらい公園）			事 業 区 分				都市公園管理事業					
					工 事 区 分				公園工事					
工事区分 (1)	工 種(2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実数	施 量	計 数	上 量	変 数	更 量	計 数	上 量	摘 要
			ブランコ境界柵		基	1		1						AM-1226a相当品
			躯体本体製作費		基/基	1		1						
			基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ² /基	2.24		2.24						
			コンクリート	18-8-25 (20) BB	m ³ /基	0.25		0.25						基礎コン
			型枠	一般型枠、小型構造物	m ² /基	3.36		3.36						基礎コン
			円形型枠	φ 150	m/基	2.80		2.80						
			ロッキング	しょうぼうしゃ	基	1		1						支給品
			ロッキング遊具設置工		基/基	1		1						
			基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ² /基	0.35		0.35						
			コンクリート	18-8-40BB	m ³ /基	0.08		0.08						基礎コン
			型枠	一般型枠、小型構造物	m ² /基	0.70		0.70						基礎コン
			ロッキング	ひこうき	基	1		1						移設
			ロッキング遊具設置工		基/基	1		1						
			基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ² /基	0.35		0.35						
			コンクリート	18-8-25 (20) BB	m ³ /基	0.02		0.02						均しコン
			型枠	一般型枠、無筋構造物	m ² /基	0.12		0.12						均しコン
			築山		基	1.00		1						
			盛土		m ³ /基	40.00		40.00						
			購入土	黒土	m ³ /基	52.70		50.00						
			作業土工											
			床掘り		式	1		1						
			(1式当たり)											
			床掘り	小規模	m ³	22.09		20.00						11.51+4.03+4.37+0.66+1.52
			埋戻し		式	1		1						
			(1式当たり)											
			埋戻し	小規模, 流用土	m ³	17.80		20.00						8.81+3.09+3.89+0.54+1.47

積算用数量総括表

工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（しらい公園）	事業区分				都市公園管理事業								
		工事区分				公園工事								
工事区分 (1)	工 種(2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実 数	施 量	計 数	上 量	変 数	更 量	計 数	上 量	摘 要
	公園施設等撤去・移設工													
	公園施設撤去工													
	公園施設撤去			既存遊具等取壊し	式	1		1						複合遊具
	運搬処理工													
	殻運搬			無筋Co殻	m ³	0.97		1						
	殻処分			無筋Co殻	m ³	0.97		1						
	殻運搬			廃木材	m ³	0.05		0.05						
	殻処分			廃木材	t	0.04		0.04						
	現場発生品運搬・処分			鉄屑	式	1		1						W=250kg
	(1t当たり)													
	運搬			鉄屑	回	1.00		1						
	処分			鉄屑	t	0.25		0.25						

数量計算表

工 種	名 称・規 格	詳 細 一 覧	単位	数 量
(しらい公園)				
複合遊具	躯体本体	AC-1166相当品	基	1.00
	躯体組立据付		基	1.00
	安全マット	AO-9112相当品	枚	2.00
	安全マット設置		枚	2.00
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 11.51
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	m ²	5.71
	コンクリート	無筋構造物 18-8-25(20)BB	m ³	0.29
	コンクリート	小型構造物 18-8-25(20)BB	m ³	1.37
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	m ³	0.44
	型枠	無筋構造物	m ²	1.74
	型枠	小型構造物	m ²	12.88
	円形型枠	φ150	L=0.4m*4 m	1.60
	円形型枠	φ300	L=0.5m*7 m	3.50
	埋戻し	発生土	m ³	8.81
2連ブランコ	躯体本体	AM-1225-s2相当品	基	1.00
	躯体組立据付		基	1.00
	安全マット	AO-9111相当品	枚	2.00
	安全マット設置		枚	2.00
基礎工	床掘り	小規模	図参照	m ³ 4.03
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	m ²	1.96
	コンクリート	無筋構造物 18-8-25(20)BB	m ³	0.10
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	m ³	0.64
	型枠	無筋構造物	m ²	0.56
	型枠	小型構造物	m ²	4.32
	埋戻し	発生土	m ³	3.09
安全柵 基礎工	躯体本体	AM-1226-a相当品	基	1.00
	床掘り	小規模	図参照	m ³ 4.37
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	m ²	2.24
	コンクリート	小型構造物 18-8-25(20)BB	m ³	0.25
	型枠	小型構造物	m ²	3.36
	円形型枠	φ150	L=0.2m*14 m	2.80
	埋戻し	発生土	m ³	3.89
ロッピング (しょうぼうしゃ) 基礎工	躯体本体	支給品	基	1.00
	躯体組立据付		基	1.00
	床掘り	小規模	図参照	m ³ 0.66
	基礎碎石	t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)	m ²	0.35
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	m ³	0.08
	型枠	小型構造物	m ²	0.70
	埋戻し	発生土	m ³	0.54

数 量 計 算 表

工 種	名 称・規 格	詳 細 一 覧	単 位	数 量
ロッキング (ひこうき)	躯体本体 移設		基	1.00
	躯体組立据付		基	1.00
基礎工	床掘り 小規模	図参照	m ³	1.52
	基礎碎石 t=10.0cm 再生クラッシャーラン(40-0)		m ²	0.35
	コンクリート 無筋構造物 18-8-25(20)BB		m ³	0.02
	型枠 無筋構造物		m ²	0.12
	埋戻し 発生土		m ³	1.47
築山	盛土	V=8.0m*10.0m*1.5m/3.0	m ³	40.00
	購入土 黒土	(40.0m ³ -2.32*0.9)*1.39	m ³	52.70
既存遊具撤去処分	構造物取壊し 複合遊具		式	1.00
	鉄屑運搬		kg	250.00
	鉄屑処分		kg	250.00
	無筋コンクリート殻運搬		m ³	0.97
	無筋コンクリート塊処分		m ³	0.97
	廃木材運搬	0.036 t /0.8 t	m ³	0.05
	廃木材処分		kg	36.00