

工事数量総括表

[illegible]

立 積 計 算 書

(第 1 号表)

測 点	距 離	左岸埋戻し			右岸埋戻し						摘 要
		断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積				
B. P		0. 345			0. 323						
No. 1	20. 000	0. 302	0. 324	6. 480	0. 345	0. 334	6. 680				
No. 2	20. 000	0. 345	0. 324	6. 480	0. 302	0. 324	6. 480				
No. 3	20. 000	0. 323	0. 334	6. 680	0. 345	0. 324	6. 480				
No. 4	20. 000	0. 345	0. 334	6. 680	0. 367	0. 356	7. 120				
No. 5	20. 000	0. 323	0. 334	6. 680	0. 367	0. 367	7. 340				
No. 6	20. 000	0. 302	0. 313	6. 260	0. 259	0. 313	6. 260				
No. 6'	0. 000	0. 323	0. 313	0. 000	0. 156	0. 208	0. 000				
No. 7	20. 000	0. 323	0. 323	6. 460	0. 202	0. 179	3. 580				
No. 8	20. 000	0. 323	0. 323	6. 460	0. 225	0. 214	4. 280				
No. 8+5. 50	5. 500	0. 195	0. 259	1. 425	0. 251	0. 238	1. 309				
控除 (柵渠柱)											276個 0. 15×0. 15×0. 60=0. 014 0. 014×276=3. 86m3
合 計	165. 500			53. 605			49. 529				総計 99. 27 m3

立 積 計 算 書

(第 2 号表)

測 点	距 離	河床コンクリート			場所打擁壁 (両岸)						摘 要
		面積	平均面積	立 積	面積	平均面積	立 積				
B. P		0. 025			0. 225						
No. 1	20. 000	0. 034	0. 030	0. 600	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 2	20. 000	0. 051	0. 043	0. 860	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 3	20. 000	0. 078	0. 065	1. 300	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 4	20. 000	0. 089	0. 084	1. 680	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 5	20. 000	0. 098	0. 094	1. 880	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 6	20. 000	0. 098	0. 098	1. 960	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 6'	0. 000	0. 087	0. 093	0. 000	0. 225	0. 225	0. 000				
No. 7	20. 000	0. 102	0. 095	1. 900	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 8	20. 000	0. 118	0. 110	2. 200	0. 225	0. 225	4. 500				
No. 8+5. 50	5. 500	0. 093	0. 106	0. 583	0. 225	0. 225	1. 238				
平均					0. 225						
合計				12. 963			37. 238				

面積計算書

(第 1 号表)

測 点	距 離	土間コンクリート (左岸)			土間コンクリート (右岸)			型枠工 (両岸)		摘 要
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積		面積	
B. P		0.900			0.850					
No. 1	20.000	0.800	0.850	17.000	0.900	0.875	17.500			
No. 2	20.000	0.900	0.850	17.000	0.800	0.850	17.000			
No. 3	20.000	0.850	0.875	17.500	0.900	0.850	17.000			
No. 4	20.000	0.900	0.875	17.500	0.950	0.925	18.500			
No. 5	20.000	0.850	0.875	17.500	0.950	0.950	19.000			
No. 6	20.000	0.800	0.825	16.500	0.700	0.825	16.500			
No. 6'	0.000	0.850	0.825	0.000	0.780	0.740	0.000			
No. 7	20.000	0.850	0.850	17.000	0.750	0.765	15.300			
No. 8	20.000	0.850	0.850	17.000	0.800	0.775	15.500			
No. 8+5.50	5.500	0.550	0.700	3.850	0.800	0.800	4.400			
								$0.500 \times 165.5 \times 2 =$	165.500	
								$0.522 \times 165.5 \times 2 =$	172.782	
土間コンクリート 控除 (柵渠柱)										276個 $0.15 \times 0.15 = 0.023\text{m}^2$ $0.023 \times 276 = 6.35$
土間コンクリート 平均		0.83			0.83					
合計				140.850			140.700			面積総計 275.20 m2
コンクリート厚t=10cm										立積総計 27.52 m3
型枠 合計									338.282	面積総計 338.28 m2