

## 工事設計書

工事件名 大国小学校教室間仕切り設置工事

施工場所 甲府市後屋町150番地

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和8年4月				
教育部 教育総室 教育施設課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

大国小学校教室間仕切り設置工事

スチールパーティション取付 普通教室 6台

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
大国土小学校教室間仕切り設置工事内訳							
	直接工事費						
A	大国土小学校教室間仕切り設置工事		1.0	式			
	合計						
	共通費						
B	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	大国小学校教室間仕切り設置工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	間仕切り設置工事		1.0	式			
A-3	発生材処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-1	直接仮設工事						
	整理清掃養生費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-2	間仕切り設置工事						
	既存アコーディオンカーテン撤去	H2800×W3100	8.0	台			
	天井撤去	スチールパーティション設置箇所 下地共	1.0	式			
	既存荷物掛け撤去	1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3 L=7000 6教室	1.0	式			
	床カッター入れ		82.8	m			
	床土間ハツリ	フローリング共 W250、t50程度	41.4	m			
	スチールパーティション	W6500×H2800程度×2教室	2.0	台			
	スチールパーティション	W7100×H2800程度×4教室	4.0	台			
	同上運搬搬入費		1.0	式			
	同上取付調整費		1.0	式			
	掲示クロス貼	材工共	45.0	m <sup>2</sup>			
	学校用強化ガラス	900×700 FL4 トーメイ	24.0	枚			
	学校用強化ガラス	750×700 FL4 トーメイ	24.0	枚			
	学校用強化ガラス	650×650 FL4 トーメイ	24.0	枚			
	地窓パネル	750×400	24.0	枚			
	硝子周りシリコンコーキング*	材工共	528.0	m			
	パーティション周り取合シーリング*	材工共	233.0	m			
	モルタル充填	土間ハツリ箇所 W250、t50程度	41.4	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	ビニル床タイル貼	t4.5	3.5	m <sup>2</sup>			
	床フローリング復旧	材工共	3.5	m <sup>2</sup>			
	室名札	材工共 突出型	6.0	枚			
	バタフライフック	材工共 SUS	240.0	個			
	天井復旧	間仕切り設置箇所 材工共	1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-3	発生材処分費						
	産業廃棄物運搬費		1.0	式			
	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	共通仮設費率		1.0	式			
	計						