

工事設計書

工事件名 甲府市環境センター管理棟外壁改修工事

施工場所 甲府市上町601番地4

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和8年5月				
まちづくり部 まち整備室 建築営繕課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

甲府市環境センター管理棟外壁改修工事

外壁 タイル撤去(石綿含有建材除去・処分共) 1,399㎡

外壁 防水形複層塗材E吹付 1,399㎡

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
甲府市環境センター管理棟外壁改修工事内訳							
	直接工事費						
A	管理棟外壁改修工事		1.0	式			
	合計						
B	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	管理棟外壁改修工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	外壁改修工事		1.0	式			
A-3	設備撤去・再取付工事		1.0	式			
A-4	石綿除去工事		1.0	式			
A-5	産業廃棄物積込運搬費		1.0	式			
A-6	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-1	直接仮設工事						
	外部足場	W900 くさび緊結式(手摺先行方式) 中棧手摺、幅木共	1820.0	m ²			
	養生シート	防音シート	1820.0	m ²			
	片付け清掃		1.0	式			
	(石綿処理仮設)						
	GL床面養生	プラスチックシート二重t0.15 撤去共	154.0	m ²			
	軒天・サッシ等開口部養生	プラスチックシートt0.15 撤去共	464.0	m ²			
	足場養生	プラスチックシートt0.15 撤去共	1820.0	m ²			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-2	外壁改修工事						
	外壁下地モルタル塗り	塗装下地	1399.0	m ²			
	防水形複層塗材E	下地プライマー、フッ素トップ共	1399.0	m ²			
	塗装養生		1.0	式			
	シール打ち替え	撤去共	1625.0	m			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-3	設備撤去・再取付工事						
	機械設備配管等撤去再取付	空調設備配管、換気口等	1.0	式			
	電気設備配管等撤去再取付	照明器具、プルボックス等	1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-4	石綿除去工事						
	石綿含有建材除去	壁繋ぎアンカー削孔部 壁繋ぎアンカー施工共	1.0	式			
	石綿含有建材除去	タイル共 粉塵飛散抑制剤散布 除去石綿処理、清掃、安全対策	1399.0	m ²			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-5	産業廃棄物積込運搬費						
	(積込)						
	廃棄物積込	小運搬・清掃共	80.5	m ³			
	(運搬)						
	特別管理産業廃棄物運搬費	10t車	7.0	台			
	一般管理産業廃棄物運搬費	混載 4t	1.0	台			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-6	産業廃棄物処分費						
	特別管理産業廃棄物処分費		72.5	m ³			
	一般管理産業廃棄物処分費		8.0	m ³			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	共通仮設費率		1.0	式			
	計						