

数量総括表

工 事 名		総合市民会館インターロッキング改修等工事			事 業 区 分		総合市民会館管理運営費
					工 事	区 分	
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 細 別 (4)		規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要	
ILB改修工事							
舗装							
舗装工							
ブロック舗装工							
インターロッキングブロック舗装			m2	551.2	551		
インターロッキングブロック舗装(再利用)		建物北側	m2	198.6	199		
インターロッキングブロック舗装(再利用)		建物西側	m2	123.47	123		
インターロッキングブロック舗装(再利用)		建物東側	m2	115.8	116		
特殊ブロック舗装(点字ブロック)			m2	40.0	40		
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
インターロッキングブロック舗装撤去			m2	591.2	591		
運搬処理工							
積込(コンクリート殻)			式	1.00	1		
無筋コンクリート殻運搬処理			式	1.00	1		
附帯工							
附帯工							
附帯工			式	1.00	1		
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員			式	1.00	1		
駐車場整備工事							
舗装							
舗装工							
舗装準備工							
不陸整正			m2	175.3	175		
アスファルト舗装工							
表層(車道・路肩部)			m2	175.3	175		
防護柵工							
防止柵工							
横断防止柵			m	22.0	22		
車止め設置			m	4.5	4.5		
区画線工							
区画線工							
溶融式区画線(ゼブラ・45cm)			m	30.8	31		
溶融式区画線(ゼブラ・15cm)			m	20.7	21		
溶融式区画線(実線・15cm)			m	110.2	110		
溶融式区画線(ゼブラ・15cm)			m	57.6	58		
溶融式区画線(記号・15cm)			m	2.0	2		
思いやり駐車区画標示シート設置工			箇所	6	6		
パーキングブロック設置工							
パーキングブロック設置工							
パーキングブロック設置			基	12	12		
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
舗装版切断			m	23.4	23.0		
舗装版破碎			m2	175.3	175.0		
運搬処理工							
土砂等運搬			式	1.00	1.0		
濁水運搬/濁水処理			式	1.00	1.0		
As殻運搬/殻処分			式	1.00	1.0		
附帯工							
附帯工							
附帯工			式	1.00	1.0		
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員			式	1.00	1.0		

②建物北側（ILB撤去・再利用設置）

測 点	単距離	幅員	面積	摘要
BP	0.00	3.00	---	
No. -1	20.00	3.00	60.00	
No. -2	20.00	3.00	60.00	
No. -3	20.00	3.00	60.00	
EP (No. -3+6.20)	6.20	3.00	18.60	

③建物西側（ILB撤去・再利用設置）

測 点	単距離	幅員	面積	摘要
BP	0.00	5.10	---	
BP+14.80	14.80	5.14	75.78	
BP+14.80	0.00	1.40	0.00	
No. 1	5.20	1.50	7.54	
No. 1+14.40	14.40	1.40	20.88	
No. 2	5.60	0.00	---	
No. 2+7.85	7.85	1.40	---	
NO. 3	12.15	1.45	17.31	
EP (No. 3+1.35)	1.35	1.45	1.96	

④建物東側（ILB撤去・再利用設置）

測 点	単距離	幅員	面積	摘要
BP	0.000	2.150	---	
No. 1	20.000	2.150	43.00	
No. 1+13.70	13.700	2.100	29.11	
No. 1+15.40	1.700	0.000	1.79	
No. 2	4.600	0.000	---	
No. 2+1.10	1.100	0.000	---	
No. 2+2.50	1.400	2.000	1.40	
No. 2+4.10	1.600	2.000	3.20	
No. 2+4.10	0.000	4.600	0.00	
No. 2+9.90	5.500	4.600	25.30	
No. 2+9.90	0.000	2.100	0.00	
EP (No. 2+15.60)	6.000	1.900	12.00	

⑤場内車道As舗装・おもいやりパーキング整備

測 点	単距離	幅員	面積	摘要
BP	0.000	5.950	---	○舗装版切断：As舗装版（t=40） $L=5.95m+17.47m=23.42m$ ○溶融式区画線工 ・横断歩道（ゼブラ，白，W=0.45） $L=1.44m*6+3.7m*6=30.84m$ ・横断歩道（ゼブラ，白，W=0.15） $L=4.75m*2+5.58m*2=20.66m$ ・駐車区画線（実線，白，W=0.15） $L=5.00m*16+2.10m*6+1.10m*16=110.20m$ ・駐車区画線（ゼブラ，白，W=0.15） $L=7.20m*8=57.60m$ ・駐車区画線（記号，白） $L=1.00m*2=2.00m$ ・おもいやりパーキング標示シート N=6箇所 ○濁水処理 $23.42*0.04*0.023 = 0.02m^3$
No. 1	20.000	5.950	119.00	
No. 1+4.80	4.800	6.040	28.78	
No. 1+6.00	1.200	6.790	7.70	
EP (No. 1+8.30)	2.300	10.410	19.78	
合計	28.30		175.26	
As殻処理 面積×厚み t=4cm				m3 7.01