

## 工事設計書

工事件名

旧上九一色保育所解体工事

施工場所

甲府市古関町1230番地

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和8年6月				
まちづくり部 まち整備室 建築営繕課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

旧上九一色保育所の解体工事を行う。

・解体建物 RC造平屋建て 231.0㎡

・外構撤去 外一式

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
旧上九一色保育所解体工事内訳							
I	直接工事費						
A	解体工事費		1.0	式			
	合計						
II	共通費						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	解体工事費						
A-1	建物解体工事		1.0	式			
A-2	外構解体工事		1.0	式			
A-3	産業廃棄物運搬費		1.0	式			
A-4	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-1	建物解体工事						
	躯体撤去	RC平屋建て	231.0	m <sup>2</sup>			
	基礎撤去		231.0	m <sup>2</sup>			
	内装撤去		231.0	m <sup>2</sup>			
	屋根・庇撤去		69.0	m <sup>2</sup>			
	屋上防水撤去		300.0	m <sup>2</sup>			
	屋外水飲み場撤去		2.4	m <sup>2</sup>			
	残置物撤去		1.0	式			
	エアコン撤去	フロン処理・家電リサイクル費共	1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-2	外構解体工事						
	スチール物置撤去	残置物共 W3,300×D2,500×H1,990～1,870	1.0	式			
	耐火煉瓦積み 焼却炉解体撤去・処分	各種分析・報告書作成、 管理養生外、付着物除去共	1.0	ヶ所			
	オイルタンク(大)撤去	基礎共	1.0	ヶ所			
	オイルタンク(小)撤去	基礎共	1.0	ヶ所			
	遊具撤去	ブランコ・砂場・複合遊具・3連鉄棒	1.0	式			
	樹木伐採・伐根		1.0	式			
	北側道路沿い ネットフェンス撤去	基礎共 H1,200	28.6	m			
	アコーディオン門扉撤去	レール、土間共 W6,300	1.0	ヶ所			
	整地		893.0	m <sup>2</sup>			
	北側道路沿い 木杭立ち入り禁止措置	出入口、南京錠、ロープ3段共 H1,200程度@2,000	43.7	m			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-3	産業廃棄物運搬費						
	産業廃棄物運搬費	コンクリートガラ	428.0	t			
	産業廃棄物運搬費	ガラス・陶磁器	0.1	t			
	産業廃棄物運搬費	廃プラスチック	0.1	t			
	産業廃棄物運搬費	木くず	0.2	t			
	産業廃棄物運搬費	生木	0.6	t			
	産業廃棄物運搬費	紙・繊維くず	0.1	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	石膏ボード	0.3	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	鉄くず	15.9	t			
	産業廃棄物運搬費	石綿含有建材(軒天)	2.5	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	混合廃棄物	16.0	m <sup>3</sup>			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-4	産業廃棄物処分費						
	産業廃棄物処分費	コンクリートガラ	428.0	t			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器	0.1	t			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	0.1	t			
	産業廃棄物処分費	木くず	0.2	t			
	産業廃棄物処分費	生木	0.6	t			
	産業廃棄物処分費	紙・繊維くず	0.1	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	石膏ボード	0.3	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	鉄くず	15.9	t			
	産業廃棄物処分費	石綿含有建材(軒天)	2.5	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	16.0	m <sup>3</sup>			
	計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	仮囲い	単管+防音シート H2,000	44.0	m			
	仮囲い	成型鋼板 H3,000	44.0	m			
	キャスターゲート	W6,000	1.0	ヶ所			
	仮設便所	汲取り共	1.0	台			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	重機回送費		1.0	式			
	重機自走搬出入費	道路養生等	1.0	式			
	計						