

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 城東三丁目敷島線整備事業

河川路線名 (都)城東三丁目敷島線

工事場所名 甲府市 伊勢四丁目 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	R8道路築造工事【都市計画道路 城東三丁目敷島線（伊勢工区）】								
							建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 伊勢四丁目 地内								
河川名、路線名等	(都)城東三丁目敷島線								
事 業 名	城東三丁目敷島線整備事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	電線共同溝工 排水構造物工(300型)	L=48.4m L=96.0m	プレキャストボックス設置工 付帯工	N=5基 1式	
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（電線共同溝工） ＊ ＊					
電線共同溝		1 式			
開削土工		1 式			
掘削工		1 式			
開削掘削	1	式			第0001号工種明細書
埋戻し工		1 式			
埋戻し・締固め(1) 良質発生土	1	式			第0002号工種明細書
埋戻し・締固め(2) 砂	1	式			第0003号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	1	式			第0004号工種明細書
電線共同溝工		1 式			
管路工（管路部）		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路（電力管）					
	1	式			第0005号工種明細書
埋設管路（電力管付属品）					
	1	式			第0006号工種明細書
埋設管路（通信管）					
	1	式			第0007号工種明細書
埋設管路（通信管付属品）					
	1	式			第0008号工種明細書
埋設管路（連系・引込管）					
	1	式			第0009号工種明細書
埋設管路（連系・引込管付属品）					
	1	式			第0010号工種明細書
埋設表示シート					
	126	m			第0011号工種明細書
プレキャストボックス工（特殊部）					
		1 式			
プレキャストボックス(1) 特殊部電力 型（直上1基） 900×1100×1800					
	1	個			第0012号工種明細書
プレキャストボックス(2) 特殊部通信 型 950×1500×2200 φ 750					
	1	個			第0013号工種明細書
プレキャストボックス(3) 低圧分岐樹 450×500×900					
	3	個			第0014号工種明細書
蓋(1) φ 750鋳鉄蓋					
	1	組			第0015号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋(2) 900×1800用					
	1	組			第0016号工種明細書
蓋(3) 蓋・枠,560×1010×91 鋼枠付HDZ55					
	3	組			第0017号工種明細書
仮設工					
		1 式			
土留・仮締切工					
		1 式			
軽量鋼矢板（電線共同溝）					
	1	式			第0018号工種明細書
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0019号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	1.5	t			第0 -0054号施工単価表
仮設材等の積み込み，取卸し費 基地積み込み，現場取卸し（片道分）					
	1.5	t			第0 -0055号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上					
	1.5	t			第0 -0054号施工単価表

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み，取卸し費 現場積込み，基地取卸し（片道分）					第0 -0056号施工単価表
	1.5	t			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（道路改良） ＊ ＊					
道路改良		1 式			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0020号工種明細書
埋戻し 発生土	1	式			第0021号工種明細書
残土処理工		1 式			
残土等処分	1	式			第0022号工種明細書
側溝工		1 式			
自由勾配側溝 縦断用, 300 × 400	50	m			第0023号工種明細書
自由勾配側溝 縦断用, 300 × 500	34	m			第0024号工種明細書
自由勾配側溝 横断用, 300 × 400	4	m			第0025号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断用, 300 × 400	6	m			第0026号工種明細書
側溝蓋 コンクリート蓋, 300用	77	枚			第0027号工種明細書
側溝蓋 グレーチング 蓋	5	枚			第0028号工種明細書
集水樹工		1 式			
プレキャスト集水樹 500 × 500 × 600	2	基			第0029号工種明細書
プレキャスト集水樹 500 × 500 × 800	1	基			第0030号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
舗装版切断	38	m			第0031号工種明細書
舗装版破砕	120	m 2			第0032号工種明細書
コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co	2	m 3			第0033号工種明細書
コンクリート構造物取壊し 無筋Co	10	m 3			第0034号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工		1 式			
濁水運搬/濁水処分 汚泥（As舗装版切断水）	0.04	m 3			第0035号工種明細書
殻運搬/殻処分 As塊	6	m 3			第0036号工種明細書
殻運搬/殻処分 鉄筋Co	2	m 3			第0037号工種明細書
殻運搬/殻処分 無筋Co	10	m 3			第0038号工種明細書
付帯工		1 式			
付帯工		1 式			
仮設暗渠排水管 φ 250	1	式			第0039号工種明細書
仮設舗装	1	式			第0040号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0041号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
安全費					
		1 式			
バリケード A型 80cm × 120cm	15	台			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊					
施設整備		1 式			
公園施設撤去・移設工		1 式			
公園施設撤去・移設		1 式			
遊具移設 2基（シーソー、鉄棒）	1	式			第0042号工種明細書
遊具撤去 1基（雲梯）	1	式			第0043号工種明細書
構造物取壊し	1	式			第0044号工種明細書
工作物移設		1 式			
小工作物撤去・設置	1	式			第0045号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0046号工種明細書

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費		1 式			
4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし	1	点			第0 -0093号施工単価表
技術管理費		1 式			
締固めた土のコーン指数試験	1	式			
土壌分析費 溶出試験10項目	1	式			
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
				1 式						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊					
施設整備		1 式			
防災施設移設工		1 式			
防災施設移設		1 式			
防災行政無線移設	1	式			第0047号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削掘削 YOP2S2005WD					第0001号工種明細書
床掘り（電線共同溝工）	100	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し・締固め(1) YOP2S27NB0J					第0002号工種明細書
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	50	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し・締固め(2) YOP2S27NB0J					第0003号工種明細書
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	30	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
土砂等運搬 YOP2S205A01					第0004号工種明細書
土砂等運搬 標準 ハツ杓	60	m 3			第0 -0004号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	60	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
埋設管路（電力管） YOP2W280580						第0005号工種明細書
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ130 直管						
		60	m			第0 -0005号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ130 曲管						
		36	m			第0 -0006号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ100 直管						
		107	m			第0 -0007号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ100 曲管						
		72	m			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	式			
*****						*****
埋設管路（電力管付属品） YOP2W280580						第0006号工種明細書
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVPφ130用						
		4	個			第0 -0009号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ130用						
		140	個			第0 -0010号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVPφ100用						
		20	個			第0 -0011号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ100用						
		204	個			第0 -0012号施工単価表
ダクトリブ 取付 電線共同溝						
		24	箇所			第0 -0013号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角型-CCVP変換アダプタ φ130用	2	個			第0 -0014号施工単価表
角型-CCVP変換アダプタ φ100用	4	個			第0 -0015号施工単価表
管止めキャップ φ130, φ100	6	個			第0 -0016号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋設管路（通信管） YOP2W280580					第0007号工種明細書
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ホテイ管（φ200mm）設置（さや管含む）	39	m			第0 -0017号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ホテイ管（φ200mm）設置（さや管含む）	8	m			第0 -0018号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管φ150設置	40	m			第0 -0019号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置	8	m			第0 -0020号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 PV管φ50設置	66	m			第0 -0021号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 PV管φ50設置,曲管	16	m			第0 -0022号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路（通信管付属品） YOP2W280580					第0008号工種明細書
φ200管用（材料費）電線共同溝 φ200, 1/2固定式	2	個			第0 - 0023号施工単価表
φ200管用（材料費）電線共同溝 φ200	1	個			第0 - 0024号施工単価表
φ200管用（材料費）電線共同溝 φ200, インサート付	2	個			第0 - 0025号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ200用	58	個			第0 - 0026号施工単価表
φ150管用（材料費）電線共同溝 VP φ150用	1	個			第0 - 0027号施工単価表
φ150管用（材料費）電線共同溝 VP φ150用	2	個			第0 - 0028号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 VP φ150用	29	個			第0 - 0029号施工単価表
φ50管用（材料費）電線共同溝 PV φ50用	4	個			第0 - 0030号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 PV φ50用	87	個			第0 - 0031号施工単価表
φ50管用（材料費）電線共同溝 φ50用	8	箇所			第0 - 0013号施工単価表
管止めキャップ φ200, φ150	2	個			第0 - 0032号施工単価表
管止めキャップ φ50	2	個			第0 - 0033号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路（連系・引込管） YOP2W280580					第0009号工種明細書
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ100 直管	29	m			第0 -0007号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,ECVPφ100 曲管	26	m			第0 -0008号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,PVφ75 直管	42	m			第0 -0034号施工単価表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置,PVφ75 曲管	30	m			第0 -0035号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋設管路（連系・引込管付属品） YOP2W280580					第0010号工種明細書
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 CCVPφ100用	7	個			第0 -0011号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 φ100用	46	個			第0 -0012号施工単価表
ダクトリブ（材料費）電線共同溝 PVφ75用	5	個			第0 -0036号施工単価表
管路受台（スペーサ）（材料費）電線共同溝 PVφ75用	18	個			第0 -0037号施工単価表
分岐管（材料費）電線共同溝 PVφ150×75用	4	個			第0 -0038号施工単価表
分散管（材料費）電線共同溝 PVφ75用	4	個			第0 -0039号施工単価表
ダクトリブ 取付 電線共同溝	12	箇所			第0 -0013号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
埋設表示シート YOP2W28050P						第0011号工種明細書
埋設表示シート（材料費）電線共同溝						
		1	m			第0 -0040号施工単価表
計						
		1	m			
*****						*****
プレキャストボックス(1) YOP2W2815Q8						第0012号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体						
		1	個			第0 -0041号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下						
		2	個			第0 -0042号施工単価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)						
		2.7	m 2			第0 -0043号施工単価表
計						
		1	個			
*****						*****
プレキャストボックス(2) YOP2W2815Q8						第0013号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 本体						
		1	個			第0 -0044号施工単価表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下						
		2	個			第0 -0045号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)	3.2	m 2			第0 -0043号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
プレキャストボックス(3) YOP2W2815Q8					第0014号工種明細書
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 本体	1	個			第0 -0046号施工単価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)	0.8	m 2			第0 -0043号施工単価表
計	1	個			
*****					*****
蓋(1) YOP2W2815QV					第0015号工種明細書
蓋設置(電線共同溝工) 200kgを超え800kg以下	1	組			第0 -0047号施工単価表
蓋(材料費)(電線共同溝工) 鋳鉄蓋970×1800	1	組			第0 -0048号施工単価表
計	1	組			
*****					*****
蓋(2) YOP2W2815QV					第0016号工種明細書
蓋設置(電線共同溝工) 200kgを超え800kg以下	1	組			第0 -0047号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋（材料費）（電線共同溝工） φ700鑄鉄蓋					
	1	組			第0 - 0049号施工単価表
計	1	組			
*****					*****
蓋(3) YOP2W2815QV					第0017号工種明細書
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下					
	1	組			第0 - 0050号施工単価表
蓋（材料費）（電線共同溝工） 560×1010×91 鋼枠付HDZ55					
	1	組			第0 - 0051号施工単価表
計	1	組			
*****					*****
軽量鋼矢板（電線共同溝） YOP302035P0					第0018号工種明細書
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） H=2.5m					
	10	m			第0 - 0052号施工単価表
仮設材質料 軽量鋼矢板, 鋼製切梁サポート, アルミ腹起し					
	1	式			
計	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 YOP30222001					第0019号工種明細書
交通誘導警備員 B					
		人・日			第0 - 0053号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	式			

床掘り Y0H2520040R						第0020号工種明細書
床掘り 土砂 小規模		40	m 3			第0 -0057号施工単価表

計		1	式			

埋戻し Y0H252005F2						第0021号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂		19	m 3			第0 -0058号施工単価表

計		1	式			

残土等処分 Y0H1Y205A0F						第0022号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ		30	m 3			第0 -0059号施工単価表
		建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛久				
計		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0023号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*400*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0060号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0024号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*500*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0061号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0025号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*400*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0062号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0026号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 300*500*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0063号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 Y0H252014T2					第0027号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 - 0064号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
側溝蓋 Y0H252014T2					第0028号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 - 0065号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
プレキャスト集水桝 Y0H252035NJ					第0029号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 - 0066号施工単価表
プレキャスト集水桝 (材料費) 500 × 500 × 600	1	基			第0 - 0067号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.33	m 2			第0 - 0068号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレン機能付)打設	0.07	m 3			第0 - 0069号施工単価表
計	1	基			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 Y0H252035NJ					第0030号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			第0 - 0070号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） 500×500×800	1	基			第0 - 0071号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.33	m 2			第0 - 0068号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	0.07	m 3			第0 - 0069号施工単価表
計	1	基			
*****					*****
舗装版切断 Y000921DA6E					第0031号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0072号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
舗装版破碎 Y000921DA6G					第0032号工種明細書
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m 2			第0 - 0073号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0033号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0074号施工単価表
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0034号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0075号施工単価表
計	1	m 3			

濁水運搬/濁水処分 Y0H092H0A0L					第0035号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0076号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.04	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0036号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0078号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As塊					
	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0037号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0079号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0038号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0080号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

仮設暗渠排水管 Y0H25202B1Y					第0039号工種明細書
暗渠排水管 掘付 直管	8	m			第0 - 0081号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VU継手（45度I継） φ250	2	個			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	2	孔			第0 - 0082号施工単価表
計	1	式			

仮設舗装 Y00122005ET					第0040号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	17	m 3			第0 - 0083号施工単価表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm 1層施工	115	m 2			第0 - 0084号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	115	m 2			第0 - 0085号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm	120	m 2			第0 - 0086号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	20	m 2			第0 - 0087号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9H26222001					第0041号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0053号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遊具移設 Y08030699					第0042号工種明細書
既存遊具移設					
	1	式			
計	1	式			

遊具撤去 Y08030697					第0043号工種明細書
既存遊具撤去					
	1	式			
計	1	式			

構造物取壊し Y08030635					第0044号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0075号施工単価表
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m 3			第0 -0083号施工単価表
計	1	式			

小工作物撤去・設置 Y08030700					第0045号工種明細書
横断防止柵撤去工[市場単価] パネル式 プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m	19.56	m			第0 -0088号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵	9	基			第0 - 0089号施工単価表
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m	16.5	m			第0 - 0090号施工単価表
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	16.5	m			第0 - 0091号施工単価表
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵	3	基			第0 - 0089号施工単価表
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m	3.96	m			第0 - 0090号施工単価表
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	3.96	m			第0 - 0092号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y08030854					第0046号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0053号施工単価表
計	1	式			

防災行政無線移設 Y08030699					第0047号工種明細書
鋼管組立柱（下段） 足場ボルト	1	基			
電線（接地用）	5	m			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管	2	m			
接地工事	1	箇所			
高所作業車賃料	1	式			
ラフタークレーン賃料	1	式			
基礎工事 残土処理共	1	式			
鋼管柱移設・建柱	1	式			
基礎撤去・復旧工 処分共	1	式			
装柱材移設 撤去共	1	式			
電力会社申請手数料	1	式			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD883		床掘り（電線共同溝工）						単価表		第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き						バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD885		埋戻し・締固め（電線共同溝工）						単価表		第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り	
土砂		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き								バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊		KQ046	
普通作業員								普通作業員		RA010	
運転手（特殊）								運転手（特殊）		RA070	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質		=1	土砂						
*****				*****				*****	
SZD885		埋戻し・締固め(電線共同溝工)				単価表		第0 -0003号施工単価	
中埋砂								1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員				普通作業員				RA010	
運転手(特殊)				運転手(特殊)				RA070	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
砂 再生砂			再生砂		TCE32				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 土質	=2	中埋砂							
*****						*****			
SZA105	土砂等運搬		単価表			第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り			
標準 機械構成比：	バックホウ 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405				
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=3	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=2	DID区間あり						
E 運搬距離		=37	17.5km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

SZD893		管路材設置 (電線共同溝工)				単価表			
埋設部		単管設置,ECVP φ130 直管						第0 -0005号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 RR-ECVP φ130, 直管				管路材 直管 φ100mm (SUD - V管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=2	埋設部						
B 設置区分		=1	単管設置						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）		単価表						第0 -0006号施工単価	
埋設部		単管設置,ECVP		φ130 曲管						1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
管路材 RR-ECVP φ130,曲管						管路材 直管 φ100mm (SUD - V管)				TP290	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1		埋設部 単管設置							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）		単価表						第0 -0007号施工単価	
埋設部		単管設置,ECVP		φ100 直管						1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管路材 RR-ECVP φ 100,直管			管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		TP290
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 設置区分	=2 =1	埋設部 単管設置			

SZD893	管路材設置（電線共同溝工）			単価表	
埋設部	単管設置,ECVP φ 100 曲管				第0 -0008号施工単価 1 m 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管路材 RR-ECVP φ 100,曲管			管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		TP290

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置						
*****				*****		*****		*****	
SZD896		ダクトリフ（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0009号施工単価 1 個 当り	
CCVP φ 130用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダクトリフ CCVP φ 130用				ダクトリフ CCVP φ 130用				TP310	
小計									
*****				*****		*****		*****	
SZD896		管路受台（スぺーサ）（材料費）電線共同溝				単価表		第0 -0010号施工単価 1 個 当り	
φ 130用 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
管路受台（スぺーサ） φ 130用				管路受台（スぺーサ） φ 130用				TP310	
小計									

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考	
代 表 機 器 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)			
SZD896ダクトリフ（材料費）電線共同溝単価表											
CCVP φ 100用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0011号施工単価 1 個 当り	
ダクトリフ CCVP φ 100用						ダクトリフ CCVP φ 100用				TP310	
小計											

SZD896管路受台（スぺーサ）（材料費）電線共同溝 単価表											
φ 100用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0012号施工単価 1 個 当り	
管路受台（スぺーサ） φ 100用						管路受台（スぺーサ） φ 100用				TP310	
小計											

SZD896ダクトリフ 取付 電線共同溝 単価表											
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0013号施工単価 1 箇所 当り	
ダクトリフ 取付						ダクトリフ 取付				TP310	
小計											

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD896 φ 130用 機械構成比： 労務構成比：			角型-CCVP変換アダプタ 材料構成比：	角型-CCVP変換アダプタ 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0014号施工単価 1 個 当り
角型-CCVP変換アダプタ φ 130				角型-CCVP変換アダプタ φ 130			TP310
小計							

SZD896 φ 100用 機械構成比： 労務構成比：			角型-CCVP変換アダプタ 材料構成比：	角型-CCVP変換アダプタ 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0015号施工単価 1 個 当り
角型-CCVP変換アダプタ φ 100用				角型-CCVP変換アダプタ φ 100用			TP310
小計							

SZD896 φ 130, φ 100 機械構成比： 労務構成比：			管止めキャップ 材料構成比：	管止めキャップ 市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0016号施工単価 1 個 当り
仮止めキャップ				仮止めキャップ			TP310
小計							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD893		管		材		単		表	
埋設部		ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 ボデー, φ200,直管				管路材 直管 φ 2 0 0 mm (ボデー - V 管)				TP290	
さや管 φ 5 0				管路材 直管 φ 5 0 mm (S U 管)				TP316	
さや管 φ 3 0				管路材 直管 φ 3 0 mm (S U 管)				TP317	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=2	埋設部						
B 設置区分		=3	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)						
C さや管の条数		=2	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）		単価表		第0 -0018号施工単価			
埋設部		ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：						1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
管路材 ボデー, φ200, 曲管				管路材 直管 φ 2 0 0 mm (ボデー - V 管)				TP290	
さや管 φ 5 0				管路材 直管 φ 5 0 mm (S U 管)				TP316	
さや管 φ 3 0				管路材 直管 φ 3 0 mm (S U 管)				TP317	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=2	埋設部						
B 設置区分		=3	ボデー管(φ200mm)設置(さや管含む)						
C さや管の条数		=2	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		FA管φ150設置						第0 -0019号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m 当り	
普通作業員								RA010	
特殊作業員								RA005	
土木一般世話役								RA125	
その他(労務)								ER009	
管路材 FA管VP φ150, 直管				管路材 直管 φ 1 5 0 mm (フリーアクセス - V 管)				TP290	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =2	埋設部 FA管設置						
*****				*****		*****		*****	
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表			
埋設部		FA管設置						第0 -0020号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m 当り	
普通作業員								RA010	
特殊作業員								RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管路材 FA管VP φ150, 曲管			管路材 直管 φ 1 5 0 mm (フリーアクセス - V管)		TP290
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 設置区分	=2 =2	埋設部 FA管設置			

SZD893					
埋設部 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：	PV管 φ50設置				第0 -0021号施工単価 1 m 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管路材 PV φ50, 直管			管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V管)		TP290

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置						
*****				*****			*****		
SZD893		管路材設置（電線共同溝工）				単価表		第0 -0022号施工単価	
埋設部 機械構成比：		PV管φ50設置,曲管 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
管路材 PVφ50,曲管				管路材 直管 φ100mm（SUD - V管）			TP290		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD896 φ 200,ホルト固定式 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0023号施工単価 1 個 当り	
ロ-タ管 φ 200,ホルト固定式				ロ-タ管 φ 200,ホルト固定式				TP310	
小計									
*****								*****	
SZD896 φ 200 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0024号施工単価 1 個 当り	
スライ管 φ 200				スライ管 φ 200				TP310	
小計									
*****								*****	
SZD896 φ 200,インサート付 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0025号施工単価 1 個 当り	
ダクトスリーブ φ 200,インサート付き				ダクトスリーブ φ 200,インサート付き				TP310	
小計									

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD896 管路受台（スぺーサ）（材料費）電線共同溝 単価表											
ホﾞイ管 φ200用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0026号施工単価 1 個 当り	
管路受台（スぺーサ） ホﾞイ管 φ200用						管路受台（スぺーサ） ホﾞイ管 φ200用				TP310	
小計											

SZD896 切リ継手（材料費）電線共同溝 単価表											
VP φ150用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0027号施工単価 1 個 当り	
切リ継手 VP φ150用						切リ継手 VP φ150用				TP310	
小計											

SZD896 ダクトスリーブ（材料費）電線共同溝 単価表											
VP φ150用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0028号施工単価 1 個 当り	
ダクトスリーブ VP φ150用						ダクトスリーブ VP φ150用				TP310	
小計											

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		
SZD896 管路受台（スぺーサ）（材料費）電線共同溝 単価表										
VP φ 150用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0029号施工単価 1 個 当り
管路受台（スぺーサ） VP φ 150用						管路受台（スぺーサ） VP φ 150用				TP310
小計										
*****		*****		*****		*****		*****		*****
SZD896 ダクトリフ（材料費）電線共同溝 単価表										
PV φ 50用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0030号施工単価 1 個 当り
ダクトリフ PV φ 50用						ダクトリフ PV φ 50用				TP310
小計										
*****		*****		*****		*****		*****		*****
SZD896 管路受台（スぺーサ）（材料費）電線共同溝 単価表										
PV φ 50用 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0031号施工単価 1 個 当り
管路受台（スぺーサ）						管路受台（スぺーサ）				TP310
小計										

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD896 管止めキャップ φ 200, φ 150 機械構成比： 労務構成比：				管止めキャップ 材料構成比： 市場単価構成比：			第0 -0032号施工単価 1 個 当り		
管止めキャップ				管止めキャップ			TP310		
小計									

SZD896 管止めキャップ φ 50 機械構成比： 労務構成比：				管止めキャップ 材料構成比： 市場単価構成比：			第0 -0033号施工単価 1 個 当り		
管止めキャップ				管止めキャップ			TP310		
小計									

SZD893 管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 機械構成比： 労務構成比：		単管設置, PVφ75 直管				市場単価構成比：		第0 -0034号施工単価 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
管路材 PVφ75,直管				管路材 直管 φ100mm (SUD - V管)			TP290
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置				
*****				*****			
SZD893				管路材設置（電線共同溝工）		単価表	第0 -0035号施工単価 1 m 当り
埋設部 機械構成比：		単管設置,PVφ75 曲管 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
管路材 PVφ75,曲管				管路材 直管 φ100mm (SUD - V管)			TP290
積算単価				積算単価			EP001
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A 作業区分 B 設置区分		=2 =1	埋設部 単管設置				
*****				*****			*****
SZD896				ダクトリブ (材料費) 電線共同溝		単価表	第0 -0036号施工単価 1 個 当り
PV φ 75用 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	
ダクトリブ PV φ 75用				ダクトリブ PV φ 75用			TP310
小計							
*****				*****			*****
SZD896				管路受台 (スペーサ) (材料費) 電線共同溝		単価表	第0 -0037号施工単価 1 個 当り
PV φ 75用 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	
管路受台 (スペーサ) PV φ 75用				管路受台 (スペーサ) PV φ 75用			TP310
小計							
*****				*****			*****
SZD896				分岐管 (材料費) 電線共同溝		単価表	第0 -0038号施工単価 1 個 当り
PV φ 150 × 75用 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :	
分岐管 φ 150 × φ 75				分岐管 φ 150 × φ 75			TP310
小計							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD896		分散管（材料費）		電線共同溝		単価表				第0 -0039号施工単価	
PV φ 75用										1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
引込分散継手 φ 75用						引込分散継手 φ 75用				TP310	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD896		埋設表示シート（材料費）		電線共同溝		単価表				第0 -0040号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
埋設表示シート（材料費）電線共同溝						埋設表示シート（材料費）電線共同溝				TP310	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置		電共溝		単価表				第0 -0041号施工単価	
1000kgを超え4000kg以下		本体								1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
プレキャストボックスブロック BOX型,900×1100×1800				分岐樹 550×800×1200				TP280	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****		*****		*****	
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表						第0 -0042号施工単価 1 個 当り	
1000kg以下 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
プレキャストボックスブロック 端壁 1160×1230×150				分岐樹 450×500×900				TP280	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A ホックス1個当り質量 B ラフレソレン質料補正係数(標準=省略)		=1 =0	1000kg以下 ラフレソレン質料補正係数(標準=省略)				

基礎碎石				単価表			第0 -0043号施工単価 1 m 2 当り
SZ391 7.5cmを超え12.5cm以下 機械構成比： 労務構成比： 再生クラッシャーラン(40-0)			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型] 質料				バックホウ [クローラ型] 質料			KQ012
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			金額計上なし RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
							金額計上なし

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 碎石の厚さ C 碎石の種類 D 費用の内訳		=2 =4 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーパン(40-0) 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD901		プレキャストボックスブロック設置 電共溝 単価表				第0 -0044号施工単価 1 個 当り			
1000kgを超え4000kg以下 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：									
ラフレンクレーン[ホイルクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料			KQ430		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
プレキャストボックスブロック BOX型, 950 × 1500 × 2200				分岐枳 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ボックス' ロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=2 =0	1000kgを超え4000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD901										第0 -0045号施工単価	
1000kg以下										1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
プレキャストボックスブロック 端壁 1210×1780×150						分岐枘 450×500×900				TP280	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=1 =0		1000kg以下 ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD901										第0 -0046号施工単価	
1000kg以下		本体								1 個 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
普通作業員						普通作業員				RA010	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
プレキャストボックスブロック 分岐樹,450×500×900				分岐樹 450×500×900			TP280		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A ボックスブロック1個当り質量 B ラフレソクレソ賃料補正係数(標準=省略)		=1 =0	1000kg以下 ラフレソクレソ賃料補正係数(標準=省略)						
*****				*****			*****		
SZD903		蓋設置（電線共同溝工）				単価表		第0 -0047号施工単価	
200kgを超え800kg以下 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：								1 組 当り	
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊			KQ046		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 蓋1組当り質量		=2	200kgを超え800kg以下						
*****				*****			*****		
SZD904		蓋（材料費）（電線共同溝工）				単価表		第0 -0048号施工単価 1 組 当り	
鋳鉄蓋970×1800 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
蓋（調整リング及び受枠含む） 970*1800 特殊部 型,900*1800用			蓋（調整リング及び受枠含む） 970*1800 特殊部 型,900*1800用				TP283		
小計									
*****				*****			*****		
SZD904		蓋（材料費）（電線共同溝工）				単価表		第0 -0049号施工単価 1 組 当り	
φ700鋳鉄蓋 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
鋳鉄製蓋 FCD φ700用			鋳鉄製蓋 FCD φ700用				TP283		
小計									

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD903		蓋設置（電線共同溝工）						単価表		第0 -0050号施工単価	
200kg以下										1 組 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き						バックホウ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員						普通作業員				RA010	
運転手（特殊）						運転手（特殊）				RA070	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 蓋1組当り質量		=1		200kg以下							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD904		蓋（材料費）（電線共同溝工）						単価表		第0 -0051号施工単価	
560×1010×91		銅枠付HDZ55								1 組 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
蓋（調整リング及び受枠含む） 560*1010*91						蓋（調整リング及び受枠含む） 560*1010*91				TP283	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
*****								*****	
SZD889		軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）				単価表		第0 -0052号施工単価	
H=2.5m								1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				バックホ〔クローラ型・超小旋回型・クレーン付〕賃料 1.7t吊				KQ046	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0053号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0054号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 基地積込み，現場取卸し（片道分）	1	t			第0 -0055号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
小計	1	t			
A 作業区分	=5	基地積込み，現場取卸し（片道分）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 現場積込み，基地取卸し（片道分）	1	t			第0 -0056号施工
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=6	現場積込み，基地取卸し（片道分）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA161 土砂 機械構成比：		小規模 労務構成比：	材料構成比：	単価表		標準単価：	第0 -0057号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA181 小規模 機械構成比：		土砂 労務構成比：	材料構成比：	単価表		標準単価：	第0 -0058号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
*****			*****		
SZA105 土砂等運搬			単価表		第0 -0059号施工単価 1 m 3 当り
小規模 バックホウ 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 土砂等発生現場	≒2	小規模			
B 積込機種・規格	≒5	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ			
C 土質	≒1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	≒2	DID区間あり			
E 運搬距離	≒36	17.0km以下			
F 豪雪割増	≒1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0060号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*400*2000	5.000	個			T9B182
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.498	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.180	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=2 =1 =3 =1 =0.47	300*400*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.17 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0061号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*500*2000	5.000	個			T9B183
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.498	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.339	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=3 =1 =3 =1 =0.47	300*500*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.32 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0 -0062号施工
SG325 300*400*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*400*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B222
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.498	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.191	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=28 =1 =3 =1 =0.47	300*400*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.18 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0063号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*500*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B223
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.498	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.624	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.233	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=29 =1 =3 =1 =0.47	300*500*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.52 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.22 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0064号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0065号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ゲレチンガ 0.5m300用 300用 400×495×50+40+5(参考形状) (コム付 編目普通)	100.000	枚			T9B281
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA601 据付 機械構成比： 労務構成比： 200kgを超え400kg以下 材料構成比：								第0 -0066号施工単価 1 基 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	
その他 (機械)				その他 (機械)				EK009	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他 (労務)				その他 (労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他 (材料)				その他 (材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 製品質量 (kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =3 =1 =1	据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
プレキャスト集水桝（材料費）									
SZA602								第0 -0067号施工単価	
500×500×600				集水桝				1 基 当り	
機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
労務構成比：									
集水桝				集水桝				TGN02	
500*500*600				500*500*600					
小計									
*****				*****		*****		*****	
型枠									
SZB431								第0 -0068号施工単価	
一般型枠				均しコンクリート				1 m 2 当り	
機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
労務構成比：									
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類				一般型枠					
B 構造物の種類				均しコンクリート					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート						単価表	第0 -0069号施工単価 1 m 3 当り
無筋・鉄筋構造物 機械構成比： 労務構成比：		バックホウ(クレーン機能付)打設 材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=3	バックホウ(クレーン機能付)打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
K コンクリートセメント種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =4 =1 =1	据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZA602		プレキャスト集水枥（材料費）				単価表		第0 -0071号施工単価	
500×500×800 機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 基 当り	
集水枥 500*500*800				集水枥 500*500*800				TGN02	
小計									
*****				*****		*****		*****	
SZD321		舗装版切断				単価表		第0 -0072号施工単価	
アスファルト舗装版 機械構成比：		15cm以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 超低騒音				コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)				ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー(スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZAI73		舗装版破碎積込(小規模土工)				単価表		第0 -0073号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次				小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次			MA125		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		

前ページからの続き

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

甲 府 市

施 工 単 価 表

頁0-0079

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0074号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =1 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0075号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0076号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0077号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0077号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)		備 考	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZ A961 殻運搬				単価表				第0 -0080号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比 : 労務構成比 :		機械積込	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小 計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZ A589 暗渠排水管				単価表				第0 -0081号施工単価 1 m 当り	
据付 機械構成比 : 労務構成比 :		直管	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
普通作業員				普通作業員				RA010	

当り

標準単価：

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 単価表

第0 -0082号施工单
1 孔 当以

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ダイヤモンドビット 実外径 305.0mm				ダイヤモンドビット 2 0 4 mm				TSC16	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 削孔径 B 削孔深さ C 豪雪割増		=9 =1 =1	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満 豪雪割増	200mm以下 200mm未満 工種条件と同じ					
*****		*****	*****	*****		*****		*****	
SZA101								第0 -0083号施工単価 1 m 3 当り	
土砂		小規模(標準)						単価表	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次				バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次				MA181	
運転手(特殊)				運転手(特殊)				RA070	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZD005		下層路盤（車道・路肩部）		単価表				第0 -0084号施工単価	
全仕上り厚 1 0 0 mm		1層施工						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 0 1 4				MC20P	
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料				KQ510	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			クラッシャーラン C - 4 0		TCF04				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用							

SZD023 表層（車道・路肩部）			単価表			第0 -0085号施工単価			
1.4m以上3.0m以下 機械構成比：		平均仕上り厚 5 0 mm 労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：	1 m 2 当り		
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683			
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870			
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料			KQ605			
その他(機械)			その他(機械)			EK009			
普通作業員			普通作業員			RA010			

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		TG146
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		TG402
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001
小計					
A 平均幅員	≒3	1.4m以上3.0m以下			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	≒50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	≒1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	≒2	プライムコート			
E 材料	≒13	再生密粒度(13)			
F 瀝青材料種類	≒2	プライムコート PK-3			
G アスファルト混合物小型車割増	≒1	小型車割増なし			
H アスファルト混合物夜間割増	≒1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	≒1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD023											
1.4m以上3.0m以下		平均仕上り厚		3 0 mm						第0 -0086号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料						アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料						振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
タイヤローラ賃料						タイヤローラ賃料				KQ605	
その他 (機械)						その他 (機械)				EK009	
普通作業員						普通作業員				RA010	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他 (労務)						その他 (労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 (2 0)						アスファルト混合物 密粒度 (2 0)				TG142	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用						アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	

当り

標準単価：

單価表

第0 -0087号施工单価
m² 当り

甲 府 市

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満	(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プ ライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プ ライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

当り

甲 府 市

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD121		基礎ブロック，鋼管基礎		単価表						第0 -0089号施工単価	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ		金網柵		1		基 当り					
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
基礎ブロック						基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45cm				TK811	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 基礎種別		=1		基礎ﾌﾞﾛｯｸ							
B 構造物種別		=1		金網柵							
D 基礎砕石		=1		基礎砕石なし							
E 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1		全ての費用							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD123		金網・支柱（立入防止柵）		単価表						第0 -0090号施工単価	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ		2m		1		m 当り					
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
積算単価						積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 基礎種別 C 支柱間隔	=1 =2	基礎ブロック 2m			

SZD124	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			単価表	第0 -0091号施工単価 1 m 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
金網柵 H1500			金網柵 H1500		TGD38
小計					

SZD124	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			単価表	第0 -0092号施工単価 1 m 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
金網柵 H1000			金網柵 H1000		TGD38
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0094

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし S9216	35	点			第0 -0093号施工
測量主任技師		人			RA727
測量技師		人			RA732
測量技師		人			RA730
測量技師補		人			RA737
測量技師補		人			RA735
測量助手		人			RA742
測量助手		人			RA740
機械経費		%			#01
通信運搬費		%			#01
材料費		%			#01
精度管理費		%			#02
安全費（測量）		%			#03

施 工 单 价 表

頁0-0095

当り

[illegible]