

令和 8 年度

当初

工事名 (R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

工事場所 甲府市朝日一丁目地内(甲府共立病院の北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260711001

|   |    |          |   |    |            |  |  |    |    |    |    |    |
|---|----|----------|---|----|------------|--|--|----|----|----|----|----|
| 款 | 01 | 41 資本的支出 | 節 | 01 | 020 工事請負費  |  |  | 課長 | 係長 | 審査 | 審査 | 設計 |
| 項 | 01 | 01 建設改良費 | 細 | 01 | 001 区画整理事業 |  |  |    |    |    |    |    |
| 目 | 01 | 01 施設費   |   |    |            |  |  |    |    |    |    |    |

当 初

設計金額

工事価格

消費税相当額

支給品費

起工(変更)理由      本工事は、甲府市朝日一丁目地内(甲府共立病院の北)において、区画整理事業に伴い、配水管布設替工事を行うものである。

|         |                          |                           |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| 工 事 概 要 | DIP. GX φ 300   L=74. 5m | DIP. K   φ 300   L= 1. 0m |
|         | DIP. GX φ 100   L=18. 0m | 仕切弁. GX φ 300   2基        |
|         | 仕切弁. GX φ 100   1基       | 空気弁付消火栓(排水用) φ 75 1基      |
|         | 空気弁 φ 20   2基            | 水抜栓 φ 25   1基             |
|         | 臨給工   1式                 |                           |

当 初

適用単価（世代）

工種区分

施工地域（地域補正）

施工時期（冬期補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

前払い率

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目  | 工 種    | 種 別    | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 本工事費 |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      | 路線 1－1 | 配水管布設工 | 式   |     | 1   |     |     |         |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        | 資材費    | 式   |     | 1   |     |     | 第 1号明細書 |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        | 労務費    | 式   |     | 1   |     |     | 第 2号明細書 |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        | 土工費    | 式   |     | 1   |     |     | 第 3号明細書 |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      | 路線 1－2 | 配水管布設工 | 式   |     | 1   |     |     |         |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        | 資材費    | 式   |     | 1   |     |     | 第 4号明細書 |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        | 労務費    | 式   |     | 1   |     |     | 第 5号明細書 |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |
|      |        | 土工費    | 式   |     | 1   |     |     | 第 6号明細書 |
|      |        |        |     |     |     |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目   | 工 種     | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|       | 給水管布設工  |     |     | 式   | 1   |     |     |          |
|       |         | 資材費 |     | 式   | 1   |     |     | 第 7号明細書  |
|       |         | 労務費 |     | 式   | 1   |     |     | 第 8号明細書  |
|       |         | 土工費 |     | 式   | 1   |     |     | 第 9号明細書  |
|       | 路線2 臨給工 |     |     | 式   | 1   |     |     |          |
|       |         | 資材費 |     | 式   | 1   |     |     | 第 10号明細書 |
|       |         | 労務費 |     | 式   | 1   |     |     | 第 11号明細書 |
|       |         | 土工費 |     | 式   | 1   |     |     | 第 12号明細書 |
| 直接工事費 | 計       |     |     |     |     |     |     |          |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目     | 工 種       | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 共通仮設費   |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         | 共通仮設費（率）  |     |     | 式   | 1   |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         | 技術管理費（積上） |     |     | 式   | 1   |     |     | 第 13号明細書 |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
| 共通仮設費 計 |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
| 純工事費    |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         | 現場管理費     |     |     | 式   | 1   |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
| 工事原価    |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         | 一般管理費     |     |     | 式   | 1   |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |
| 工事価格    |           |     |     |     |     |     |     |          |
|         |           |     |     |     |     |     |     |          |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目  | 工 種    | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 消費税相当額 |     |     | 式   | 1   |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
| 工事費計 |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |
|      |        |     |     |     |     |     |     |     |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                          |  |               |     |     |     |              |
|------------------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元                                      |  | 明 細 書         |     |     |     | 1 式 当り       |
| 第 1号明細書                                  |  | 路線 1－1 配水管布設工 |     | 資材費 |     |              |
| 金 額                                      |  | 内 容           |     |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                            |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 1 式 当り       |
| 埋設用スリースハブ<br>φ 50 10K                    |  | 個             | 1   |     |     | S70273000050 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 直管 S種<br>φ 300×6000 (内面エポキシ樹脂)   |  | 本             | 14  |     |     | S13151000300 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 二受T字管<br>φ 300× φ 100            |  | 個             | 1   |     |     | S13221300100 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 フランジ付T字管<br>φ 300× φ 75 形式2 7.5K |  | 個             | 1   |     |     | S13222300075 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 曲管<br>φ 300×22° 1/2              |  | 個             | 3   |     |     | S13231022300 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 曲管 (両受)<br>φ 300×22° 1/2         |  | 個             | 3   |     |     | S13232022300 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 乙字管<br>φ 300×300H                |  | 個             | 1   |     |     | S13234300300 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 乙字管<br>φ 300×450H                |  | 個             | 1   |     |     | S13234450300 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |
| DIP GX形 継ぎ輪<br>φ 300                     |  | 個             | 1   |     |     | S13250000300 |
|                                          |  |               |     |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |                   |     |     |     |              |
|----------------------------------------|--|-------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元                                    |  | 明 細 書             |     |     |     | 1 式 当り       |
| 第 1号明細書                                |  | 路線 1－1 配水管布設工 資材費 |     |     |     |              |
| 金 額                                    |  | 内 容               |     |     |     |              |
|                                        |  | 1 式 当り            |     |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| DIP GX形 ライナ<br>φ 300 ライホート含む           |  | 組                 | 5   |     |     | S13311000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 切管ユニット G-Link<br>φ 300         |  | 組                 | 12  |     |     | S13362000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| GX形 接合セット（異形管・仕切弁用）<br>φ 300           |  | 組                 | 7   |     |     | S13370000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 両受ソフトシール仕切弁<br>φ 300           |  | 基                 | 2   |     |     | S13420000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP K形 直管 3種<br>φ 300×6,000 （内面エポキシ樹脂） |  | 本                 | 1   |     |     | S12131000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP K形 曲管<br>φ 300×22 1/2°             |  | 個                 | 2   |     |     | S12231022300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP K形 管栓帽<br>φ 300 （接合部品込）            |  | 組                 | 2   |     |     | S12241000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP K形 継ぎ輪<br>φ 300                    |  | 個                 | 2   |     |     | S12251000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP K形 特殊押輪（3DkN仕様）<br>φ 300 （接合部品込）   |  | 組                 | 7   |     |     | S12313000300 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |               |     |     |     |              |
|-------------------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元                                       |  | 明 細 書         |     |     |     | 1 式 当り       |
| 第 1号明細書                                   |  | 路線 1－1 配水管布設工 |     | 資材費 |     |              |
| 金 額                                       |  | 内 容           |     |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                             |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 1 式 当り       |
| DIP F形 フランジパッキン<br>φ75 GF形1号 7.5K         |  | 枚             | 1   |     |     | S16322000075 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| ステンレス鋼管<br>φ25*4.00M SUS304               |  | 本             | 1   |     |     | S60111000025 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| ステンレス用可とう継手アダプター絶縁袋ナット付<br>φ25            |  | 個             | 3   |     |     | S60288000025 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| ステンレス短管絶縁袋ナット付<br>φ25*150                 |  | 個             | 1   |     |     | S60289150025 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| TSVP直管<br>φ50*5.00M                       |  | 本             | 1   |     |     | S40112000050 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| HIVPエルボ<br>φ50                            |  | 個             | 3   |     |     | S40232000050 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| HIVPハーフソケット<br>φ50                        |  | 個             | 1   |     |     | S40253000050 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| (小型) 空気弁 (ボールコック・防寒カバー付き)<br>φ20 BC6 サドル用 |  | 基             | 2   |     |     | S70248001020 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |
| サドル分水栓 DIP.ACP用<br>φ300*25                |  | 個             | 2   |     |     | S70232300025 |
|                                           |  |               |     |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------|--|-----|--|-------|--|--------------|--|--|--|--------|--|--------|--|
| 出典元<br>第 1号明細書                                   |  |  |  |  |  | 路線 1－1 配水管布設工 資材費 |  |       |  |     |  | 明 細 書 |  |              |  |  |  | 1 式 当り |  |        |  |
| 金 額                                              |  |  |  |  |  | 内 容               |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  | 1 式 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                    |  |  |  |  |  | 単 位               |  | 数 量   |  | 単 価 |  | 金 額   |  | 摘 要          |  |  |  |        |  |        |  |
| 密着形コア 銅製<br>φ 25                                 |  |  |  |  |  | 個                 |  | 2     |  |     |  |       |  | S25121000025 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| ホ°リエチレンスリーブ<br>φ 300 (L=7. 0m/枚)                 |  |  |  |  |  | 枚                 |  | 15    |  |     |  |       |  | S19100000300 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| 明示テープ<br>3cm幅                                    |  |  |  |  |  | 個                 |  | 8     |  |     |  |       |  | S19120000001 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| 標識シ ー ト<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み                    |  |  |  |  |  | m                 |  | 78. 5 |  |     |  |       |  | S19130000000 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| メーター用フッシング<br>φ 25*20                            |  |  |  |  |  | 個                 |  | 2     |  |     |  |       |  | S27210025020 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| ユニオン・メーターパッキン (メタル入り)<br>φ 25                    |  |  |  |  |  | 枚                 |  | 4     |  |     |  |       |  | S73310001025 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| フランジボルト (SUS304 焼付防止処理)<br>M16*75                |  |  |  |  |  | 本                 |  | 4     |  |     |  |       |  | S73341M16075 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| 仕切弁筐鉄蓋 (φ 250)<br>φ 50～φ 250 Tボルト、緩み止めナット、ペナント込み |  |  |  |  |  | 組                 |  | 2     |  |     |  |       |  | S72225000050 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |
| 仕切弁用レジンコンクリート上枠 H150 (φ 250)<br>φ 50～φ 200 A1    |  |  |  |  |  | 個                 |  | 2     |  |     |  |       |  | S72231H150A1 |  |  |  |        |  |        |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |       |  |     |  |       |  |              |  |  |  |        |  |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                               |  |               |     |     |     |              |
|-----------------------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元                                           |  | 明 細 書         |     |     |     | 1 式 当り       |
| 第 1号明細書                                       |  | 路線 1－1 配水管布設工 |     | 資材費 |     |              |
| 金 額                                           |  | 内 容           |     |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                 |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 仕切弁用レゾコンクリート中柵 H200 (φ 250)<br>φ 50～φ 250 B3  |  | 個             | 1   |     |     | S72232H200B3 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 仕切弁用レゾコンクリート下柵 H300 (φ 250)<br>φ 150～φ 250 C2 |  | 個             | 2   |     |     | S72233H300C2 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 仕切弁用コンクリート底板 H60 (φ 350)<br>φ 150～φ 250 S2    |  | 個             | 2   |     |     | S72234H600S2 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 空気弁管鉄蓋 (φ 500) 緊結ボルト付                         |  | 個             | 3   |     |     | S72261002000 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 消火栓用レゾコンクリート上柵 H200 (φ 500)                   |  | 個             | 3   |     |     | S72265001000 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 消火栓用レゾコンクリート下柵 H200 (φ 500)                   |  | 個             | 3   |     |     | S72265006000 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 消火栓用コンクリート底板 H40 (φ 500)                      |  | 個             | 3   |     |     | S72266001000 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 固定用ゴムパッキン<br>φ 300                            |  | 個             | 127 |     |     | S19140000300 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |
| 粘着テープ t = 0.2mm 20m/巻<br>5cm幅                 |  | 個             | 4   |     |     | S73261002000 |
|                                               |  |               |     |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |               |       |     |              |
|-------------------------------------------|--|---------------|-------|-----|--------------|
| 出典元                                       |  |               |       |     |              |
| 第 1号明細書                                   |  | 路線 1－1 配水管布設工 |       | 資材費 |              |
| 明 細 書                                     |  |               |       |     |              |
| 1 式 当り                                    |  |               |       |     |              |
| 金 額                                       |  | 内 容           |       |     |              |
|                                           |  | 1 式 当り        |       |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                             |  | 単 位           | 数 量   | 単 価 | 金 額          |
| SPニッパ°ル SGP-VB 管端防食形<br>φ 50              |  | 個             | 1     |     | S50284000050 |
|                                           |  |               |       |     |              |
| 空気弁付消火栓<br>消火栓 φ 75、空気弁 φ 25<br>空気弁用ボール弁無 |  | 個             | 1.000 |     | P0001        |
|                                           |  |               |       |     |              |
| 合 計                                       |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |
|                                           |  |               |       |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
|----------------------------------------|--|-------------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                    |  | 明 細 書             |      |     |     | 1 式 当り            |
| 第 2号明細書                                |  | 路線 1－1 配水管布設工 労務費 |      |     |     |                   |
| 金 額                                    |  | 内 容               |      |     |     |                   |
|                                        |  | 1 式 当り            |      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位               | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| スクラップ処分                                |  | t                 | 1.1  |     |     | W006              |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 断水宣伝工<br>宣伝ビラ作成・配布 51～100戸             |  | 回                 | 1    |     |     | 第W11050300003号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 300              |  | 夜<br>m            | 75.5 |     |     | 第W12030100300号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 鋼管 ねじ込み接合 (1口)<br>φ 20                 |  | 夜<br>口            | 2    |     |     | 第W12040131020号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX)<br>φ 25 |  | 夜<br>口            | 3    |     |     | 第W12060110025号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 鋼管 ねじ込み接合 (1口)<br>φ 50                 |  | 夜<br>口            | 2    |     |     | 第W12040131050号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 硬質塩化ビニル管 TS継手工<br>φ 50                 |  | 夜<br>口            | 7    |     |     | 第W12050110050号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| フランジ継手 (7.5K)<br>φ 75 (80)             |  | 夜<br>口            | 1    |     |     | 第W12030507075号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |
| 特殊押輪継手<br>φ 300                        |  | 夜<br>口            | 2    |     |     | 第W12030301300号代価表 |
|                                        |  |                   |      |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |               |     |     |     |                   |
|---------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元                             |  | 明 細 書         |     |     |     | 1 式 当り            |
| 第 2号明細書                         |  | 路線 1－1 配水管布設工 |     | 労務費 |     |                   |
| 金 額                             |  | 内 容           |     |     |     |                   |
|                                 |  | 1 式 当り        |     |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 特殊押輪継手（3DkN仕様）<br>φ 300         |  | 夜<br>口        | 7   |     |     | 第W12030302300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| G X継手接合（ 異形管 ）<br>φ 300         |  | 夜<br>口        | 7   |     |     | 第W12030802300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| G X継手接合（ G-Link ）<br>φ 300      |  | 夜<br>口        | 12  |     |     | 第W12030804300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| G X継手接合（直管）<br>φ 300            |  | 夜<br>口        | 14  |     |     | 第W12030805300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| 硬質塩化ビニル管切断<br>φ 50              |  | 夜<br>口        | 3   |     |     | 第W12080600050号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）<br>φ 300       |  | 夜<br>口        | 16  |     |     | 第W12080220300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| 既設管撤去切断工 FCD（エンジンカッター）<br>φ 300 |  | 夜<br>口        | 13  |     |     | 第W12100222300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力<br>φ 300      |  | 夜<br>基        | 2   |     |     | 第W12090101300号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |
| 空気弁設置（人力）<br>φ 13-25            |  | 夜<br>基        | 2   |     |     | 第W12090200025号代価表 |
|                                 |  |               |     |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                    |  |               |      |     |     |                   |
|------------------------------------|--|---------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                |  | 明 細 書         |      |     |     | 1 式 当り            |
| 第 2号明細書                            |  | 路線 1－1 配水管布設工 |      | 労務費 |     |                   |
| 金 額                                |  | 内 容           |      |     |     |                   |
|                                    |  | 1 式 当り        |      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                      |  | 単 位           | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 積上げ式仕切弁篋設置工<br>鉄蓋 φ250             |  | 夜<br>個        | 2    |     |     | 第W12090511100号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁篋設置工<br>鉄蓋 φ500             |  | 夜<br>個        | 3    |     |     | 第W12090511300号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁篋設置工<br>柵・底板・調整リング（共通） φ250 |  | 夜<br>個        | 7    |     |     | 第W12090515010号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁篋設置工<br>上柵（共通） φ500         |  | 夜<br>個        | 3    |     |     | 第W12090515031号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁篋設置工<br>下柵H200・H300 φ500    |  | 夜<br>個        | 3    |     |     | 第W12090515033号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁篋設置工<br>底板 φ500             |  | 夜<br>個        | 3    |     |     | 第W12090515035号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ300              |  | 夜<br>m        | 78.5 |     |     | 第W12031001300号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 鋳鉄管 管明示テープ工<br>φ300                |  | 夜<br>m        | 75.5 |     |     | 第W12031300300号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |
| 標識シート布設工                           |  | 夜<br>m        | 78.5 |     |     | 第W12031400000号代価表 |
|                                    |  |               |      |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |               |       |     |     |                   |
|-----------------------------------------|--|---------------|-------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                     |  | 明 細 書         |       |     |     | 1 式 当り            |
| 第 2号明細書                                 |  | 路線 1－1 配水管布設工 |       | 労務費 |     |                   |
| 金 額                                     |  | 内 容           |       |     |     |                   |
|                                         |  | 1 式 当り        |       |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位           | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 止水栓取付け 止水栓のみ<br>φ 50                    |  | 夜<br>箇所       | 1     |     |     | 第W31040343050号代価表 |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| 分水栓建込み<br>DIP φ 300～400× φ 25 コア挿入取付含む  |  | 夜<br>箇所       | 2     |     |     | 第W31040213025号代価表 |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）<br>φ 300          |  | 夜<br>口        | 2     |     |     | 第W12100310300号代価表 |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| 撤去管吊上げ積込み（機械） 鋳鉄管<br>φ 300              |  | 夜<br>m        | 76.5  |     |     | 第W12100500300号代価表 |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| 通水試験                                    |  | 夜<br>m        | 72.50 |     |     | 第W15012000000号代価表 |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| ポンプ運転工（開削水替）<br>作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 |  | 夜<br>日        | 1.0   |     |     | 第W11050100001号代価表 |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| 交通誘導警備員 B                               |  | 夜<br>人        |       |     |     | RA227             |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
| 合 計                                     |  |               |       |     |     |                   |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |
|                                         |  |               |       |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|-------|-------|-----|-------------------|--|
| 出典元                                                 |  |                   |       | 明 細 書 |     | 1 式 当り            |  |
| 第 3号明細書                                             |  | 路線 1－1 配水管布設工 土工費 |       |       |     |                   |  |
| 金 額                                                 |  | 内 容               |       |       |     |                   |  |
|                                                     |  | 1 式 当り            |       |       |     |                   |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                       |  | 単 位               | 数 量   | 単 価   | 金 額 | 摘 要               |  |
| 発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>土砂 11.5km以下 DID有           |  | m3                | 112   |       |     | 第W31010661115号代価表 |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>As塊・Co塊（無筋）11.5km以下 DID有  |  | m3                | 15    |       |     | 第W31010763115号代価表 |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 舗装濁水運搬<br>7.0km以下 DID有                              |  | 台                 | 1     |       |     | 第W31020200005号代価表 |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 軽量鋼矢板賃料<br>矢板長2.0m 幅250mm 4mm<br>供用日数 30日           |  | m                 | 12    |       |     | P90030000020      |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 軽量鋼矢板賃料<br>矢板長2.5m 幅250mm 4mm<br>供用日数 30日           |  | m                 | 1.0   |       |     | P90030000025      |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 支保材賃料（1段）<br>アルミ腹起し4m・ねじ式サポート880～1440mm<br>供用日数 30日 |  | m                 | 12    |       |     | P91000001088      |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 残土処理費<br>北部開発㈱ 甲斐市牛勾地内                              |  | m3                | 112.0 |       |     | W002              |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 積込(ルーズ)<br>土砂                                       |  | m3                | 112.0 |       |     | W004              |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |
| 積込(ルーズ)<br>Asガラ                                     |  | m3                | 15.0  |       |     | W005              |  |
|                                                     |  |                   |       |       |     |                   |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                   |  |               |     |     |     |                   |
|---------------------------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                               |  | 明 細 書         |     |     |     | 1 式 当り            |
| 第 3号明細書                                           |  | 路線 1－1 配水管布設工 |     | 土工費 |     |                   |
| 金 額                                               |  | 内 容           |     |     |     |                   |
|                                                   |  | 1 式 当り        |     |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                     |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                         |  | 夜             | 163 |     |     | 第D32111100000号代価表 |
|                                                   |  | m             |     |     |     |                   |
| 舗装版取壊し積込 BH0. 20m3<br>舗装厚10cm以下                   |  | 夜             | 77  |     |     | 第W31010310020号代価表 |
|                                                   |  | m2            |     |     |     |                   |
| 舗装版取壊し積込 BH0. 20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             |  | 夜             | 77  |     |     | 第W31010315020号代価表 |
|                                                   |  | m2            |     |     |     |                   |
| 管路掘削 BH0. 20m3                                    |  | 夜             | 111 |     |     | 第W31010104020号代価表 |
|                                                   |  | m3            |     |     |     |                   |
| 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                               |  | 夜             | 0.5 |     |     | 第A16116100000号代価表 |
|                                                   |  | m3            |     |     |     |                   |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>クッション用砂埋戻                  |  | 夜             | 54  |     |     | 第W31010201020号代価表 |
|                                                   |  | m3            |     |     |     |                   |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>RC-40埋戻＋タンパ締固め             |  | 夜             | 62  |     |     | 第W31010202020号代価表 |
|                                                   |  | m3            |     |     |     |                   |
| 発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          |  | 夜             | 112 |     |     | 第W31010641005号代価表 |
|                                                   |  | m3            |     |     |     |                   |
| 産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有 |  | 夜             | 15  |     |     | 第W31010743005号代価表 |
|                                                   |  | m3            |     |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

| 出典元<br>第 3号明細書 路線 1－1 配水管布設工 土工費                  |    |        |     |     |                   |
|---------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------|
| 明 細 書                                             |    |        |     |     |                   |
| 1 式 当り                                            |    |        |     |     |                   |
| 金 額                                               |    | 内 容    |     |     |                   |
|                                                   |    | 1 式 当り |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                     |    | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
|                                                   |    |        |     |     | 摘 要               |
| 舗装工（車道・路肩）5cm1層<br>再生密粒度As プライム                   | 夜  | 77     |     |     | 第W31010810001号代価表 |
|                                                   | m2 |        |     |     |                   |
| 舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm）<br>再密タック＋再密プライム             | 夜  | 77     |     |     | 第W31010810005号代価表 |
|                                                   | m2 |        |     |     |                   |
| 土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.0m<br>1.5m＜掘削深≤1.8m バックホウ引抜 | 夜  | 76.5   |     |     | 第W11003201501号代価表 |
|                                                   | m  |        |     |     |                   |
| 土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m<br>1.8m＜掘削深≤2.0m バックホウ引抜 | 夜  | 2.0    |     |     | 第W11003251501号代価表 |
|                                                   | m  |        |     |     |                   |
| 建設廃棄物処理 As                                        | 夜  | 15     |     |     | K3101T100004      |
|                                                   | m3 |        |     |     |                   |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断）                       | 夜  | 0.56   |     |     | K3104T100002      |
|                                                   | m3 |        |     |     |                   |
| 早朝の少量合材出荷に伴う夜間割増料金                                | 夜  | 17     |     |     | D34111100000      |
|                                                   | 日  |        |     |     |                   |
| 合 計                                               |    |        |     |     |                   |
|                                                   |    |        |     |     |                   |
|                                                   |    |        |     |     |                   |
|                                                   |    |        |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |                   |     |     |     |              |
|----------------------------------------|--|-------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元                                    |  | 明 細 書             |     |     |     | 1 式 当り       |
| 第 4号明細書                                |  | 路線 1－2 配水管布設工 資材費 |     |     |     |              |
| 金 額                                    |  | 内 容               |     |     |     |              |
|                                        |  | 1 式 当り            |     |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 止水栓(甲 型)<br>φ 25                       |  | 個                 | 1   |     |     | S70265000025 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 直管 S種<br>φ 100×4000 (内面エポキシ樹脂) |  | 本                 | 4   |     |     | S13151000100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 曲管<br>φ 100×45°                |  | 個                 | 1   |     |     | S13231045100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 曲管 (両受)<br>φ 100×45°           |  | 個                 | 1   |     |     | S13232045100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 乙字管<br>φ 100×300H              |  | 個                 | 1   |     |     | S13234300100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 継ぎ輪<br>φ 100                   |  | 個                 | 1   |     |     | S13250000100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 ライナ<br>φ 100 ライホート`含む          |  | 組                 | 4   |     |     | S13311000100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| DIP GX形 切管ユニット G-Link<br>φ 100         |  | 組                 | 7   |     |     | S13362000100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |
| GX形 接合セット (異形管・仕切弁用)<br>φ 100          |  | 組                 | 2   |     |     | S13370000100 |
|                                        |  |                   |     |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |  |               |      |     |     |              |
|--------------------------------|--|---------------|------|-----|-----|--------------|
| 出典元                            |  | 明 細 書         |      |     |     | 1 式 当り       |
| 第 4号明細書                        |  | 路線 1－2 配水管布設工 |      | 資材費 |     |              |
| 金 額                            |  | 内 容           |      |     |     |              |
|                                |  | 1 式 当り        |      |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                  |  | 単 位           | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| DIP GX形 両受ソフトシール仕切弁<br>φ100    |  | 基             | 1    |     |     | S13420000100 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| フレキシブル継手 上水700*上水外径<br>φ25*600 |  | 個             | 1    |     |     | S60255025060 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| ポリエチレン管 (1種二層管)<br>φ25         |  | m             | 1.5  |     |     | S21100000025 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| PP エルボ<br>φ25                  |  | 個             | 3    |     |     | S21250090025 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| サドル分水栓 DIP.ACP用<br>φ100*25     |  | 個             | 1    |     |     | S70232100025 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| PP メーター継手<br>φ25               |  | 個             | 3    |     |     | S21280000025 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| 密着形コア 銅製<br>φ25                |  | 個             | 1    |     |     | S25121000025 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| 明示テープ<br>3cm幅                  |  | 個             | 1    |     |     | S19120000001 |
|                                |  |               |      |     |     |              |
| 標識シート<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み    |  | m             | 19.8 |     |     | S19130000000 |
|                                |  |               |      |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
|--------------------------------------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 出典元                                              |  | 明 細 書               |     |     |     | 1 式 当り       |
| 第 4号明細書                                          |  | 路線 1 － 2 配水管布設工 資材費 |     |     |     |              |
| 金 額                                              |  | 内 容                 |     |     |     |              |
|                                                  |  | 1 式 当り              |     |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                    |  | 単 位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 止水栓筐 (鉄蓋製)<br>L=600                              |  | 個                   | 1   |     |     | S72201001600 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 仕切弁筐鉄蓋 (φ 250)<br>φ 50～φ 250 Tボルト、緩み止めナット、ペナント込み |  | 組                   | 1   |     |     | S72225000050 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 仕切弁用レシコンクリート上柵 H150 (φ 250)<br>φ 50～φ 200 A1     |  | 個                   | 1   |     |     | S72231H150A1 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 仕切弁用レシコンクリート中柵 H200 (φ 250)<br>φ 50～φ 250 B3     |  | 個                   | 1   |     |     | S72232H200B3 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 仕切弁用レシコンクリート中柵 H300 (φ 250)<br>φ 50～φ 250 B4     |  | 個                   | 1   |     |     | S72232H300B4 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 仕切弁用コンクリート底板 H60 (φ 250)<br>φ 50～φ 100 S1        |  | 個                   | 1   |     |     | S72234H600S1 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 固定用ゴムバンド<br>φ 100                                |  | 個                   | 36  |     |     | S19140000100 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 防蝕チューブ<br>φ 25 L=0.18m                           |  | 個                   | 6   |     |     | S73261003025 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |
| 粘着テープ t = 0.2mm 20m/巻<br>5cm幅                    |  | 個                   | 1   |     |     | S73261002000 |
|                                                  |  |                     |     |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|----------------------------------|--|-------------------|--------|-----|-----|--------------|
| 出典元                              |  | 明 細 書             |        |     |     | 1 式 当り       |
| 第 4号明細書                          |  | 路線 1－2 配水管布設工 資材費 |        |     |     |              |
| 金 額                              |  | 内 容               |        |     |     |              |
|                                  |  | 1 式 当り            |        |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                    |  | 単 位               | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| ホﾟリエチレンスリーフ<br>φ 100 (L=5. 0m/枚) |  | 枚                 | 6      |     |     | S19100000100 |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
| DIP GX形 管受口栓 直管用<br>φ 100        |  | 個                 | 1. 000 |     |     | P0002        |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
| 合 計                              |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |
|                                  |  |                   |        |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

| 出典元<br>第 5号明細書 路線 1－2 配水管布設工 労務費       |   |        |      |     |                   |
|----------------------------------------|---|--------|------|-----|-------------------|
| 明 細 書                                  |   |        |      |     |                   |
| 1 式 当り                                 |   |        |      |     |                   |
| 金 額                                    |   | 内 容    |      |     |                   |
|                                        |   | 1 式 当り |      |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |   | 単 位    | 数 量  | 単 価 | 金 額               |
|                                        |   |        |      |     | 摘 要               |
| ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工<br>φ 25            | m |        | 1.5  |     | 第W12060100025号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 100              | m |        | 18.0 |     | 第W12030100100号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX)<br>φ 25 | 口 |        | 9    |     | 第W12060110025号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| メカニカル継手 (普通押輪・メカ継手)<br>φ 100           | 口 |        | 1    |     | 第W12030300100号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| G X継手接合 ( 異形管 )<br>φ 100               | 口 |        | 2    |     | 第W12030802100号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| G X継手接合 ( G-Link )<br>φ 100            | 口 |        | 7    |     | 第W12030804100号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| G X継手接合 (直管)<br>φ 100                  | 口 |        | 4    |     | 第W12030805100号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| 硬質塩化ビニル管切断<br>φ 50                     | 口 |        | 3    |     | 第W12080600050号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |
| 鋳鉄管切断工 (エンジンカッター)<br>φ 100             | 口 |        | 6    |     | 第W12080220100号代価表 |
|                                        |   |        |      |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                     |  |               |      |     |     |                   |
|-------------------------------------|--|---------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                 |  | 明 細 書         |      |     |     | 1 式 当り            |
| 第 5号明細書                             |  | 路線 1－2 配水管布設工 |      | 労務費 |     |                   |
| 金 額                                 |  | 内 容           |      |     |     |                   |
|                                     |  | 1 式 当り        |      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                       |  | 単 位           | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力<br>φ100以下         |  | 基             | 1    |     |     | 第W12090101100号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁筐設置工<br>鉄蓋 φ250              |  | 個             | 1    |     |     | 第W12090511100号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 積上げ式仕切弁筐設置工<br>柵・底板・調整リング（共通） φ250  |  | 個             | 4    |     |     | 第W12090515010号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ100               |  | m             | 18.8 |     |     | 第W12031001100号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 鋳鉄管 管明示テープ工<br>φ100                 |  | m             | 18.0 |     |     | 第W12031300100号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 標識シート布設工                            |  | m             | 19.8 |     |     | 第W12031400000号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 止水栓取付け 止水栓のみ<br>φ25                 |  | 箇所            | 1    |     |     | 第W31040343025号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 分水栓建込み<br>DIP φ75～150× φ25 コア挿入取付含む |  | 箇所            | 1    |     |     | 第W31040211025号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |
| 止水栓取付け 筐のみ<br>止水栓筐                  |  | 箇所            | 1    |     |     | 第W31040349025号代価表 |
|                                     |  |               |      |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
|-----------------------------------------|--|--|-------------------|-------|-----|-------|-------------------|--------|--------|--|
| 出典元<br>第 5号明細書                          |  |  | 路線 1－2 配水管布設工 労務費 |       |     | 明 細 書 |                   | 1 式 当り |        |  |
| 金 額                                     |  |  | 内 容               |       |     |       |                   |        | 1 式 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  |  | 単 位               | 数 量   | 単 価 | 金 額   | 摘 要               |        |        |  |
| メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）<br>φ100           |  |  | 口                 | 1     |     |       | 第W12100310100号代価表 |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
| 通水試験                                    |  |  | m                 | 16.50 |     |       | 第W15012000000号代価表 |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
| ポンプ運転工（開削水替）<br>作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 |  |  | 日                 | 0.5   |     |       | 第W11050100001号代価表 |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
| 交通誘導警備員 B                               |  |  | 人                 |       |     |       | RA227             |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
| コンクリート削孔(電動ハンマードリル)<br>30mm以上200mm未満    |  |  | 箇所                | 1     |     |       | W003              |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
| 断水宣伝工<br>宣伝ビラ作成・配布 10戸以下                |  |  | 回                 | 1     |     |       | 第W11050300001号代価表 |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
| 合 計                                     |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |
|                                         |  |  |                   |       |     |       |                   |        |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|--|
| 出典元                                        |  |  | 明 細 書             |     |     |     | 1 式 当り            |  |
| 第 6号明細書                                    |  |  | 路線 1－2 配水管布設工 土工費 |     |     |     |                   |  |
| 金 額                                        |  |  | 内 容               |     |     |     |                   |  |
|                                            |  |  | 1 式 当り            |     |     |     |                   |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                              |  |  | 単 位               | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                  |  |  | m                 | 8.0 |     |     | 第D32111100000号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 舗装版取壊し積込 BH0. 20m3<br>舗装厚10cm以下            |  |  | m2                | 2.4 |     |     | 第W31010310020号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 管路掘削 BH0. 20m3                             |  |  | m3                | 15  |     |     | 第W31010104020号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                        |  |  | m3                | 0.3 |     |     | 第A16116100000号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>発生土埋戻＋タンパ締固め        |  |  | m3                | 6.8 |     |     | 第W31010200020号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>クッション用砂埋戻           |  |  | m3                | 6.9 |     |     | 第W31010201020号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>RC-40埋戻＋タンパ締固め      |  |  | m3                | 1.5 |     |     | 第W31010202020号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有   |  |  | m3                | 8.5 |     |     | 第W31010641005号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |
| 発生土運搬 BH0. 35m3 DTr10t<br>土砂 11.5km以下 DID有 |  |  | m3                | 8.5 |     |     | 第W31010661115号代価表 |  |
|                                            |  |  |                   |     |     |     |                   |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
|----------------------------------------------------|--|-----------------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                                |  | 明 細 書           |      |     |     | 1 式 当り            |
| 第 6号明細書                                            |  | 路線 1 - 2 配水管布設工 |      | 土工費 |     |                   |
| 金 額                                                |  | 内 容             |      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                      |  | 単 位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有   |  | m3              | 0.1  |     |     | 第W31010743005号代価表 |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>As塊・Co塊（無筋）11.5km以下 DID有 |  | m3              | 0.1  |     |     | 第W31010763115号代価表 |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 舗装工（歩道）3cm1層<br>再生密粒度As プライム                       |  | m2              | 2.4  |     |     | 第W31010810011号代価表 |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 建設廃棄物処理 As                                         |  | m3              | 0.1  |     |     | K3101T100004      |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断）                        |  | m3              | 0.01 |     |     | K3104T100002      |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 残土処理費<br>北部開発(株) 甲斐市牛勾地内                           |  | m3              | 8.5  |     |     | W002              |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂                                      |  | m3              | 8.5  |     |     | W004              |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 積込(ルーズ)<br>Asガラ                                    |  | m3              | 0.1  |     |     | W005              |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |
| 合 計                                                |  |                 |      |     |     |                   |
|                                                    |  |                 |      |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                    |  |        |      |     |     |              |
|------------------------------------|--|--------|------|-----|-----|--------------|
| 出典元                                |  | 明 細 書  |      |     |     | 1 式 当り       |
| 第 7号明細書                            |  | 給水管布設工 |      | 資材費 |     |              |
| 金 額                                |  | 内 容    |      |     |     |              |
|                                    |  | 1 式 当り |      |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                      |  | 単 位    | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 直結伸縮止水栓 (量水器に使用)<br>φ 20*13 アダプター付 |  | 個      | 2    |     |     | S70270020013 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| フレキシブル継手 上水70*上水外径<br>φ 20*500     |  | 個      | 3    |     |     | S60255020050 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| ポリエチレン管 (1種二層管)<br>φ 20            |  | m      | 12.5 |     |     | S21100000020 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| PP エルボ<br>φ 20                     |  | 個      | 4    |     |     | S21250090020 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| サドル分水栓 DIP.ACP用<br>φ 300*20        |  | 個      | 3    |     |     | S70232300020 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| PP ソケット<br>φ 20                    |  | 個      | 1    |     |     | S21210020020 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| PP メーター継手<br>φ 20                  |  | 個      | 5    |     |     | S21280000020 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| 密着形コア 銅製<br>φ 20                   |  | 個      | 3    |     |     | S25121000020 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |
| 標識シート<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み        |  | m      | 10.5 |     |     | S19130000000 |
|                                    |  |        |      |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----|--|-----|--|-----|--------|--------------|--------|--|
| 出典元                         |  |  |  |  |  | 明 細 書      |     |  |     |  |     | 1 式 当り |              |        |  |
| 第 7号明細書                     |  |  |  |  |  | 給水管布設工 資材費 |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
| 金 額                         |  |  |  |  |  | 内 容        |     |  |     |  |     |        |              | 1 式 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法               |  |  |  |  |  | 単 位        | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 |        | 摘 要          |        |  |
| 止水栓盗水防止カバー<br>φ13～φ25       |  |  |  |  |  | 個          | 2   |  |     |  |     |        | S73271001000 |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
| 不凍栓バルブ筐 (鉄蓋製)<br>φ125 L=450 |  |  |  |  |  | 個          | 2   |  |     |  |     |        | S72206125450 |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
| 防蝕チューブ<br>φ20 L=0.15m       |  |  |  |  |  | 個          | 13  |  |     |  |     |        | S73261003020 |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
| 合 計                         |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |
|                             |  |  |  |  |  |            |     |  |     |  |     |        |              |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |        |       |     |     |                   |
|----------------------------------------|--|--------|-------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                    |  | 明 細 書  |       |     |     | 1 式 当り            |
| 第 8号明細書                                |  | 給水管布設工 |       | 労務費 |     |                   |
| 金 額                                    |  | 内 容    |       |     |     |                   |
|                                        |  | 1 式 当り |       |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工<br>φ 20            |  | m      | 12. 5 |     |     | 第W12060100020号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX)<br>φ 20 |  | 口      | 15    |     |     | 第W12060110020号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 量水器取付け 量水器のみ<br>φ 13<br>ねじ込み接合         |  | 箇所     | 2     |     |     | 第W31060000013号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 止水栓取付け 止水栓のみ<br>φ 20                   |  | 箇所     | 2     |     |     | 第W31040343020号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 分水栓建込み<br>DIP φ 300～400× φ 20 コア挿入取付含む |  | 箇所     | 3     |     |     | 第W31040213020号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 止水栓取付け 筐のみ<br>止水栓筐                     |  | 箇所     | 2     |     |     | 第W31040349025号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 標識シート布設工                               |  | 夜<br>m | 10. 5 |     |     | 第W12031400000号代価表 |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
| 合 計                                    |  |        |       |     |     |                   |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |
|                                        |  |        |       |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
|----------------------------------------------------|--|---------|-------|-----|-----|-------------------|--------|--|
| 出典元                                                |  |         | 明 細 書 |     |     |                   | 1 式 当り |  |
| 第 9号明細書 給水管布設工 土工費                                 |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 金 額                                                |  | 内 容     |       |     |     |                   |        |  |
|                                                    |  | 1 式 当り  |       |     |     |                   |        |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                      |  | 単 位     | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |        |  |
| 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                                |  | m3      | 0.4   |     |     | 第A16116100000号代価表 |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3<br>発生土埋戻＋タンパ締固め                 |  | m3      | 0.4   |     |     | 第W31010200020号代価表 |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>土砂 11.5km以下 DID有          |  | m3      | 7.8   |     |     | 第W31010661115号代価表 |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>As塊・Co塊（無筋）11.5km以下 DID有 |  | m3      | 0.2   |     |     | 第W31010763115号代価表 |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 残土処理費<br>北部開発(株) 甲斐市牛勾地内                           |  | m3      | 7.8   |     |     | W002              |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 積込(ルーズ)<br>土砂                                      |  | m3      | 7.8   |     |     | W004              |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 積込(ルーズ)<br>Asガラ                                    |  | m3      | 0.2   |     |     | W005              |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                          |  | 夜<br>m  | 21    |     |     | 第D32111100000号代価表 |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |
| 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                     |  | 夜<br>m2 | 6.3   |     |     | 第W31010310020号代価表 |        |  |
|                                                    |  |         |       |     |     |                   |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                    |  |        |       |     |     |                   |
|----------------------------------------------------|--|--------|-------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                                |  | 明 細 書  |       |     |     | 1 式 当り            |
| 第 9号明細書                                            |  | 給水管布設工 |       | 土工費 |     |                   |
| 金 額                                                |  | 内 容    |       |     |     |                   |
|                                                    |  | 1 式 当り |       |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                      |  | 単 位    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 管路掘削 BH0. 20m3                                     |  | 夜      | 7. 8  |     |     | 第W31010104020号代価表 |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>クッション用砂埋戻                   |  | 夜      | 2. 9  |     |     | 第W31010201020号代価表 |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>RC-40埋戻＋タンパ締固め              |  | 夜      | 5. 1  |     |     | 第W31010202020号代価表 |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>土砂 0. 5km以下 DID有          |  | 夜      | 7. 8  |     |     | 第W31010641005号代価表 |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊（無筋）0. 5km以下 DID有 |  | 夜      | 0. 2  |     |     | 第W31010743005号代価表 |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 舗装工（歩道）3cm1層<br>再生密粒度As プライム                       |  | 夜      | 6. 3  |     |     | 第W31010810011号代価表 |
|                                                    |  | m2     |       |     |     |                   |
| 建設廃棄物処理 As                                         |  | 夜      | 0. 2  |     |     | K3101T100004      |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 建設汚泥処分費<br>舗装濁水（アスファルト舗装切断）                        |  | 夜      | 0. 02 |     |     | K3104T100002      |
|                                                    |  | m3     |       |     |     |                   |
| 合 計                                                |  |        |       |     |     |                   |
|                                                    |  |        |       |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                             |  |          |      |     |     |              |
|-----------------------------|--|----------|------|-----|-----|--------------|
| 出典元                         |  | 明 細 書    |      |     |     | 1 式 当り       |
| 第 10号明細書                    |  | 路線 2 臨給工 |      | 資材費 |     |              |
| 金 額                         |  | 内 容      |      |     |     |              |
|                             |  | 1 式 当り   |      |     |     |              |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法               |  | 単 位      | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 止水栓(甲 型)<br>φ 25            |  | 個        | 1    |     |     | S70265000025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| ポリエチレン管 (1種二層管)<br>φ 25     |  | m        | 18.0 |     |     | S21100000025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| PP エルボ<br>φ 25              |  | 個        | 6    |     |     | S21250090025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| サドル分水栓 DIP.ACP用<br>φ 300*25 |  | 個        | 1    |     |     | S70232300025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| PP ソケット<br>φ 25×20          |  | 個        | 1    |     |     | S21210025020 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| PP メーター継手<br>φ 25           |  | 個        | 3    |     |     | S21280000025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| 密着形コア 銅製<br>φ 25            |  | 個        | 1    |     |     | S25121000025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| サドル分水栓 キャップ<br>φ 25         |  | 個        | 1    |     |     | S25130000025 |
|                             |  |          |      |     |     |              |
| 合 計                         |  |          |      |     |     |              |
|                             |  |          |      |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                          |  |          |      |     |     |                   |
|------------------------------------------|--|----------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                      |  | 明 細 書    |      |     |     | 1 式 当り            |
| 第 11号明細書                                 |  | 路線 2 臨給工 |      | 労務費 |     |                   |
| 金 額                                      |  | 内 容      |      |     |     |                   |
|                                          |  | 1 式 当り   |      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                            |  | 単 位      | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工<br>φ 25              |  | m        | 18.0 |     |     | 第W12060100025号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX)<br>φ 20   |  | 口        | 1    |     |     | 第W12060110020号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX)<br>φ 25   |  | 口        | 16   |     |     | 第W12060110025号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| 止水栓取付け 止水栓のみ<br>φ 25                     |  | 箇所       | 1    |     |     | 第W31040343025号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| 分水栓建込み<br>DIP φ 300～400× φ 25 コア挿入取付含む   |  | 箇所       | 1    |     |     | 第W31040213025号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| ポリエチレン管切断<br>φ 25                        |  | 夜<br>口   | 8    |     |     | 第W12080700025号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| ポンプ運転工 (開削水替)<br>作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 |  | 夜<br>日   | 1.0  |     |     | 第W11050100001号代価表 |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| コンクリート削孔(電動ハンマードリル)<br>30mm以上200mm未満     |  | 夜<br>箇所  | 2    |     |     | W003              |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |
| 合 計                                      |  |          |      |     |     |                   |
|                                          |  |          |      |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-----|-----|-----|--------------------|--------|--|
| 出典元                                                |  |  | 明 細 書        |     |     |     | 1 式 当り             |        |  |
| 第 12号明細書                                           |  |  | 路線 2 臨給工 土工費 |     |     |     |                    |        |  |
| 金 額                                                |  |  | 内 容          |     |     |     |                    | 1 式 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                      |  |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |        |  |
| 発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>土砂 11.5km以下 DID有          |  |  | m3           | 1.0 |     |     | 第W31010661115号代価表  |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t<br>As塊・Co塊（無筋）11.5km以下 DID有 |  |  | m3           | 0.3 |     |     | 第W310107631115号代価表 |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 管材処分費（廃プラ）<br>φ50以下                                |  |  | m            | 17  |     |     | S74341001050       |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 残土処理費<br>北部開発㈱ 甲斐市牛勾地内                             |  |  | m3           | 1.0 |     |     | W002               |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 積込（ルーズ）<br>土砂                                      |  |  | m3           | 1.0 |     |     | W004               |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 積込（ルーズ）<br>Asガラ                                    |  |  | m3           | 0.3 |     |     | W005               |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                          |  |  | 夜<br>m       | 8.0 |     |     | 第D32111100000号代価表  |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                     |  |  | 夜<br>m2      | 3.6 |     |     | 第W31010310020号代価表  |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |
| 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下               |  |  | 夜<br>m2      | 1.2 |     |     | 第W31010315020号代価表  |        |  |
|                                                    |  |  |              |     |     |     |                    |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
|----------------------------------------------------|--|----------|------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                                |  | 明 細 書    |      |     |     | 1 式 当り            |
| 第 12号明細書                                           |  | 路線 2 臨給工 |      | 土工費 |     |                   |
| 金 額                                                |  | 内 容      |      |     |     |                   |
|                                                    |  | 1 式 当り   |      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                      |  | 単 位      | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 管路掘削 BH0. 20m3                                     |  | 夜<br>m3  | 1. 9 |     |     | 第W31010104020号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                                |  | 夜<br>m3  | 0. 2 |     |     | 第A16116100000号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>発生土埋戻＋タンパ締固め                |  | 夜<br>m3  | 1. 0 |     |     | 第W31010200020号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3<br>RC-40埋戻＋タンパ締固め              |  | 夜<br>m3  | 1. 1 |     |     | 第W31010202020号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 発生土運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>土砂 0. 5km以下 DID有          |  | 夜<br>m3  | 1. 0 |     |     | 第W31010641005号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 産廃処理運搬 BH0. 20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊（無筋）0. 5km以下 DID有 |  | 夜<br>m3  | 0. 3 |     |     | 第W31010743005号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 舗装工（車道・路肩）5cm1層<br>再生密粒度As プライム                    |  | 夜<br>m2  | 1. 2 |     |     | 第W31010810001号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10cm）<br>再密タック＋再密プライム             |  | 夜<br>m2  | 1. 2 |     |     | 第W31010810005号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |
| 舗装工（歩道）3cm1層<br>再生密粒度As プライム                       |  | 夜<br>m2  | 2. 4 |     |     | 第W31010810011号代価表 |
|                                                    |  |          |      |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                       |  |           |       |     |        |
|-----------------------|--|-----------|-------|-----|--------|
| 出典元                   |  |           |       |     |        |
| 第 13号明細書              |  | 技術管理費（積上） |       |     | 1 式 当り |
| 金 額                   |  | 内 容       |       |     |        |
|                       |  | 1 式 当り    |       |     |        |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法         |  | 単 位       | 数 量   | 単 価 | 金 額    |
| 土質試験費<br>コーン指数試験、溶出試験 |  | 式         | 1.000 |     | W001   |
|                       |  |           |       |     |        |
| 合 計                   |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |
|                       |  |           |       |     |        |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |     |                          |     |     |              |
|--------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|--------------|
| 出典元<br>第W11050300003号代価表 断水宣伝工 |     |                          |     |     |              |
| 代 価 表                          |     |                          |     |     |              |
| 1 回 当り                         |     |                          |     |     |              |
| 金 額                            |     | 内 容<br>宣伝ビラ作成・配布 51～100戸 |     |     |              |
|                                |     | 1 回 当り                   |     |     |              |
| 名 称・形 状 寸 法                    | 単 位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 軽作業員                           | 人   |                          |     |     | RA015        |
|                                |     |                          |     |     |              |
| 電子複写（白黒）<br>A4判（用紙代込み）         | 枚   |                          |     |     | ZA3100050040 |
|                                |     |                          |     |     |              |
| 合 計                            |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                | 回   |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |
|                                |     |                          |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |              |     |     |                  |
|-------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------------|
| 出典元<br>第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) |  |              |     |     |                  |
| 代 価 表                                     |  |              |     |     |                  |
| 1 m 当り                                    |  |              |     |     |                  |
| 金 額                                       |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |                  |
|                                           |  | 10 m 当り      |     |     |                  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                             |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額              |
| 特殊作業員                                     |  | 夜            |     |     |                  |
|                                           |  | 人            |     |     | RA005            |
| 普通作業員                                     |  | 夜            |     |     |                  |
|                                           |  | 人            |     |     | RA010            |
| 吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr<br>4t積 2.9t吊           |  | 夜            |     |     |                  |
|                                           |  | h r          |     |     | 第W1203000000号代価表 |
| 合 計                                       |  |              |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |
|                                           |  | m            |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |
|                                           |  |              |     |     |                  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |             |     |     |            |
|----------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12040131020号代価表 鋼管 ねじ込み接合（1口） |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                                  |  |             |     |     |            |
| 1 口 当り                                 |  |             |     |     |            |
| 金 額                                    |  | 内 容<br>φ 20 |     |     |            |
|                                        |  | 1 口 当り      |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                  |  | 夜<br>人      |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                  |  | 夜<br>人      |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                    |  | 夜<br>%      |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     | W999001    |
| 合 計                                    |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  | 口           |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                         |  |             |     |     |            |
|---------------------------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12060110025号代価表 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX) |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                                                   |  |             |     |     |            |
| 1 口 当り                                                  |  |             |     |     |            |
| 金 額                                                     |  | 内 容<br>φ 25 |     |     |            |
|                                                         |  | 1 口 当り      |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                           |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                                   |  | 夜<br>人      |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                                   |  | 夜<br>人      |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     | RA010<br>1 |
| 諸雑費                                                     |  | 夜<br>%      |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     | W999002    |
| 合 計                                                     |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  | 口           |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |
|                                                         |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |             |     |     |            |
|----------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12040131050号代価表 鋼管 ねじ込み接合（1口） |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                                  |  |             |     |     |            |
| 1 口 当り                                 |  |             |     |     |            |
| 金 額                                    |  | 内 容<br>φ 50 |     |     |            |
|                                        |  | 1 口 当り      |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                  |  | 夜<br>人      |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                  |  | 夜<br>人      |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                    |  | 夜<br>%      |     |     | W999001    |
| 合 計                                    |  |             |     |     |            |
|                                        |  | 口           |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |
|                                        |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |             |     |     |            |
|-----------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管 TS継手工 |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                                   |  |             |     |     |            |
| 1 口 当り                                  |  |             |     |     |            |
| 金 額                                     |  | 内 容<br>φ 50 |     |     |            |
|                                         |  | 2 口 当り      |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                   |  | 夜<br>人      |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                   |  | 夜<br>人      |     |     | RA010<br>1 |
| 諸雑費                                     |  | 夜<br>%      |     |     | W999002    |
| 合 計                                     |  |             |     |     |            |
|                                         |  | 口           |     |     |            |
|                                         |  |             |     |     |            |
|                                         |  |             |     |     |            |
|                                         |  |             |     |     |            |
|                                         |  |             |     |     |            |
|                                         |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |                  |     |     |            |
|----------------------------------------|--|------------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12030507075号代価表 フランジ継手 (7.5K) |  |                  |     |     |            |
| 代 価 表                                  |  |                  |     |     |            |
| 1 口 当り                                 |  |                  |     |     |            |
| 金 額                                    |  | 内 容<br>φ 75 (80) |     |     |            |
|                                        |  | 1 口 当り           |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                  |  | 夜<br>人           |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                  |  | 夜<br>人           |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                    |  | 夜<br>%           |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     | W999001    |
| 合 計                                    |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  | 口                |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |
|                                        |  |                  |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |              |     |     |            |
|---------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12030301300号代価表 特殊押輪継手 |  |              |     |     |            |
| 代 価 表                           |  |              |     |     |            |
| 1 口 当り                          |  |              |     |     |            |
| 金 額                             |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |            |
|                                 |  | 1 口 当り       |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                           |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                           |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                             |  | 夜<br>%       |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     | W999001    |
| 合 計                             |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  | 口            |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |
|                                 |  |              |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |              |     |     |            |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12030302300号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様） |  |              |     |     |            |
| 代 価 表                                   |  |              |     |     |            |
| 1 口 当り                                  |  |              |     |     |            |
| 金 額                                     |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |            |
|                                         |  | 1 口 当り       |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                   |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                   |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                     |  | 夜<br>%       |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     | W999001    |
| 合 計                                     |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  | 口            |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |              |     |     |            |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12030802300号代価表 G X継手接合（ 異形管 ） |  |              |     |     |            |
| 代 価 表                                   |  |              |     |     |            |
| 1 口 当り                                  |  |              |     |     |            |
| 金 額                                     |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |            |
|                                         |  | 1 口 当り       |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                   |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                   |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                     |  | 夜<br>%       |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     | W999001    |
| 合 計                                     |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  | 口            |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |
|                                         |  |              |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|-----|-----|-------|-------------------|--------|--|--------|--|
| 出典元<br>第W12030804300号代価表 G X継手接合 ( G-Link ) |  |  |              |     |     | 代 価 表 |                   | 1 口 当り |  |        |  |
| 金 額                                         |  |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |       |                   |        |  | 1 口 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要               |        |  |        |  |
| G X継手接合 ( 異形管 )<br>φ 300                    |  |  | 夜<br>口       |     |     |       | 第W12030802300号代価表 |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
| 合 計                                         |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  | 口            |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                             |  |  |              |     |     |       |                   |        |  |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |  |              |     |     |            |
|--------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12030805300号代価表 G X継手接合（直管） |  |              |     |     |            |
| 代 価 表                                |  |              |     |     |            |
| 1 口 当り                               |  |              |     |     |            |
| 金 額                                  |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |            |
|                                      |  | 1 口 当り       |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                  |  | 夜<br>%       |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     | W999001    |
| 合 計                                  |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  | 口            |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |
|                                      |  |              |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                     |  |             |     |     |            |
|-------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断 |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                               |  |             |     |     |            |
| 1 口 当り                              |  |             |     |     |            |
| 金 額                                 |  | 内 容<br>φ 50 |     |     |            |
|                                     |  | 1 口 当り      |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                       |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                               |  | 夜<br>人      |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                               |  | 夜<br>人      |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                 |  | 夜<br>%      |     |     | W999001    |
| 合 計                                 |  |             |     |     |            |
|                                     |  | 口           |     |     |            |
|                                     |  |             |     |     |            |
|                                     |  |             |     |     |            |
|                                     |  |             |     |     |            |
|                                     |  |             |     |     |            |
|                                     |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                      |  |              |     |     |         |
|------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|---------|
| 出典元                                                  |  |              |     |     |         |
| 第W12080220300号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）                   |  |              |     |     |         |
| 代 価 表                                                |  |              |     |     |         |
| 1 口 当り                                               |  |              |     |     |         |
| 金 額                                                  |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |         |
|                                                      |  | 1 口 当り       |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                        |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                                                |  | 夜            |     |     |         |
|                                                      |  | 人            |     |     | RA005   |
|                                                      |  |              |     |     | 1       |
| 普通作業員                                                |  | 夜            |     |     |         |
|                                                      |  | 人            |     |     | RA010   |
|                                                      |  |              |     |     | 1       |
| エンジンカッター（ダイヤモンドブレード） 損料<br>ブレード径305mm程度<br>排気量70cc程度 |  | 夜            |     |     |         |
|                                                      |  | 日            |     |     | S051001 |
| 雑材料                                                  |  | 夜            |     |     |         |
|                                                      |  | %            |     |     | W999001 |
| 合 計                                                  |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  | 口            |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                               |  |              |     |     |            |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12100222300号代価表 既設管撤去切断工 FCD (エンジンカッター)              |  |              |     |     |            |
| 代 価 表                                                         |  |              |     |     |            |
| 1 口 当り                                                        |  |              |     |     |            |
| 金 額                                                           |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |            |
|                                                               |  | 1 口 当り       |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                                 |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                                         |  | 夜<br>人       |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                                         |  | 夜<br>人       |     |     | RA010<br>1 |
| エンジンカッター (ダイヤモンドブレード) 損料<br>ブレード径305mm程度 (既設管撤去)<br>排気量70cc程度 |  | 夜<br>日       |     |     | S05100101  |
| 雑材料                                                           |  | 夜<br>%       |     |     | W999001    |
| 合 計                                                           |  |              |     |     |            |
|                                                               |  | 口            |     |     |            |
|                                                               |  |              |     |     |            |
|                                                               |  |              |     |     |            |
|                                                               |  |              |     |     |            |
|                                                               |  |              |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |              |     |     |                  |
|--------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------------|
| 出典元<br>第W12090101300号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 |  |              |     |     |                  |
| 代 価 表                                      |  |              |     |     |                  |
| 1 基 当り                                     |  |              |     |     |                  |
| 金 額                                        |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |                  |
|                                            |  | 1 基 当り       |     |     |                  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                              |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額              |
| 特殊作業員                                      |  | 夜<br>人       |     |     | RA005            |
| 普通作業員                                      |  | 夜<br>人       |     |     | RA010            |
| 吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr<br>4t積 2.9t吊            |  | 夜<br>h r     |     |     | 第W1203000000号代価表 |
| 合 計                                        |  |              |     |     |                  |
|                                            |  | 基            |     |     |                  |
|                                            |  |              |     |     |                  |
|                                            |  |              |     |     |                  |
|                                            |  |              |     |     |                  |
|                                            |  |              |     |     |                  |
|                                            |  |              |     |     |                  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                     |  |                |     |     |            |
|-------------------------------------|--|----------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12090200025号代価表 空気弁設置 (人力) |  |                |     |     |            |
| 代 価 表                               |  |                |     |     |            |
| 1 基 当り                              |  |                |     |     |            |
| 金 額                                 |  | 内 容<br>φ 13-25 |     |     |            |
|                                     |  | 1 基 当り         |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                       |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                               |  | 夜<br>人         |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                               |  | 夜<br>人         |     |     | RA010<br>1 |
| 諸雑費                                 |  | 夜<br>%         |     |     | W999002    |
| 合 計                                 |  |                |     |     |            |
|                                     |  | 基              |     |     |            |
|                                     |  |                |     |     |            |
|                                     |  |                |     |     |            |
|                                     |  |                |     |     |            |
|                                     |  |                |     |     |            |
|                                     |  |                |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------|-----|--------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |     |              |     |     |       |
| 代 価 表                                |     |              |     |     |       |
| 1 個 当り                               |     |              |     |     |       |
| 金 額                                  |     | 内 容 鉄蓋 φ 250 |     |     |       |
|                                      |     | 1 個 当り       |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        | 単 位 | 数 量          | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 夜 人 |              |     |     | RA010 |
|                                      |     |              |     |     |       |
| 合 計                                  |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      | 個   |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |        |            |     |     |       |
|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |        |            |     |     |       |
| 代 価 表                                |        |            |     |     |       |
| 1 個 当り                               |        |            |     |     |       |
| 金 額                                  |        | 内 容 鉄蓋φ500 |     |     |       |
|                                      |        | 1 個 当り     |     |     |       |
| 名 称・形状寸法                             | 単 位    | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 夜<br>人 |            |     |     | RA010 |
|                                      |        |            |     |     |       |
| 合 計                                  |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      | 個      |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |
|                                      |        |            |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |        |                           |     |     |       |
|--------------------------------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |        |                           |     |     |       |
| 代 価 表                                |        |                           |     |     |       |
| 1 個 当り                               |        |                           |     |     |       |
| 金 額                                  |        | 内 容<br>枠・底板・調整リング（共通）φ250 |     |     |       |
|                                      |        | 1 個 当り                    |     |     |       |
| 名 称・形 状 寸 法                          | 単 位    | 数 量                       | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 夜<br>人 |                           |     |     | RA010 |
|                                      |        |                           |     |     |       |
| 合 計                                  |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      | 個      |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |
|                                      |        |                           |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |        |                    |     |     |       |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |        |                    |     |     |       |
| 代 価 表                                |        |                    |     |     |       |
| 1 個 当り                               |        |                    |     |     |       |
| 金 額                                  |        | 内 容<br>上桝（共通）φ 500 |     |     |       |
|                                      |        | 1 個 当り             |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        | 単 位    | 数 量                | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 夜<br>人 |                    |     |     | RA010 |
|                                      |        |                    |     |     |       |
| 合 計                                  |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      | 個      |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |
|                                      |        |                    |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |        |                          |     |     |       |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |        |                          |     |     |       |
| 代 価 表                                |        |                          |     |     |       |
| 1 個 当り                               |        |                          |     |     |       |
| 金 額                                  |        | 内 容<br>下柵H200・H300 φ 500 |     |     |       |
|                                      |        | 1 個 当り                   |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        | 単 位    | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 夜<br>人 |                          |     |     | RA010 |
|                                      |        |                          |     |     |       |
| 合 計                                  |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      | 個      |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |
|                                      |        |                          |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |  |             |     |     |            |
|---------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W31040343050号代価表 止水栓取付け 止水栓のみ |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                                 |  |             |     |     |            |
| 1 箇所 当り                               |  |             |     |     |            |
| 金 額                                   |  | 内 容<br>φ 50 |     |     |            |
|                                       |  | 1 箇所 当り     |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                 |  | 夜<br>人      |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                 |  | 夜<br>人      |     |     | RA010<br>1 |
| 諸雑費                                   |  | 夜<br>%      |     |     | W999002    |
| 合 計                                   |  |             |     |     |            |
|                                       |  | 箇所          |     |     |            |
|                                       |  |             |     |     |            |
|                                       |  |             |     |     |            |
|                                       |  |             |     |     |            |
|                                       |  |             |     |     |            |
|                                       |  |             |     |     |            |
|                                       |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |                                     |     |     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31040213025号代価表 分水栓建込み |  |                                     |     |     |                   |
| 代 価 表                           |  |                                     |     |     |                   |
| 1 箇所 当り                         |  |                                     |     |     |                   |
| 金 額                             |  | 内 容<br>DIP φ 300～400× φ 25 コア挿入取付含む |     |     |                   |
|                                 |  | 1 箇所 当り                             |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  | 単 位                                 | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 特殊作業員                           |  | 夜<br>人                              |     |     | RA005<br>1        |
| 普通作業員                           |  | 夜<br>人                              |     |     | RA010<br>1        |
| コア取付工<br>φ 13～50                |  | 夜<br>箇所                             |     |     | 第W31040290020号代価表 |
| 諸雑費                             |  | 夜<br>%                              |     |     | W999002           |
| 合 計                             |  |                                     |     |     |                   |
|                                 |  | 箇所                                  |     |     |                   |
|                                 |  |                                     |     |     |                   |
|                                 |  |                                     |     |     |                   |
|                                 |  |                                     |     |     |                   |
|                                 |  |                                     |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |              |     |       |                   |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----|-------|-------------------|
| 出典元                                     |  |              |     |       |                   |
| 第W12100310300号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手） |  |              |     | 代 価 表 |                   |
|                                         |  |              |     | 1 口   | 当り                |
| 金 額                                     |  | 内 容<br>φ 300 |     |       |                   |
|                                         |  | 1 口 当り       |     |       |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位          | 数 量 | 単 価   | 金 額               |
| メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）<br>φ 300             |  | 夜<br>口       |     |       | 第W12030300300号代価表 |
|                                         |  |              |     |       |                   |
| 合 計                                     |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  | 口            |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |
|                                         |  |              |     |       |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                               |  |          |     |     |            |
|-------------------------------|--|----------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W15012000000号代価表 通水試験 |  |          |     |     |            |
| 代 価 表                         |  |          |     |     |            |
| 1 m 当り                        |  |          |     |     |            |
| 金 額                           |  | 内 容      |     |     |            |
|                               |  | 500 m 当り |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                 |  | 単 位      | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                         |  | 夜<br>人   |     |     |            |
|                               |  |          |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                         |  | 夜<br>人   |     |     |            |
|                               |  |          |     |     | RA010<br>1 |
| 諸雑費                           |  | 夜<br>%   |     |     |            |
|                               |  |          |     |     | T999001    |
| 合 計                           |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  | m        |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |
|                               |  |          |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |        |                                |     |     |           |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替） |        |                                |     |     |           |
| 代 価 表                                 |        |                                |     |     |           |
| 1 日 当り                                |        |                                |     |     |           |
| 金 額                                   |        | 内 容<br>作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 |     |     |           |
|                                       |        | 1 日 当り                         |     |     |           |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         | 単 位    | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 特殊作業員                                 | 夜<br>人 |                                |     |     | RA005     |
|                                       |        |                                |     |     | 1         |
| 普通作業員                                 | 夜<br>人 |                                |     |     | RA010     |
|                                       |        |                                |     |     | 1         |
| 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）<br>口径50mm 全揚程5m    | 夜<br>日 |                                |     |     | M13050021 |
|                                       |        |                                |     |     | 1         |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]<br>定格容量3kVA        | 夜<br>日 |                                |     |     | M15100173 |
|                                       |        |                                |     |     | 1         |
| 諸雑費                                   | 夜<br>% |                                |     |     | W999002   |
|                                       |        |                                |     |     |           |
| 合 計                                   |        |                                |     |     |           |
|                                       |        |                                |     |     |           |
|                                       | 日      |                                |     |     |           |
|                                       |        |                                |     |     |           |
|                                       |        |                                |     |     |           |
|                                       |        |                                |     |     |           |
|                                       |        |                                |     |     |           |
|                                       |        |                                |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                |  |     |                         |     |                   |
|------------------------------------------------|--|-----|-------------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010661115号代価表 発生土運搬 BH0.35m3 DTr10t |  |     |                         |     |                   |
| 代 価 表                                          |  |     |                         |     |                   |
| 金 額                                            |  |     | 内 容<br>土砂 11.5km以下 DID有 |     |                   |
|                                                |  |     | 100 m3 当り               |     |                   |
| 名 称・形状寸法                                       |  | 単 位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額               |
| 発生土運搬 機械運転 DTr10t積                             |  | 日   |                         |     | 第W31010690010号代価表 |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
| 合 計                                            |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  | m3  |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |
|                                                |  |     |                         |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                          |  |                          |     |     |                   |
|------------------------------------------|--|--------------------------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                      |  |                          |     |     |                   |
| 第W31010763115号代価表 産廃処理運搬 BH0.35m3 DTr10t |  |                          |     |     |                   |
| 代 価 表                                    |  |                          |     |     |                   |
| 1 m3 当り                                  |  |                          |     |     |                   |
| 金 額                                      |  | 内 容                      |     |     |                   |
|                                          |  | As塊・Co塊（無筋）11.5km以下 DID有 |     |     |                   |
|                                          |  | 100 m3 当り                |     |     |                   |
| 名 称・形 状 寸 法                              |  | 単 位                      | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 発生土運搬 機械運転 DTr10t積                       |  | 日                        |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     | 第W31010690010号代価表 |
| 合 計                                      |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  | m3                       |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |
|                                          |  |                          |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-----|-----|-------|-------------------|--------|--|--------|--|
| 出典元<br>第W31020200005号代価表 舗装濁水運搬 |  |  |                     |     |     | 代 価 表 |                   | 1 台 当り |  |        |  |
| 金 額                             |  |  | 内 容<br>7.0km以下 DID有 |     |     |       |                   |        |  | 1 台 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  |  | 単 位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要               |        |  |        |  |
| 機械運転 トラック 普通型<br>2t積            |  |  | 時間                  |     |     |       | 第W11050200003号代価表 |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
| 合 計                             |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  | 台                   |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |
|                                 |  |  |                     |     |     |       |                   |        |  |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |          |     |                  |     |                   |
|--------------------------------------------|----------|-----|------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込 BH0.20m3 |          |     |                  |     |                   |
| 代 価 表                                      |          |     |                  |     |                   |
| 金 額                                        |          |     | 内 容<br>舗装厚10cm以下 |     |                   |
|                                            |          |     | 100 m2 当り        |     |                   |
| 名 称・形 状 寸 法                                | 単 位      | 数 量 | 単 価              | 金 額 | 摘 要               |
| 土木一般世話役                                    | 夜<br>人   |     |                  |     | RA125             |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
| 普通作業員                                      | 夜<br>人   |     |                  |     | RA010             |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                      | 夜<br>h r |     |                  |     | 第W31010105020号代価表 |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
| 諸雑費                                        | 夜<br>式   |     |                  |     | Z999003           |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
| 合 計                                        |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            | m2       |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |
|                                            |          |     |                  |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |          |                        |     |                   |
|--------------------------------------------|--|----------|------------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010315020号代価表 舗装版取壊し積込 BH0.20m3 |  |          |                        |     |                   |
| 代 価 表                                      |  |          |                        |     |                   |
| 金 額                                        |  |          | 内 容<br>舗装厚10cm超え15cm以下 |     |                   |
|                                            |  |          | 1 m2 当り                |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                              |  | 単 位      | 数 量                    | 単 価 | 金 額               |
| 土木一般世話役                                    |  | 夜<br>人   |                        |     | RA125             |
| 普通作業員                                      |  | 夜<br>人   |                        |     | RA010             |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                      |  | 夜<br>h r |                        |     | 第W31010105020号代価表 |
| 諸雑費                                        |  | 夜<br>式   |                        |     | Z999003           |
| 合 計                                        |  |          |                        |     |                   |
|                                            |  | m2       |                        |     |                   |
|                                            |  |          |                        |     |                   |
|                                            |  |          |                        |     |                   |
|                                            |  |          |                        |     |                   |
|                                            |  |          |                        |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |           |     |     |                   |
|----------------------------------------|--|-----------|-----|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010104020号代価表 管路掘削 BH0.20m3 |  |           |     |     |                   |
| 代 価 表                                  |  |           |     |     |                   |
| 1 m3 当り                                |  |           |     |     |                   |
| 金 額                                    |  | 内 容       |     |     |                   |
|                                        |  | 100 m3 当り |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位       | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 土木一般世話役                                |  | 夜<br>人    |     |     | RA125             |
| 普通作業員                                  |  | 夜<br>人    |     |     | RA010             |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                  |  | 夜<br>h r  |     |     | 第W31010105020号代価表 |
| 諸雑費                                    |  | 夜<br>式    |     |     | Z999003           |
| 合 計                                    |  |           |     |     |                   |
|                                        |  | m3        |     |     |                   |
|                                        |  |           |     |     |                   |
|                                        |  |           |     |     |                   |
|                                        |  |           |     |     |                   |
|                                        |  |           |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |          |     |                  |     |                   |
|---------------------------------------------|----------|-----|------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 |          |     |                  |     |                   |
| 代 価 表                                       |          |     |                  |     |                   |
| 金 額                                         |          |     | 内 容<br>クッション用砂埋戻 |     |                   |
|                                             |          |     | 100 m3 当り        |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               | 単 位      | 数 量 | 単 価              | 金 額 | 摘 要               |
| 土木一般世話役                                     | 夜<br>人   |     |                  |     | RA125             |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
| 普通作業員                                       | 夜<br>人   |     |                  |     | RA010             |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                       | 夜<br>h r |     |                  |     | 第W31010105020号代価表 |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
| クッション用砂                                     | 夜<br>m3  |     |                  |     | TCE36             |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
| 諸雑費                                         | 夜<br>式   |     |                  |     | Z999003           |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
| 合 計                                         |          |     |                  |     |                   |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
|                                             | m3       |     |                  |     |                   |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
|                                             |          |     |                  |     |                   |
|                                             |          |     |                  |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|-----|------|-------------------|----|--------|--|----|
| 出典元                                   |  |  |  |  |  | 代 価 表                 |     |     | 1 m3 |                   | 当り |        |  |    |
| 第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 金 額                                   |  |  |  |  |  | 内 容<br>RC-40埋戻＋タンパ締固め |     |     |      |                   |    | 100 m3 |  | 当り |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         |  |  |  |  |  | 単 位                   | 数 量 | 単 価 | 金 額  | 摘 要               |    |        |  |    |
| 土木一般世話役                               |  |  |  |  |  | 夜<br>人                |     |     |      | RA125             |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 普通作業員                                 |  |  |  |  |  | 夜<br>人                |     |     |      | RA010             |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 機械運転 BH0. 2m3<br>クローラ型                |  |  |  |  |  | 夜<br>h r              |     |     |      | 第W31010105020号代価表 |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 機械運転 タンパ<br>60～80kg                   |  |  |  |  |  | 夜<br>日                |     |     |      | 第W31010204100号代価表 |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                   |  |  |  |  |  | 夜<br>m3               |     |     |      | TCF04             |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 諸雑費                                   |  |  |  |  |  | 夜<br>式                |     |     |      | Z999003           |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
| 合 計                                   |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  | m3                    |     |     |      |                   |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |
|                                       |  |  |  |  |  |                       |     |     |      |                   |    |        |  |    |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

[illegible]

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  |                   |           |  |
|------------------------------------------|--|---------------------|-----|--|-----|-------|-----|--|-------------------|-----------|--|
| 出典元<br>第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5cm1層 |  |                     |     |  |     | 代 価 表 |     |  | 1 m2 当り           |           |  |
| 金 額                                      |  | 内 容<br>再生密粒度As プライム |     |  |     |       |     |  |                   | 100 m2 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                            |  | 単 位                 | 数 量 |  | 単 価 |       | 金 額 |  | 摘 要               |           |  |
| 土木一般世話役                                  |  | 夜<br>人              |     |  |     |       |     |  | RA125             |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  | 1                 |           |  |
| 特殊作業員                                    |  | 夜<br>人              |     |  |     |       |     |  | RA005             |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  | 1                 |           |  |
| 普通作業員                                    |  | 夜<br>人              |     |  |     |       |     |  | RA010             |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  | 1                 |           |  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20)             |  | 夜<br>t              |     |  |     |       |     |  | TG146             |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  |                   |           |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                |  | 夜<br>リットル           |     |  |     |       |     |  | TG402             |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  |                   |           |  |
| 舗装工 機械運転 振動ローラ<br>ハンドガイド式0.5～0.6t        |  | 夜<br>日              |     |  |     |       |     |  | 第W31010890100号代価表 |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  | 1                 |           |  |
| 舗装工 機械運転 振動コンパクタ<br>40～60kg              |  | 夜<br>日              |     |  |     |       |     |  | 第W31010890200号代価表 |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  | 1                 |           |  |
| 諸雑費                                      |  | 夜<br>%              |     |  |     |       |     |  | T999001           |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  |                   |           |  |
| 合 計                                      |  |                     |     |  |     |       |     |  |                   |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |  |                   |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|------------------------------------------|--|---------------------|-----|--|-----|-------|-----|---------|-----|-----------|--|
| 出典元<br>第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5cm1層 |  |                     |     |  |     | 代 価 表 |     | 1 m2 当り |     |           |  |
| 金 額                                      |  | 内 容<br>再生密粒度As プライム |     |  |     |       |     |         |     | 100 m2 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                            |  | 単 位                 | 数 量 |  | 単 価 |       | 金 額 |         | 摘 要 |           |  |
|                                          |  | m2                  |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |
|                                          |  |                     |     |  |     |       |     |         |     |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                 |  |                     |     |     |                        |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|-----|-----|------------------------|
| 出典元<br>第W31010810005号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10cm） |  |                     |     |     |                        |
| 代 価 表                                           |  |                     |     |     |                        |
| 1 m2 当り                                         |  |                     |     |     |                        |
| 金 額                                             |  | 内 容<br>再密タック+再密プライム |     |     |                        |
|                                                 |  | 100 m2 当り           |     |     |                        |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                   |  | 単 位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額                    |
| 土木一般世話役                                         |  | 夜<br>人              |     |     | RA125<br>1             |
| 特殊作業員                                           |  | 夜<br>人              |     |     | RA005<br>1             |
| 普通作業員                                           |  | 夜<br>人              |     |     | RA010<br>1             |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20)                    |  | 夜<br>t              |     |     | TG146                  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用                        |  | 夜<br>リットル           |     |     | TG404                  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                       |  | 夜<br>リットル           |     |     | TG402                  |
| 舗装工 機械運転 振動ローラ<br>ハンドガイド式0.5～0.6t               |  | 夜<br>日              |     |     | 第W31010890100号代価表<br>1 |
| 舗装工 機械運転 振動コンパクタ<br>40～60kg                     |  | 夜<br>日              |     |     | 第W31010890200号代価表<br>1 |
| 諸雑費                                             |  | 夜<br>%              |     |     | T999001                |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|------------------------------------------|--|--|------------------|-----|-----|---------|-----------|--|
| 出典元                                      |  |  | 代 価 表            |     |     | 1 m2 当り |           |  |
| 第W31010810005号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10cm） |  |  |                  |     |     |         |           |  |
| 金 額                                      |  |  | 内 容 再密タック＋再密プライム |     |     |         | 100 m2 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                            |  |  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘 要       |  |
| 合 計                                      |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  | m2               |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |
|                                          |  |  |                  |     |     |         |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |                              |     |     |                   |
|--------------------------------------------|--|------------------------------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                        |  |                              |     |     |                   |
| 第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.0m |  |                              |     |     |                   |
| 代 価 表                                      |  |                              |     |     |                   |
| 1 m 当り                                     |  |                              |     |     |                   |
| 金 額                                        |  | 内 容<br>1.5m＜掘削深≤1.8m バックホウ引抜 |     |     |                   |
|                                            |  | 100 m 当り                     |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                              |  | 単 位                          | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械<br>掘削深2.0m以下 バックホウ（引抜き）   |  | 夜<br>m                       |     |     | 第W11005200000号代価表 |
| 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段<br>アルミ腹起・ねじ式サポート      |  | 夜<br>m                       |     |     | 第W11011201045号代価表 |
| 諸雑費                                        |  | 夜<br>式                       |     |     | Z999003           |
| 合 計                                        |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  | m                            |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |
|                                            |  |                              |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |                       |        |     |                   |
|--------------------------------------------|--|-----------------------|--------|-----|-------------------|
| 出典元                                        |  |                       |        |     |                   |
| 第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m |  |                       | 代 価 表  |     |                   |
|                                            |  |                       | 1 m 当り |     |                   |
| 金 額                                        |  | 内 容                   |        |     |                   |
|                                            |  | 1.8m＜掘削深≦2.0m バックホウ引抜 |        |     |                   |
|                                            |  | 100 m 当り              |        |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                              |  | 単 位                   | 数 量    | 単 価 | 金 額               |
| 軽量鋼矢板たて込み工引抜工 機械<br>掘削深2.0m以下 バックホウ（引抜き）   |  | 夜                     |        |     | 第W11005200000号代価表 |
|                                            |  | m                     |        |     |                   |
| 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段<br>アルミ腹起・ねじ式サポート      |  | 夜                     |        |     | 第W11011201045号代価表 |
|                                            |  | m                     |        |     |                   |
| 諸雑費                                        |  | 夜                     |        |     | Z999003           |
|                                            |  | 式                     |        |     |                   |
| 合 計                                        |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  | m                     |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |
|                                            |  |                       |        |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |  |             |     |     |       |
|---------------------------------------|--|-------------|-----|-----|-------|
| 出典元                                   |  |             |     |     |       |
| 第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 |  |             |     |     |       |
| 代 価 表                                 |  |             |     |     |       |
| 1 m 当り                                |  |             |     |     |       |
| 金 額                                   |  | 内 容<br>φ 25 |     |     |       |
|                                       |  | 10 m 当り     |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額   |
| 特殊作業員                                 |  | 人           |     |     | RA005 |
|                                       |  |             |     |     |       |
| 普通作業員                                 |  | 人           |     |     | RA010 |
|                                       |  |             |     |     |       |
| 合 計                                   |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  | m           |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |
|                                       |  |             |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |              |     |     |                   |
|-------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) |  |              |     |     |                   |
| 代 価 表                                     |  |              |     |     |                   |
| 1 m 当り                                    |  |              |     |     |                   |
| 金 額                                       |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |                   |
|                                           |  | 10 m 当り      |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                             |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 特殊作業員                                     |  | 人            |     |     | RA005             |
|                                           |  |              |     |     |                   |
| 普通作業員                                     |  | 人            |     |     | RA010             |
|                                           |  |              |     |     |                   |
| 吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr<br>4t積 2.9t吊           |  | h r          |     |     | 第W12030000000号代価表 |
|                                           |  |              |     |     |                   |
| 合 計                                       |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  | m            |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |
|                                           |  |              |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----|--|-------|--|--------|--|---------|--|
| 出典元<br>第W12060110025号代価表 給水管継手工 (ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX) |  |  |             |     |  | 代 価 表 |  | 1 口 当り |  |         |  |
| 金 額                                                     |  |  | 内 容<br>φ 25 |     |  |       |  |        |  | 1 口 当り  |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                           |  |  | 単 位         | 数 量 |  | 単 価   |  | 金 額    |  | 摘 要     |  |
| 特殊作業員                                                   |  |  | 人           |     |  |       |  |        |  | RA005   |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  | 1       |  |
| 普通作業員                                                   |  |  | 人           |     |  |       |  |        |  | RA010   |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  | 1       |  |
| 諸雑費                                                     |  |  | %           |     |  |       |  |        |  | W999002 |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
| 合 計                                                     |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  | 口           |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |
|                                                         |  |  |             |     |  |       |  |        |  |         |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |              |     |     |         |
|---------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手） |  |              |     |     |         |
| 代 価 表                                       |  |              |     |     |         |
| 1 口 当り                                      |  |              |     |     |         |
| 金 額                                         |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |         |
|                                             |  | 1 口 当り       |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                                       |  | 人            |     |     | RA005   |
|                                             |  |              |     |     | 1       |
| 普通作業員                                       |  | 人            |     |     | RA010   |
|                                             |  |              |     |     | 1       |
| 雑材料                                         |  | %            |     |     | W999001 |
|                                             |  |              |     |     |         |
| 合 計                                         |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  | 口            |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |
|                                             |  |              |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |              |     |     |         |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W12030802100号代価表 G X継手接合（ 異形管 ） |  |              |     |     |         |
| 代 価 表                                   |  |              |     |     |         |
| 1 口 当り                                  |  |              |     |     |         |
| 金 額                                     |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |         |
|                                         |  | 1 口 当り       |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                                   |  | 人            |     |     | RA005   |
|                                         |  |              |     |     | 1       |
| 普通作業員                                   |  | 人            |     |     | RA010   |
|                                         |  |              |     |     | 1       |
| 雑材料                                     |  | %            |     |     | W999001 |
|                                         |  |              |     |     |         |
| 合 計                                     |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  | 口            |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |
|                                         |  |              |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|---------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|-------------------|--|--------|--|--------|--|
| 出典元<br>第W12030804100号代価表 G X継手接合 ( G-Link ) |  |              |     |     |     | 代 価 表             |  | 1 口 当り |  |        |  |
| 金 額                                         |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |     |                   |  |        |  | 1 口 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |  |        |  |        |  |
| G X継手接合 ( 異形管 )<br>φ 100                    |  | 口            |     |     |     | 第W12030802100号代価表 |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
| 合 計                                         |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  | 口            |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |
|                                             |  |              |     |     |     |                   |  |        |  |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |  |              |     |     |         |
|--------------------------------------|--|--------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W12030805100号代価表 G X継手接合（直管） |  |              |     |     |         |
| 代 価 表                                |  |              |     |     |         |
| 1 口 当り                               |  |              |     |     |         |
| 金 額                                  |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |         |
|                                      |  | 1 口 当り       |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                                |  | 人            |     |     | RA005   |
|                                      |  |              |     |     | 1       |
| 普通作業員                                |  | 人            |     |     | RA010   |
|                                      |  |              |     |     | 1       |
| 雑材料                                  |  | %            |     |     | W999001 |
|                                      |  |              |     |     |         |
| 合 計                                  |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  | 口            |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |
|                                      |  |              |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                     |  |             |     |     |         |
|-------------------------------------|--|-------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断 |  |             |     |     |         |
| 代 価 表                               |  |             |     |     |         |
| 1 口 当り                              |  |             |     |     |         |
| 金 額                                 |  | 内 容<br>φ 50 |     |     |         |
|                                     |  | 1 口 当り      |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                       |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                               |  | 人           |     |     | RA005   |
|                                     |  |             |     |     | 1       |
| 普通作業員                               |  | 人           |     |     | RA010   |
|                                     |  |             |     |     | 1       |
| 雑材料                                 |  | %           |     |     | W999001 |
|                                     |  |             |     |     |         |
| 合 計                                 |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  | 口           |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |
|                                     |  |             |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                      |  |              |     |     |         |
|------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）            |  |              |     |     |         |
| 代 価 表                                                |  |              |     |     |         |
| 1 口 当り                                               |  |              |     |     |         |
| 金 額                                                  |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |         |
|                                                      |  | 1 口 当り       |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                        |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                                                |  | 人            |     |     | RA005   |
|                                                      |  |              |     |     | 1       |
| 普通作業員                                                |  | 人            |     |     | RA010   |
|                                                      |  |              |     |     | 1       |
| エンジンカッター（ダイヤモンドブレード） 損料<br>ブレード径305mm程度<br>排気量70cc程度 |  | 日            |     |     | S051001 |
|                                                      |  |              |     |     |         |
| 雑材料                                                  |  | %            |     |     | W999001 |
|                                                      |  |              |     |     |         |
| 合 計                                                  |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  | 口            |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |
|                                                      |  |              |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|---------------------------------------------|--|--|----------------|-----|--|-------|--|--------|--|-------------------|--|
| 出典元<br>第W12090101100号代価表  鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力 |  |  |                |     |  | 代 価 表 |  | 1 基 当り |  |                   |  |
| 金 額                                         |  |  | 内 容<br>φ 100以下 |     |  |       |  |        |  | 1 基 当り            |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  |  | 単 位            | 数 量 |  | 単 価   |  | 金 額    |  | 摘 要               |  |
| 特殊作業員                                       |  |  | 人              |     |  |       |  |        |  | RA005             |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
| 普通作業員                                       |  |  | 人              |     |  |       |  |        |  | RA010             |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
| 吊込み据付  機械運転  クレーン付Tr<br>4t積  2.9t吊          |  |  | h r            |     |  |       |  |        |  | 第W12030000000号代価表 |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
| 合 計                                         |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  | 基              |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |
|                                             |  |  |                |     |  |       |  |        |  |                   |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------|-----|--------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |     |              |     |     |       |
| 代 価 表                                |     |              |     |     |       |
| 1 個 当り                               |     |              |     |     |       |
| 金 額                                  |     | 内 容 鉄蓋 φ 250 |     |     |       |
|                                      |     | 1 個 当り       |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        | 単 位 | 数 量          | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 人   |              |     |     | RA010 |
|                                      |     |              |     |     |       |
| 合 計                                  |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      | 個   |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |
|                                      |     |              |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |     |                           |     |     |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁篋設置工 |     |                           |     |     |       |
| 代 価 表                                |     |                           |     |     |       |
| 1 個 当り                               |     |                           |     |     |       |
| 金 額                                  |     | 内 容<br>枿・底板・調整リング（共通）φ250 |     |     |       |
|                                      |     | 1 個 当り                    |     |     |       |
| 名 称・形 状 寸 法                          | 単 位 | 数 量                       | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
| 普通作業員                                | 人   |                           |     |     | RA010 |
|                                      |     |                           |     |     |       |
| 合 計                                  |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      | 個   |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |
|                                      |     |                           |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |              |     |     |       |
|---------------------------------|--|--------------|-----|-----|-------|
| 出典元                             |  |              |     |     |       |
| 第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工 |  |              |     |     |       |
| 代 価 表                           |  |              |     |     |       |
| 1 m 当り                          |  |              |     |     |       |
| 金 額                             |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |       |
|                                 |  | 100 m 当り     |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額   |
| 特殊作業員                           |  | 人            |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     | RA005 |
| 普通作業員                           |  | 人            |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     | RA010 |
| 合 計                             |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  | m            |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |
|                                 |  |              |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|----------------------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|-------|--|---------|--|-----------|--|
| 出典元<br>第W12031300100号代価表  鋳鉄管  管明示テープ工 |  |              |     |     |     | 代 価 表 |  | 1 m  当り |  |           |  |
| 金 額                                    |  | 内 容<br>φ 100 |     |     |     |       |  |         |  | 100 m  当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |  |         |  |           |  |
| 普通作業員                                  |  | 人            |     |     |     | RA010 |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
| 合 計                                    |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  | m            |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |
|                                        |  |              |     |     |     |       |  |         |  |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----------------|--|--------|--|
| 出典元<br>第W12031400000号代価表 標識シート布設工 |  |     |     |     |     | 代 価 表           |  | 1 m 当り |  |
| 金 額                               |  | 内 容 |     |     |     |                 |  |        |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                     |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 100 m 当り<br>摘 要 |  |        |  |
| 普通作業員                             |  | 人   |     |     |     | RA010           |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
| 合 計                               |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  | m   |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |
|                                   |  |     |     |     |     |                 |  |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|---------------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|----------------|--|---------|--|
| 出典元<br>第W31040343025号代価表 止水栓取付け 止水栓のみ |  |             |     |     |     | 代 価 表          |  | 1 箇所 当り |  |
| 金 額                                   |  | 内 容<br>φ 25 |     |     |     |                |  |         |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 1 箇所 当り<br>摘 要 |  |         |  |
| 特殊作業員                                 |  | 人           |     |     |     | RA005          |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     | 1              |  |         |  |
| 普通作業員                                 |  | 人           |     |     |     | RA010          |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     | 1              |  |         |  |
| 諸雑費                                   |  | %           |     |     |     | W999002        |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
| 合 計                                   |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  | 箇所          |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |
|                                       |  |             |     |     |     |                |  |         |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|---------------------------------|--|--|------------------------------------|-----|--|-------|--|---------|--|-------------------|--|
| 出典元<br>第W31040211025号代価表 分水栓建込み |  |  |                                    |     |  | 代 価 表 |  | 1 箇所 当り |  |                   |  |
| 金 額                             |  |  | 内 容<br>DIP φ 75～150× φ 25 コア挿入取付含む |     |  |       |  |         |  | 1 箇所 当り           |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  |  | 単 位                                | 数 量 |  | 単 価   |  | 金 額     |  | 摘 要               |  |
| 特殊作業員                           |  |  | 人                                  |     |  |       |  |         |  | RA005             |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  | 1                 |  |
| 普通作業員                           |  |  | 人                                  |     |  |       |  |         |  | RA010             |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  | 1                 |  |
| コア取付工<br>φ 13～50                |  |  | 箇所                                 |     |  |       |  |         |  | 第W31040290020号代価表 |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
| 諸雑費                             |  |  | %                                  |     |  |       |  |         |  | W999002           |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
| 合 計                             |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  | 箇所                                 |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                    |     |  |       |  |         |  |                   |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------|-----|-----|-------|---------|---------|--|---------|--|
| 出典元<br>第W31040349025号代価表 止水栓取付け 筐のみ |  |  |             |     |     | 代 価 表 |         | 1 箇所 当り |  |         |  |
| 金 額                                 |  |  | 内 容<br>止水栓筐 |     |     |       |         |         |  | 1 箇所 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                       |  |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要     |         |  |         |  |
| 特殊作業員                               |  |  | 人           |     |     |       | RA005   |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       | 1       |         |  |         |  |
| 普通作業員                               |  |  | 人           |     |     |       | RA010   |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       | 1       |         |  |         |  |
| 諸雑費                                 |  |  | %           |     |     |       | W999002 |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
| 合 計                                 |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  | 箇所          |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |
|                                     |  |  |             |     |     |       |         |         |  |         |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |                |     |     |       |
|--------------------------------------------|--|----------------|-----|-----|-------|
| 出典元                                        |  |                |     |     |       |
| 第W12100310100号代価表    メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手） |  |                |     |     |       |
| 代   価   表                                  |  | 1   口   当り     |     |     |       |
| 金   額                                      |  | 内   容<br>φ 100 |     |     |       |
| 名   称 ・ 形 状 寸 法                            |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金   額 |
| メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）<br>φ 100                |  | 口              |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
| 合   計                                      |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  | 口              |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |
|                                            |  |                |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                               |  |          |     |     |         |
|-------------------------------|--|----------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W15012000000号代価表 通水試験 |  |          |     |     |         |
| 代 価 表                         |  |          |     |     |         |
| 1 m 当り                        |  |          |     |     |         |
| 金 額                           |  | 内 容      |     |     |         |
|                               |  | 500 m 当り |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                 |  | 単 位      | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                         |  | 人        |     |     | RA005   |
|                               |  |          |     |     | 1       |
| 普通作業員                         |  | 人        |     |     | RA010   |
|                               |  |          |     |     | 1       |
| 諸雑費                           |  | %        |     |     | T999001 |
|                               |  |          |     |     |         |
| 合 計                           |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  | m        |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |
|                               |  |          |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |     |                                |     |     |           |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替） |     |                                |     |     |           |
| 代 価 表                                 |     |                                |     |     |           |
| 1 日 当り                                |     |                                |     |     |           |
| 金 額                                   |     | 内 容<br>作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 |     |     |           |
|                                       |     | 1 日 当り                         |     |     |           |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 特殊作業員                                 | 人   |                                |     |     | RA005     |
|                                       |     |                                |     |     | 1         |
| 普通作業員                                 | 人   |                                |     |     | RA010     |
|                                       |     |                                |     |     | 1         |
| 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）<br>口径50mm 全揚程5m    | 日   |                                |     |     | M13050021 |
|                                       |     |                                |     |     | 1         |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]<br>定格容量3kVA        | 日   |                                |     |     | M15100173 |
|                                       |     |                                |     |     | 1         |
| 諸雑費                                   | %   |                                |     |     | W999002   |
|                                       |     |                                |     |     |           |
| 合 計                                   |     |                                |     |     |           |
|                                       |     |                                |     |     |           |
|                                       | 日   |                                |     |     |           |
|                                       |     |                                |     |     |           |
|                                       |     |                                |     |     |           |
|                                       |     |                                |     |     |           |
|                                       |     |                                |     |     |           |
|                                       |     |                                |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |     |                        |     |     |              |
|--------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|--------------|
| 出典元<br>第W11050300001号代価表 断水宣伝工 |     |                        |     |     |              |
| 代 価 表                          |     |                        |     |     |              |
| 1 回 当り                         |     |                        |     |     |              |
| 金 額                            |     | 内 容<br>宣伝ビラ作成・配布 10戸以下 |     |     |              |
|                                |     | 1 回 当り                 |     |     |              |
| 名 称・形 状 寸 法                    | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 軽作業員                           | 人   |                        |     |     | RA015        |
|                                |     |                        |     |     |              |
| 電子複写（白黒）<br>A4判（用紙代込み）         | 枚   |                        |     |     | ZA3100050040 |
|                                |     |                        |     |     |              |
| 合 計                            |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                | 回   |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |
|                                |     |                        |     |     |              |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|---------------------------------------------|--|--|------------------|-----|-----|-------|-------------------|--|---------|-----------|--|
| 出典元<br>第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込 BH0. 20m3 |  |  |                  |     |     | 代 価 表 |                   |  | 1 m2 当り |           |  |
| 金 額                                         |  |  | 内 容<br>舗装厚10cm以下 |     |     |       |                   |  |         | 100 m2 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  |  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要               |  |         |           |  |
| 土木一般世話役                                     |  |  | 人                |     |     |       | RA125             |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
| 普通作業員                                       |  |  | 人                |     |     |       | RA010             |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
| 機械運転 BH0. 2m3<br>クローラ型                      |  |  | h r              |     |     |       | 第W31010105020号代価表 |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
| 諸雑費                                         |  |  | 式                |     |     |       | Z999003           |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
| 合 計                                         |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  | m2               |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |
|                                             |  |  |                  |     |     |       |                   |  |         |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|-----------------------------------------|--|--|-----------|-----|-----|-------|-------------------|---------|--|
| 出典元<br>第W31010104020号代価表 管路掘削 BH0. 20m3 |  |  |           |     |     | 代 価 表 |                   | 1 m3 当り |  |
| 金 額                                     |  |  | 内 容       |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  | 100 m3 当り |     |     |       |                   |         |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  |  | 単 位       | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要               |         |  |
| 土木一般世話役                                 |  |  | 人         |     |     |       | RA125             |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
| 普通作業員                                   |  |  | 人         |     |     |       | RA010             |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
| 機械運転 BH0. 2m3<br>クローラ型                  |  |  | h r       |     |     |       | 第W31010105020号代価表 |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
| 諸雑費                                     |  |  | 式         |     |     |       | Z999003           |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
| 合 計                                     |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  | m3        |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |
|                                         |  |  |           |     |     |       |                   |         |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|---------------------------------------------|--|--|---------------------|-----|-----|-------|-------------------|-----------|--|
| 出典元<br>第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 |  |  |                     |     |     | 代 価 表 |                   | 1 m3 当り   |  |
| 金 額                                         |  |  | 内 容<br>発生土埋戻+タンパ締固め |     |     |       |                   | 100 m3 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  |  | 単 位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要               |           |  |
| 土木一般世話役                                     |  |  | 人                   |     |     |       | RA125             |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
| 普通作業員                                       |  |  | 人                   |     |     |       | RA010             |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                       |  |  | h r                 |     |     |       | 第W31010105020号代価表 |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
| 機械運転 タンパ<br>60～80kg                         |  |  | 日                   |     |     |       | 第W31010204100号代価表 |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
| 諸雑費                                         |  |  | 式                   |     |     |       | Z999003           |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
| 合 計                                         |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  | m3                  |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |
|                                             |  |  |                     |     |     |       |                   |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |  |           |     |     |                   |
|--------------------------------------|--|-----------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                                  |  |           |     |     |                   |
| 第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 |  |           |     |     |                   |
| 代 価 表                                |  |           |     |     |                   |
| 1 m3 当り                              |  |           |     |     |                   |
| 金 額                                  |  | 内 容       |     |     |                   |
|                                      |  | クッション用砂埋戻 |     |     |                   |
|                                      |  | 100 m3 当り |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        |  | 単 位       | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 土木一般世話役                              |  | 人         |     |     | RA125             |
|                                      |  |           |     |     |                   |
| 普通作業員                                |  | 人         |     |     | RA010             |
|                                      |  |           |     |     |                   |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                |  | h r       |     |     | 第W31010105020号代価表 |
|                                      |  |           |     |     |                   |
| クッション用砂                              |  | m3        |     |     | TCE36             |
|                                      |  |           |     |     |                   |
| 諸雑費                                  |  | 式         |     |     | Z999003           |
|                                      |  |           |     |     |                   |
| 合 計                                  |  |           |     |     |                   |
|                                      |  |           |     |     |                   |
|                                      |  | m3        |     |     |                   |
|                                      |  |           |     |     |                   |
|                                      |  |           |     |     |                   |
|                                      |  |           |     |     |                   |
|                                      |  |           |     |     |                   |
|                                      |  |           |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |     |     |                       |     |                   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 |     |     |                       |     |                   |
| 代 価 表                                       |     |     |                       |     |                   |
| 金 額                                         |     |     | 内 容<br>RC-40埋戻＋タンバ締固め |     |                   |
|                                             |     |     | 100 m3 当り             |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               | 単 位 | 数 量 | 単 価                   | 金 額 | 摘 要               |
| 土木一般世話役                                     | 人   |     |                       |     | RA125             |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
| 普通作業員                                       | 人   |     |                       |     | RA010             |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                       | h r |     |                       |     | 第W31010105020号代価表 |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
| 機械運転 タンバ<br>60～80kg                         | 日   |     |                       |     | 第W31010204100号代価表 |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                         | m3  |     |                       |     | TCF04             |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
| 諸雑費                                         | 式   |     |                       |     | Z999003           |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
| 合 計                                         |     |     |                       |     |                   |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
|                                             | m3  |     |                       |     |                   |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
|                                             |     |     |                       |     |                   |
|                                             |     |     |                       |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|-----------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|-----------------|--|-----|---------|-------------------|
| 出典元<br>第W31010641005号代価表 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t |  |  |     |     |  | 代 価 表           |  |     | 1 m3 当り |                   |
| 金 額                                           |  |  | 内 容 |     |  | 土砂 0.5km以下 DID有 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  | 10 m3 当り        |  |     |         |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                 |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価             |  | 金 額 |         | 摘 要               |
| 発生土運搬 機械運転 DTr4t積                             |  |  | 日   |     |  |                 |  |     |         | 第W31010690004号代価表 |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
| 合 計                                           |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  | m3  |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |
|                                               |  |  |     |     |  |                 |  |     |         |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-----|--|-----|--|-----|------|-------------------|----|--|-------------------------|--|-------|--|----|--|
| 出典元                                     |  |  |  |  |  | 代 価 表 |     |  |     |  |     | 1 m3 |                   | 当り |  |                         |  |       |  |    |  |
| 第W31010743005号代価表 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t |  |  |  |  |  | 内 容   |     |  |     |  |     |      |                   |    |  | As塊・Co塊（無筋）0.5km以下 DID有 |  | 10 m3 |  | 当り |  |
| 金 額                                     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           |  |  |  |  |  | 単 位   | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 |      | 摘 要               |    |  |                         |  |       |  |    |  |
| 発生土運搬 機械運転 DTr4t積                       |  |  |  |  |  | 日     |     |  |     |  |     |      | 第W31010690004号代価表 |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
| 合 計                                     |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  | m3    |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |
|                                         |  |  |  |  |  |       |     |  |     |  |     |      |                   |    |  |                         |  |       |  |    |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                   |  |                     |     |     |                   |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                               |  |                     |     |     |                   |
| 第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3cm1層    |  |                     |     |     |                   |
| 代 価 表                             |  |                     |     |     |                   |
| 1 m2 当り                           |  |                     |     |     |                   |
| 金 額                               |  | 内 容<br>再生密粒度As プライム |     |     |                   |
|                                   |  | 100 m2 当り           |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                     |  | 単 位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 土木一般世話役                           |  | 人                   |     |     | RA125             |
|                                   |  |                     |     |     | 1                 |
| 特殊作業員                             |  | 人                   |     |     | RA005             |
|                                   |  |                     |     |     | 1                 |
| 普通作業員                             |  | 人                   |     |     | RA010             |
|                                   |  |                     |     |     | 1                 |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20)      |  | t                   |     |     | TG146             |
|                                   |  |                     |     |     |                   |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用         |  | リットル                |     |     | TG402             |
|                                   |  |                     |     |     |                   |
| 舗装工 機械運転 振動ローラ<br>ハンドガイド式0.5～0.6t |  | 日                   |     |     | 第W31010890100号代価表 |
|                                   |  |                     |     |     | 1                 |
| 舗装工 機械運転 振動コンパクタ<br>40～60kg       |  | 日                   |     |     | 第W31010890200号代価表 |
|                                   |  |                     |     |     | 1                 |
| 諸雑費                               |  | %                   |     |     | T999001           |
|                                   |  |                     |     |     |                   |
| 合 計                               |  |                     |     |     |                   |
|                                   |  |                     |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |  |              |     |     |     |
|--------------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|
| 出典元                            |  |              |     |     |     |
| 第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3cm1層 |  |              |     |     |     |
| 代 価 表                          |  |              |     |     |     |
| 1 m2 当り                        |  |              |     |     |     |
| 金 額                            |  | 内 容          |     |     |     |
|                                |  | 再生密粒度As プライム |     |     |     |
|                                |  | 100 m2 当り    |     |     |     |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                  |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|                                |  | m2           |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |               |     |     |       |
|-------------------------------------------|--|---------------|-----|-----|-------|
| 出典元                                       |  |               |     |     |       |
| 第W12060100020号代価表   ポリエチレン管・ステンレス鋼管   据付工 |  |               |     |     |       |
| 代   価   表                                 |  |               |     |     |       |
| 1   m   当り                                |  |               |     |     |       |
| 金   額                                     |  | 内   容<br>φ 20 |     |     |       |
|                                           |  | 10   m   当り   |     |     |       |
| 名   称 ・ 形 状 寸 法                           |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金   額 |
| 特殊作業員                                     |  | 人             |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
| 普通作業員                                     |  | 人             |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
| 合   計                                     |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  | m             |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |
|                                           |  |               |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|-----|-----|-----|------------|--|--------|--|--------|--|
| 出典元<br>第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP・PP・SSP・LAソケット・SKX） |  |             |     |     |     | 代 価 表      |  | 1 口 当り |  |        |  |
| 金 額                                                    |  | 内 容<br>φ 20 |     |     |     |            |  |        |  | 1 口 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                          |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |  |        |  |        |  |
| 特殊作業員                                                  |  | 人           |     |     |     | RA005<br>1 |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
| 普通作業員                                                  |  | 人           |     |     |     | RA010<br>1 |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
| 諸雑費                                                    |  | %           |     |     |     | W999002    |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
| 合 計                                                    |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  | 口           |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |
|                                                        |  |             |     |     |     |            |  |        |  |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                       |  |                      |     |     |         |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W31060000013号代価表 量水器取付け 量水器のみ |  |                      |     |     |         |
| 代 価 表                                 |  |                      |     |     |         |
| 1 箇所 当り                               |  |                      |     |     |         |
| 金 額                                   |  | 内 容<br>φ13<br>ねじ込み接合 |     |     |         |
|                                       |  | 1 箇所 当り              |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                         |  | 単 位                  | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 特殊作業員                                 |  | 人                    |     |     | RA005   |
|                                       |  |                      |     |     | 1       |
| 普通作業員                                 |  | 人                    |     |     | RA010   |
|                                       |  |                      |     |     | 1       |
| 諸雑費                                   |  | %                    |     |     | W999002 |
|                                       |  |                      |     |     |         |
| 合 計                                   |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  | 箇所                   |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |
|                                       |  |                      |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|--------------------------------|--|--|--|-------------|-----|-------|-----|--|-----|--|---------|---------|--|
| 出典元                            |  |  |  |             |     | 代 価 表 |     |  |     |  |         | 1 箇所 当り |  |
| 第W31040343020号代価表 止水栓取付け 止水栓のみ |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
| 金 額                            |  |  |  | 内 容<br>φ 20 |     |       |     |  |     |  |         | 1 箇所 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                  |  |  |  | 単 位         | 数 量 |       | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要     |         |  |
| 特殊作業員                          |  |  |  | 人           |     |       |     |  |     |  | RA005   |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  | 1       |         |  |
| 普通作業員                          |  |  |  | 人           |     |       |     |  |     |  | RA010   |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  | 1       |         |  |
| 諸雑費                            |  |  |  | %           |     |       |     |  |     |  | W999002 |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
| 合 計                            |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  | 箇所          |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |
|                                |  |  |  |             |     |       |     |  |     |  |         |         |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----|--|-------|--|---------|--|-------------------|--|
| 出典元<br>第W31040213020号代価表 分水栓建込み |  |  |                                     |     |  | 代 価 表 |  | 1 箇所 当り |  |                   |  |
| 金 額                             |  |  | 内 容<br>DIP φ 300～400× φ 20 コア挿入取付含む |     |  |       |  |         |  | 1 箇所 当り           |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  |  | 単 位                                 | 数 量 |  | 単 価   |  | 金 額     |  | 摘 要               |  |
| 特殊作業員                           |  |  | 人                                   |     |  |       |  |         |  | RA005             |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  | 1                 |  |
| 普通作業員                           |  |  | 人                                   |     |  |       |  |         |  | RA010             |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  | 1                 |  |
| コア取付工<br>φ 13～50                |  |  | 箇所                                  |     |  |       |  |         |  | 第W31040290020号代価表 |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
| 諸雑費                             |  |  | %                                   |     |  |       |  |         |  | W999002           |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
| 合 計                             |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  | 箇所                                  |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                   |  |              |     |     |                   |
|-----------------------------------|--|--------------|-----|-----|-------------------|
| 出典元                               |  |              |     |     |                   |
| 第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3cm1層    |  |              |     |     |                   |
| 代 価 表                             |  |              |     |     |                   |
| 1 m2 当り                           |  |              |     |     |                   |
| 金 額                               |  | 内 容          |     |     |                   |
|                                   |  | 再生密粒度As プライム |     |     |                   |
|                                   |  | 100 m2 当り    |     |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                     |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額               |
| 土木一般世話役                           |  | 夜            |     |     | RA125             |
|                                   |  | 人            |     |     | 1                 |
| 特殊作業員                             |  | 夜            |     |     | RA005             |
|                                   |  | 人            |     |     | 1                 |
| 普通作業員                             |  | 夜            |     |     | RA010             |
|                                   |  | 人            |     |     | 1                 |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20)      |  | 夜            |     |     | TG146             |
|                                   |  | t            |     |     |                   |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用         |  | 夜            |     |     | TG402             |
|                                   |  | リットル         |     |     |                   |
| 舗装工 機械運転 振動ローラ<br>ハンドガイド式0.5～0.6t |  | 夜            |     |     | 第W31010890100号代価表 |
|                                   |  | 日            |     |     | 1                 |
| 舗装工 機械運転 振動コンパクタ<br>40～60kg       |  | 夜            |     |     | 第W31010890200号代価表 |
|                                   |  | 日            |     |     | 1                 |
| 諸雑費                               |  | 夜            |     |     | T999001           |
|                                   |  | %            |     |     |                   |
| 合 計                               |  |              |     |     |                   |
|                                   |  |              |     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |  |              |     |     |     |
|--------------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|
| 出典元                            |  |              |     |     |     |
| 第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3cm1層 |  |              |     |     |     |
| 代 価 表                          |  |              |     |     |     |
| 1 m2 当り                        |  |              |     |     |     |
| 金 額                            |  | 内 容          |     |     |     |
|                                |  | 再生密粒度As プライム |     |     |     |
|                                |  | 100 m2 当り    |     |     |     |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                  |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|                                |  | m2           |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
|                                |  |              |     |     |     |
| </                             |  |              |     |     |     |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----|--|-------|--|---------|--|-------------------|--|
| 出典元<br>第W31040213025号代価表 分水栓建込み |  |  |                                     |     |  | 代 価 表 |  | 1 箇所 当り |  |                   |  |
| 金 額                             |  |  | 内 容<br>DIP φ 300～400× φ 25 コア挿入取付含む |     |  |       |  |         |  | 1 箇所 当り           |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                   |  |  | 単 位                                 | 数 量 |  | 単 価   |  | 金 額     |  | 摘 要               |  |
| 特殊作業員                           |  |  | 人                                   |     |  |       |  |         |  | RA005             |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  | 1                 |  |
| 普通作業員                           |  |  | 人                                   |     |  |       |  |         |  | RA010             |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  | 1                 |  |
| コア取付工<br>φ 13～50                |  |  | 箇所                                  |     |  |       |  |         |  | 第W31040290020号代価表 |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
| 諸雑費                             |  |  | %                                   |     |  |       |  |         |  | W999002           |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
| 合 計                             |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  | 箇所                                  |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |
|                                 |  |  |                                     |     |  |       |  |         |  |                   |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                    |  |             |     |     |            |
|------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12080700025号代価表 ポリエチレン管切断 |  |             |     |     |            |
| 代 価 表                              |  |             |     |     |            |
| 1 口 当り                             |  |             |     |     |            |
| 金 額                                |  | 内 容<br>φ 25 |     |     |            |
|                                    |  | 1 口 当り      |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                      |  | 単 位         | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                              |  | 夜<br>人      |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                              |  | 夜<br>人      |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                |  | 夜<br>%      |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     | W999001    |
| 合 計                                |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  | 口           |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |
|                                    |  |             |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |          |     |                     |     |                   |
|---------------------------------------------|----------|-----|---------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 |          |     |                     |     |                   |
| 代 価 表                                       |          |     |                     |     |                   |
| 金 額                                         |          |     | 内 容<br>発生土埋戻+タンパ締固め |     |                   |
|                                             |          |     | 100 m3 当り           |     |                   |
| 名 称・形 状 寸 法                                 | 単 位      | 数 量 | 単 価                 | 金 額 | 摘 要               |
| 土木一般世話役                                     | 夜<br>人   |     |                     |     | RA125             |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
| 普通作業員                                       | 夜<br>人   |     |                     |     | RA010             |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                       | 夜<br>h r |     |                     |     | 第W31010105020号代価表 |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
| 機械運転 タンパ<br>60～80kg                         | 夜<br>日   |     |                     |     | 第W31010204100号代価表 |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
| 諸雑費                                         | 夜<br>式   |     |                     |     | Z999003           |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
| 合 計                                         |          |     |                     |     |                   |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
|                                             | m3       |     |                     |     |                   |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
|                                             |          |     |                     |     |                   |
|                                             |          |     |                     |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |                  |     |     |           |
|---------------------------------------------|--|------------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W12030000000号代価表 吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr |  |                  |     |     |           |
| 代 価 表                                       |  |                  |     |     |           |
| 1 h r 当り                                    |  |                  |     |     |           |
| 金 額                                         |  | 内 容<br>4t積 2.9t吊 |     |     |           |
|                                             |  | 1 h r 当り         |     |     |           |
| 名 称・形 状 寸 法                                 |  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額       |
| 特殊運転手                                       |  | 夜                |     |     |           |
|                                             |  | 人                |     |     | RA070     |
| 軽油                                          |  | 夜                |     |     |           |
| パトロール給油                                     |  | リットル             |     |     | TSX24     |
| トラック [クレーン装置付]                              |  | 夜                |     |     |           |
| 4t積 2.9t吊                                   |  | 時間               |     |     | M03020131 |
| 諸雑費                                         |  | 夜                |     |     |           |
|                                             |  | 式                |     |     | T999002   |
| 合 計                                         |  |                  |     |     |           |
|                                             |  |                  |     |     |           |
|                                             |  | h r              |     |     |           |
|                                             |  |                  |     |     |           |
|                                             |  |                  |     |     |           |
|                                             |  |                  |     |     |           |
|                                             |  |                  |     |     |           |
|                                             |  |                  |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                |  |                |     |     |            |
|--------------------------------|--|----------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W31040290020号代価表 コア取付工 |  |                |     |     |            |
| 代 価 表                          |  |                |     |     |            |
| 1 箇所 当り                        |  |                |     |     |            |
| 金 額                            |  | 内 容<br>φ 13～50 |     |     |            |
|                                |  | 1 箇所 当り        |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                  |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                          |  | 夜<br>人         |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                          |  | 夜<br>人         |     |     | RA010<br>1 |
| 諸雑費                            |  | 夜<br>%         |     |     | W999002    |
| 合 計                            |  |                |     |     |            |
|                                |  | 箇所             |     |     |            |
|                                |  |                |     |     |            |
|                                |  |                |     |     |            |
|                                |  |                |     |     |            |
|                                |  |                |     |     |            |
|                                |  |                |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |              |     |     |            |
|---------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|
| 出典元<br>第W12030300300号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手） |  |              |     |     |            |
| 代 価 表                                       |  |              |     |     |            |
| 1 口 当り                                      |  |              |     |     |            |
| 金 額                                         |  | 内 容<br>φ 300 |     |     |            |
|                                             |  | 1 口 当り       |     |     |            |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額        |
| 特殊作業員                                       |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     | RA005<br>1 |
| 普通作業員                                       |  | 夜<br>人       |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     | RA010<br>1 |
| 雑材料                                         |  | 夜<br>%       |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     | W999001    |
| 合 計                                         |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  | 口            |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |
|                                             |  |              |     |     |            |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|---------------------------------------------|--|--|--------|-----|-----|-------|-----------|--------|--|
| 出典元<br>第W31010690010号代価表 発生土運搬 機械運転 DTr10t積 |  |  |        |     |     | 代 価 表 |           | 1 日 当り |  |
| 金 額                                         |  |  | 内 容    |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  | 1 日 当り |     |     |       |           |        |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  |  | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |        |  |
| 一般運転手                                       |  |  | 人      |     |     |       | RA075     |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| 軽油<br>パトロール給油                               |  |  | リットル   |     |     |       | TSX24     |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| ダンプトラック [普通・ディーゼル]<br>10t積                  |  |  | 供用     |     |     |       | M03010052 |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| 損耗費及び補修費 タイヤ<br>ダンプトラック10t 良好               |  |  | 供用     |     |     |       | M999100   |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| 合 計                                         |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  | 日      |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                             |  |  |        |     |     |       |           |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                        |            |     |     |     |           |
|----------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W11050200003号代価表 機械運転 トラック 普通型 |            |     |     |     |           |
| 代 価 表                                  |            |     |     |     |           |
| 1 時間 当り                                |            |     |     |     |           |
| 金 額                                    | 内 容<br>2t積 |     |     |     |           |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                          | 単 位        | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 一般運転手                                  | 人          |     |     |     | RA075     |
|                                        |            |     |     |     |           |
| 軽油<br>パトロール給油                          | リットル       |     |     |     | TSX24     |
|                                        |            |     |     |     |           |
| トラック [普通]<br>2t積                       | 時間         |     |     |     | M03020021 |
|                                        |            |     |     |     |           |
| 諸雑費                                    | 式          |     |     |     | Z999003   |
|                                        |            |     |     |     |           |
| 合 計                                    |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        | 時間         |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |
|                                        |            |     |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |               |     |     |           |
|---------------------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W31010105020号代価表 機械運転 BH0.2m3       |  |               |     |     |           |
| 代 価 表                                       |  |               |     |     |           |
| 1 h r 当り                                    |  |               |     |     |           |
| 金 額                                         |  | 内 容<br>クローラ型  |     |     |           |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  | 単 位           | 数 量 | 単 価 | 金 額       |
| 特殊運転手                                       |  | 夜<br>人        |     |     | RA070     |
| 軽油<br>パトロール給油                               |  | 夜<br>リッ<br>トル |     |     | TSX24     |
| バックホウ [クローラ型]<br>平積0.2m3<br>[排対型 (第2次基準値) ] |  | 夜<br>時間       |     |     | M02020151 |
| 合 計                                         |  |               |     |     |           |
|                                             |  | h r           |     |     |           |
|                                             |  |               |     |     |           |
|                                             |  |               |     |     |           |
|                                             |  |               |     |     |           |
|                                             |  |               |     |     |           |
|                                             |  |               |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                   |  |                |     |     |       |
|-----------------------------------|--|----------------|-----|-----|-------|
| 出典元<br>第W31010204100号代価表 機械運転 タンパ |  |                |     |     |       |
| 代 価 表                             |  |                |     |     |       |
| 1 日 当り                            |  |                |     |     |       |
| 金 額                               |  | 内 容<br>60～80kg |     |     |       |
|                                   |  | 1 日 当り         |     |     |       |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                     |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額   |
| 特殊作業員                             |  | 夜              |     |     |       |
|                                   |  | 人              |     |     | RA005 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                |  | 夜              |     |     |       |
|                                   |  | リッ<br>トル       |     |     | TSX32 |
| タンパ (ランマ) 賃料<br>;60～80kg          |  | 夜              |     |     |       |
|                                   |  | 日              |     |     | KQ632 |
| 合 計                               |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  | 日              |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |
|                                   |  |                |     |     |       |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |        |     |     |           |
|--------------------------------------------|--|--------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W31010690004号代価表 発生土運搬 機械運転 DTr4t積 |  |        |     |     |           |
| 代 価 表                                      |  |        |     |     |           |
| 1 日 当り                                     |  |        |     |     |           |
| 金 額                                        |  | 内 容    |     |     |           |
|                                            |  | 1 日 当り |     |     |           |
| 名 称・形 状 寸 法                                |  | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額       |
| 一般運転手                                      |  | 夜      |     |     | RA075     |
|                                            |  | 人      |     |     |           |
| 軽油                                         |  | 夜      |     |     | TSX24     |
| パトロール給油                                    |  | リットル   |     |     |           |
| ダンプトラック [普通・ディーゼル]                         |  | 夜      |     |     | M03010022 |
| 4t積                                        |  | 供用     |     |     |           |
| 損耗費及び補修費 タイヤ                               |  | 夜      |     |     | M999040   |
| ダンプトラック4t 良好                               |  | 供用     |     |     |           |
| 合 計                                        |  |        |     |     |           |
|                                            |  |        |     |     |           |
|                                            |  | 日      |     |     |           |
|                                            |  |        |     |     |           |
|                                            |  |        |     |     |           |
|                                            |  |        |     |     |           |
|                                            |  |        |     |     |           |
|                                            |  |        |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |               |                        |     |     |           |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W31010890100号代価表 舗装工 機械運転 振動ローラ |               |                        |     |     |           |
| 代 価 表                                   |               |                        |     |     |           |
| 1 日 当り                                  |               |                        |     |     |           |
| 金 額                                     |               | 内 容<br>ハンドガイド式0.5～0.6t |     |     |           |
|                                         |               | 1 日 当り                 |     |     |           |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                           | 単 位           | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 特殊作業員                                   | 夜<br>人        |                        |     |     | RA005     |
|                                         |               |                        |     |     |           |
| 軽油<br>パトロール給油                           | 夜<br>リッ<br>トル |                        |     |     | TSX24     |
|                                         |               |                        |     |     |           |
| 振動ローラ [ハンドガイド式]<br>質量0.5～0.6t           | 夜<br>供用       |                        |     |     | M08040011 |
|                                         |               |                        |     |     |           |
| 合 計                                     |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         | 日             |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |
|                                         |               |                        |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |                |     |     |           |
|-------------------------------------------|--|----------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W31010890200号代価表 舗装工 機械運転 振動コンパクト |  |                |     |     |           |
| 代 価 表                                     |  |                |     |     |           |
| 1 日 当り                                    |  |                |     |     |           |
| 金 額                                       |  | 内 容<br>40～60kg |     |     |           |
|                                           |  | 1 日 当り         |     |     |           |
| 名 称・形 状 寸 法                               |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額       |
| 特殊作業員                                     |  | 夜<br>人         |     |     | RA005     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |  | 夜<br>リッ<br>トル  |     |     | TSX32     |
| 振動コンパクト [前進型]<br>質量40～60kg                |  | 夜<br>供用        |     |     | M08070012 |
| 合 計                                       |  |                |     |     |           |
|                                           |  | 日              |     |     |           |
|                                           |  |                |     |     |           |
|                                           |  |                |     |     |           |
|                                           |  |                |     |     |           |
|                                           |  |                |     |     |           |
|                                           |  |                |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                           |  |          |                             |     |                   |
|-------------------------------------------|--|----------|-----------------------------|-----|-------------------|
| 出典元<br>第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜き 機械 |  |          |                             |     |                   |
| 代 価 表                                     |  |          |                             |     |                   |
| 金 額                                       |  |          | 内 容<br>掘削深2.0m以下 バックホウ（引抜き） |     |                   |
|                                           |  |          | 100 m 当り                    |     |                   |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                             |  | 単 位      | 数 量                         | 単 価 | 金 額               |
| 土木一般世話役                                   |  | 夜<br>人   |                             |     | RA125             |
| 特殊作業員                                     |  | 夜<br>人   |                             |     | RA005             |
| 普通作業員                                     |  | 夜<br>人   |                             |     | RA010             |
| 機械運転 BH0.2m3<br>クローラ型                     |  | 夜<br>h r |                             |     | 第W31010105020号代価表 |
| 諸雑費                                       |  | 夜<br>式   |                             |     | Z999003           |
| 合 計                                       |  |          |                             |     |                   |
|                                           |  | m        |                             |     |                   |
|                                           |  |          |                             |     |                   |
|                                           |  |          |                             |     |                   |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                               |  |                      |     |     |         |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|-----|-----|---------|
| 出典元<br>第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段 |  |                      |     |     |         |
| 代 価 表                                         |  |                      |     |     |         |
| 1 m 当り                                        |  |                      |     |     |         |
| 金 額                                           |  | 内 容<br>アルミ腹起・ねじ式サポート |     |     |         |
|                                               |  | 100 m 当り             |     |     |         |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                                 |  | 単 位                  | 数 量 | 単 価 | 金 額     |
| 土木一般世話役                                       |  | 夜<br>人               |     |     | RA125   |
| 特殊作業員                                         |  | 夜<br>人               |     |     | RA005   |
| 普通作業員                                         |  | 夜<br>人               |     |     | RA010   |
| 諸雑費                                           |  | 夜<br>式               |     |     | Z999003 |
| 合 計                                           |  |                      |     |     |         |
|                                               |  | m                    |     |     |         |
|                                               |  |                      |     |     |         |
|                                               |  |                      |     |     |         |
|                                               |  |                      |     |     |         |
|                                               |  |                      |     |     |         |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|-----|-----|-------|-----------------|----------|--|
| 出典元                                  |  |  |                  |     |     | 代 価 表 |                 | 1 h r 当り |  |
| 第W12030000000号代価表 吊込み据付 機械運転 クレーン付Tr |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
| 金 額                                  |  |  | 内 容<br>4t積 2.9t吊 |     |     |       |                 |          |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                        |  |  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 1 h r 当り<br>摘 要 |          |  |
| 特殊運転手                                |  |  | 人                |     |     |       | RA070           |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
| 軽油<br>パトロール給油                        |  |  | リットル             |     |     |       | TSX24           |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
| トラック [クレーン装置付]<br>4t積 2.9t吊          |  |  | 時間               |     |     |       | M03020131       |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
| 諸雑費                                  |  |  | 式                |     |     |       | T999002         |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
| 合 計                                  |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  | h r              |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |
|                                      |  |  |                  |     |     |       |                 |          |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|----------------------------------|--|------------------|-----|-----|-------|-----------|--|-------------|--|-------------|--|
| 出典元<br>第W31040290020号代価表   コア取付工 |  |                  |     |     |       | 代   価   表 |  | 1   箇所   当り |  |             |  |
| 金   額                            |  | 内   容<br>φ 13～50 |     |     |       |           |  |             |  | 1   箇所   当り |  |
| 名   称 ・ 形 状 寸 法                  |  | 単 位              | 数 量 | 単 価 | 金   額 | 摘   要     |  |             |  |             |  |
| 特殊作業員                            |  | 人                |     |     |       | RA005     |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       | 1         |  |             |  |             |  |
| 普通作業員                            |  | 人                |     |     |       | RA010     |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       | 1         |  |             |  |             |  |
| 諸雑費                              |  | %                |     |     |       | W999002   |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
| 合   計                            |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  | 箇所               |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |
|                                  |  |                  |     |     |       |           |  |             |  |             |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|---------------------------------------------|--|--|-----------|-----|--|-------|--|----------|--|-----------|--|
| 出典元<br>第W31010105020号代価表 機械運転 BH0.2m3       |  |  |           |     |  | 代 価 表 |  | 1 h r 当り |  |           |  |
| 金 額                                         |  |  | 内 容 クローラ型 |     |  |       |  |          |  | 1 h r 当り  |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                               |  |  | 単 位       | 数 量 |  | 単 価   |  | 金 額      |  | 摘 要       |  |
| 特殊運転手                                       |  |  | 人         |     |  |       |  |          |  | RA070     |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
| 軽油<br>パトロール給油                               |  |  | リットル      |     |  |       |  |          |  | TSX24     |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
| バックホウ [クローラ型]<br>平積0.2m3<br>[排対型 (第2次基準値) ] |  |  | 時間        |     |  |       |  |          |  | M02020151 |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
| 合 計                                         |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  | h r       |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |
|                                             |  |  |           |     |  |       |  |          |  |           |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|-----------------------------------|--|--|----------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--|
| 出典元<br>第W31010204100号代価表 機械運転 タンパ |  |  |                |     |     | 代 価 表 |       | 1 日 当り |        |  |
| 金 額                               |  |  | 内 容<br>60～80kg |     |     |       |       |        | 1 日 当り |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                     |  |  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要   |        |        |  |
| 特殊作業員                             |  |  | 人              |     |     |       | RA005 |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                |  |  | リットル           |     |     |       | TSX32 |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
| タンパ（ランマ）賃料<br>;60～80kg            |  |  | 日              |     |     |       | KQ632 |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
| 合 計                               |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  | 日              |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |
|                                   |  |  |                |     |     |       |       |        |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|--------------------------------------------|--|--|--------|-----|-----|-------|-----------|--------|--|
| 出典元<br>第W31010690004号代価表 発生土運搬 機械運転 DTr4t積 |  |  |        |     |     | 代 価 表 |           | 1 日 当り |  |
| 金 額                                        |  |  | 内 容    |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  | 1 日 当り |     |     |       |           |        |  |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                              |  |  | 単 位    | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 摘 要       |        |  |
| 一般運転手                                      |  |  | 人      |     |     |       | RA075     |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| 軽油<br>パトロール給油                              |  |  | リットル   |     |     |       | TSX24     |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| ダンプトラック [普通・ディーゼル]<br>4t積                  |  |  | 供用     |     |     |       | M03010022 |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| 損耗費及び補修費 タイヤ<br>ダンプトラック4t 良好               |  |  | 供用     |     |     |       | M999040   |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
| 合 計                                        |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  | 日      |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |
|                                            |  |  |        |     |     |       |           |        |  |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                         |      |                        |     |     |           |
|-----------------------------------------|------|------------------------|-----|-----|-----------|
| 出典元<br>第W31010890100号代価表 舗装工 機械運転 振動ローラ |      |                        |     |     |           |
| 代 価 表                                   |      |                        |     |     |           |
| 1 日 当り                                  |      |                        |     |     |           |
| 金 額                                     |      | 内 容<br>ハンドガイド式0.5～0.6t |     |     |           |
|                                         |      | 1 日 当り                 |     |     |           |
| 名 称・形 状 寸 法                             | 単 位  | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 特殊作業員                                   | 人    |                        |     |     | RA005     |
|                                         |      |                        |     |     |           |
| 軽油<br>パトロール給油                           | リットル |                        |     |     | TSX24     |
|                                         |      |                        |     |     |           |
| 振動ローラ [ハンドガイド式]<br>質量0.5～0.6t           | 供用   |                        |     |     | M08040011 |
|                                         |      |                        |     |     |           |
| 合 計                                     |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         | 日    |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |
|                                         |      |                        |     |     |           |

【令和8年度】 工事名：(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

|                                    |  |                |     |           |     |
|------------------------------------|--|----------------|-----|-----------|-----|
| 出典元                                |  |                |     |           |     |
| 第W31010890200号代価表 舗装工 機械運転 振動コンパクト |  |                |     |           |     |
| 代 価 表                              |  |                |     |           |     |
| 1 日 当り                             |  |                |     |           |     |
| 金 額                                |  | 内 容<br>40～60kg |     |           |     |
| 名 称 ・ 形 状 寸 法                      |  | 単 位            | 数 量 | 単 価       | 金 額 |
| 特殊作業員                              |  | 人              |     |           |     |
|                                    |  |                |     | RA005     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                 |  | リッ<br>トル       |     |           |     |
|                                    |  |                |     | TSX32     |     |
| 振動コンパクト [前進型]<br>質量40～60kg         |  | 供用             |     |           |     |
|                                    |  |                |     | M08070012 |     |
| 合 計                                |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  | 日              |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |
|                                    |  |                |     |           |     |

# 土工事計算書

1 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00001 断面①【DIP.GX・Kφ300 DP=1.20】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                          |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ300                         | 夜  | 26.500 | m  | DIP布設工=L=26.5                                                |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ300                            | 夜  | 26.500 | m  | 管防食工=L=26.5                                                  |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>φ300                              | 夜  | 26.500 | m  | 管明示工=L=26.5                                                  |
| 4  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 26.500 | m  | 管明示工=L=26.5                                                  |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 夜  | 26.500 | m  | 管明示工=L=26.5                                                  |
| 6  | 通水試験                                             | 夜  | 23.500 | m  | 通水試験=L=27.5-3.0                                              |
| 7  | 撤去管吊上げ積込み(機械) 鑄鉄管<br>φ300                        | 夜  | 27.500 | m  | 既設管撤去=撤去延長=27.5                                              |
| 8  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 53.000 | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=26.5*2+0                                 |
| 9  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.183  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(26.5*2+0)*0.023*0.15 |
| 10 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 23.850 | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=26.5*0.9+0                                   |
| 11 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 23.850 | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=26.5*0.9+0                                   |
| 12 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 35.060 | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=26.5*0.9*1.47                                   |
| 13 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 1.980  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>0.9*0.2*22              |
| 14 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | -2.255 | m3 | 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*27.5*0.082                              |
| 15 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.5m<掘削深≤1.8m バックホウ引抜     | 夜  | 26.500 | m  | 土留工=延長=26.5                                                  |
| 16 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 17.172 | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=26.5*0.9*0.72                                   |
| 17 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 19.080 | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=26.5*0.9*0.8                                    |
| 18 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 1.980  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>0.9*0.2*22              |
| 19 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -2.173 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*26.5*0.082                              |
| 20 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 3.578  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=23.85*0.15                                 |
| 21 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 1.193  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=23.85*0.05                                 |
| 22 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 3.578  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=23.85*0.15                                 |
| 23 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 1.193  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=23.85*0.05                                 |
| 24 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 34.785 | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+35<br>.06+1.98+0-2.255        |
| 25 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As プライム                  | 夜  | 23.850 | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=26.5*0.9+0                                     |
| 26 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密プライム            | 夜  | 23.850 | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=26.5*0.9+0                                     |

# 土工事計算書

2 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00002 断面②【DIP. GX φ 300 DP=0.75】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                       |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 300                        | 夜  | 4.000  | m  | DIP布設工=L=4                                                |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 300                           | 夜  | 4.000  | m  | 管防食工=L=4                                                  |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>φ 300                             | 夜  | 4.000  | m  | 管明示工=L=4                                                  |
| 4  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 4.000  | m  | 管明示工=L=4                                                  |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 夜  | 4.000  | m  | 管明示工=L=4                                                  |
| 6  | 通水試験                                             | 夜  | 4.000  | m  | 通水試験=L=4                                                  |
| 7  | 撤去管吊上げ積込み(機械)鑄鉄管<br>φ 300                        | 夜  | 4.000  | m  | 既設管撤去=撤去延長=4                                              |
| 8  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 8.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0                                 |
| 9  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.028  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.15 |
| 10 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 4.000  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=4*1+0                                     |
| 11 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 4.000  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=4*1+0                                     |
| 12 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 5.480  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=4*1*1.37                                     |
| 13 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.300  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>1*0.2*3              |
| 14 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | -0.328 | m3 | 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*4*0.082                              |
| 15 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.5m<掘削深≤1.8m バックホウ引抜     | 夜  | 4.000  | m  | 土留工=延長=4                                                  |
| 16 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 2.880  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=4*1*0.72                                     |
| 17 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 2.800  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=4*1*0.7                                      |
| 18 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 0.300  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>1*0.2*3              |
| 19 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -0.328 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.082                              |
| 20 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.600  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=4*0.15                                  |
| 21 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.200  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=4*0.05                                  |
| 22 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.600  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=4*0.15                                  |
| 23 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.200  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=4*0.05                                  |
| 24 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 5.452  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.<br>48+0.3+0-0.328       |
| 25 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As ブライム                  | 夜  | 4.000  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0                                       |
| 26 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密ブライム            | 夜  | 4.000  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=4*1+0                                       |

# 土工事計算書

3 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00003 断面③【DIP. GX φ 300 DP=0.70】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                         |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 300                        | 夜  | 2.500  | m  | DIP布設工=L=2.5                                                |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 300                           | 夜  | 2.500  | m  | 管防食工=L=2.5                                                  |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>φ 300                             | 夜  | 2.500  | m  | 管明示工=L=2.5                                                  |
| 4  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 2.500  | m  | 管明示工=L=2.5                                                  |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 夜  | 2.500  | m  | 管明示工=L=2.5                                                  |
| 6  | 通水試験                                             | 夜  | 2.500  | m  | 通水試験=L=2.5                                                  |
| 7  | 撤去管吊上げ積込み(機械) 鑄鉄管<br>φ 300                       | 夜  | 2.500  | m  | 既設管撤去=撤去延長=2.5                                              |
| 8  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 5.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0                                 |
| 9  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.017  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.15 |
| 10 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 2.500  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2.5*1+0                                     |
| 11 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 2.500  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2.5*1+0                                     |
| 12 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 3.425  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*1*1.37                                     |
| 13 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.300  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>1*0.2*3                |
| 14 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | -0.205 | m3 | 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.082                              |
| 15 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.5m<掘削深≤1.8m バックホウ引抜     | 夜  | 2.500  | m  | 土留工=延長=2.5                                                  |
| 16 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 1.800  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*1*0.72                                     |
| 17 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 1.750  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*1*0.7                                      |
| 18 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 0.300  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>1*0.2*3                |
| 19 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -0.205 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.082                              |
| 20 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.375  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=2.5*0.15                                  |
| 21 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.125  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=2.5*0.05                                  |
| 22 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.375  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=2.5*0.15                                  |
| 23 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.125  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=2.5*0.05                                  |
| 24 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 3.520  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.<br>425+0.3+0-0.205        |
| 25 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As プライム                  | 夜  | 2.500  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1+0                                       |
| 26 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密プライム            | 夜  | 2.500  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*1+0                                       |

# 土工事計算書

4 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00004 断面④【DIP. GX φ 300 DP=1.25】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                        |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 300                        | 夜  | 38.000 | m  | DIP布設工=L=38                                                |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 300                           | 夜  | 38.000 | m  | 管防食工=L=38                                                  |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>φ 300                             | 夜  | 38.000 | m  | 管明示工=L=38                                                  |
| 4  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 38.000 | m  | 管明示工=L=38                                                  |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 夜  | 38.000 | m  | 管明示工=L=38                                                  |
| 6  | 通水試験                                             | 夜  | 38.000 | m  | 通水試験=L=38                                                  |
| 7  | 撤去管吊上げ積込み(機械) 鑄鉄管<br>φ 300                       | 夜  | 38.000 | m  | 既設管撤去=撤去延長=38                                              |
| 8  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 76.000 | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=38*2+0                                 |
| 9  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.262  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(38*2+0)*0.023*0.15 |
| 10 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 38.000 | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=38*1+0                                     |
| 11 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 38.000 | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=38*1+0                                     |
| 12 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 57.760 | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=38*1*1.52                                     |
| 13 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 1.100  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>1*0.2*11              |
| 14 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | -3.116 | m3 | 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*38*0.082                              |
| 15 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.5m<掘削深≤1.8m バックホウ引抜     | 夜  | 38.000 | m  | 土留工=延長=38                                                  |
| 16 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 27.360 | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=38*1*0.72                                     |
| 17 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 32.300 | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=38*1*0.85                                     |
| 18 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 1.100  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*<br>1*0.2*11              |
| 19 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -3.116 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*38*0.082                              |
| 20 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 5.700  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=38*0.15                                  |
| 21 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 1.900  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=38*0.05                                  |
| 22 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 5.700  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=38*0.15                                  |
| 23 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 1.900  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=38*0.05                                  |
| 24 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 55.744 | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+57<br>.76+1.1+0-3.116       |
| 25 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As ブライム                  | 夜  | 38.000 | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=38*1+0                                       |
| 26 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密ブライム            | 夜  | 38.000 | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=38*1+0                                       |

# 土工事計算書

5 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00005 断面⑤【DIP. GX  $\phi$  300 DP=0.95】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                          | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                            |
|----|-----------------------------------------------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>$\phi$ 300                      | 夜  | 4.500  | m  | DIP布設工=L=4.5                                                   |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>$\phi$ 300                         | 夜  | 4.500  | m  | 管防食工=L=4.5                                                     |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>$\phi$ 300                           | 夜  | 4.500  | m  | 管明示工=L=4.5                                                     |
| 4  | 標識シート布設工                                            | 夜  | 4.500  | m  | 管明示工=L=4.5                                                     |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                        | 夜  | 4.500  | m  | 管明示工=L=4.5                                                     |
| 6  | 通水試験                                                | 夜  | 4.500  | m  | 通水試験=L=4.5                                                     |
| 7  | 撤去管吊上げ積込み(機械) 鑄鉄管<br>$\phi$ 300                     | 夜  | 4.500  | m  | 既設管撤去=撤去延長=4.5                                                 |
| 8  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                           | 夜  | 9.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0                                    |
| 9  | 建設汚泥処分費                                             | 夜  | 0.031  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.15    |
| 10 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下                | 夜  | 4.500  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0                                        |
| 11 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                      | 夜  | 4.500  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0                                        |
| 12 | 管路掘削 BH0.20m3                                       | 夜  | 6.165  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*1*1.37                                        |
| 13 | 管路掘削 BH0.20m3                                       | 夜  | 0.400  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長 $\Delta$ L*幅Wa*深 $\Delta$ H*箇所数=0.5*<br>1*0.2*4 |
| 14 | 管路掘削 BH0.20m3                                       | 夜  | -0.369 | m3 | 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.082                                 |
| 15 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.5m<掘削深 $\leq$ 1.8m バックホウ引抜 | 夜  | 4.500  | m  | 土留工=延長=4.5                                                     |
| 16 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                     | 夜  | 3.240  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*1*0.72                                        |
| 17 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め                | 夜  | 3.150  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*1*0.7                                         |
| 18 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                     | 夜  | 0.400  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長 $\Delta$ L*幅Wa*深 $\Delta$ H*箇所数=0.5*<br>1*0.2*4 |
| 19 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                     | 夜  | -0.369 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.082                                 |
| 20 | 建設廃棄物処理 As                                          | 夜  | 0.675  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=4.5*0.15                                     |
| 21 | 建設廃棄物処理 As                                          | 夜  | 0.225  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=4.5*0.05                                     |
| 22 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有    | 夜  | 0.675  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=4.5*0.15                                     |
| 23 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有    | 夜  | 0.225  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=4.5*0.05                                     |
| 24 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有             | 夜  | 6.196  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.<br>165+0.4+0-0.369           |
| 25 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As ブライム                     | 夜  | 4.500  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0                                          |
| 26 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密ブライム               | 夜  | 4.500  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0                                          |

# 土工事計算書

6 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00006 管連絡①

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                         |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 300                           | 夜  | 2.000  | m  | 管防食工=L=2                                                    |
| 2  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 2.000  | m  | 管明示工=L=2                                                    |
| 3  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 夜  | 2.000  | m  | 管明示工=L=2                                                    |
| 4  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 5.900  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1.9                                 |
| 5  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.020  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(2*2+1.9)*0.023*0.15 |
| 6  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 2.800  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*1.4+0                                     |
| 7  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 2.800  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*1.4+0                                     |
| 8  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 1.982  | m3 | 掘削工H1=延長*幅*深=2*1.4*0.708                                    |
| 9  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 2.974  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2*1.4*1.062                                    |
| 10 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.8m<掘削深≤2.0m バックホウ引抜     | 夜  | 2.000  | m  | 土留工=延長=2                                                    |
| 11 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 2.856  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1.4*1.02                                     |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 2.240  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1.4*0.8                                      |
| 13 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -0.164 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.082                                |
| 14 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.420  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=2.8*0.15                                  |
| 15 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.140  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=2.8*0.05                                  |
| 16 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.420  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=2.8*0.15                                  |
| 17 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.140  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=2.8*0.05                                  |
| 18 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 4.956  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.98<br>2+2.974+0+00           |
| 19 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As プライム                  | 夜  | 2.800  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1.4+0                                       |
| 20 | 舗装工(車道・路肩) 5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密プライム           | 夜  | 2.800  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1.4+0                                       |

# 土工事計算書

7 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 1 配水管布設工

区間 00007 管栓帽設置(BP, EP)

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                         |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 300                           | 夜  | 1.000  | m  | 管防食工=L=1                                                    |
| 2  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 1.000  | m  | 管明示工=L=1                                                    |
| 3  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 夜  | 1.000  | m  | 管明示工=L=1                                                    |
| 4  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 5.600  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+3.6                                 |
| 5  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.019  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(1*2+3.6)*0.023*0.15 |
| 6  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 0.900  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0                                     |
| 7  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 0.900  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0                                     |
| 8  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                              | 夜  | 0.529  | m3 | 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.9*0.588                                    |
| 9  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.794  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.9*0.882                                    |
| 10 | 土留工(軽量鋼矢板・機械施工) 矢板長<br>1.5m<掘削深≤1.8m バックホウ引抜     | 夜  | 1.000  | m  | 土留工=延長=1                                                    |
| 11 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 0.648  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.9*0.72                                     |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 0.720  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.9*0.8                                      |
| 13 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -0.082 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082                                |
| 14 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.135  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=0.9*0.15                                  |
| 15 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.045  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=0.9*0.05                                  |
| 16 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.135  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=0.9*0.15                                  |
| 17 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.045  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=0.9*0.05                                  |
| 18 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 1.323  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52<br>9+0.794+0+00           |
| 19 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As プライム                  | 夜  | 0.900  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0                                       |
| 20 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密プライム            | 夜  | 0.900  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0                                       |

# 土工事計算書

8 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 2 配水管布設工

区間 10001 断面⑥【DIP. GX  $\phi$  100 DP=0.80】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                              |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>$\phi$ 100                   | 昼  | 2.000  | m  | DIP布設工=L=2                                                       |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>$\phi$ 100                      | 昼  | 2.000  | m  | 管防食工=L=2                                                         |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>$\phi$ 100                        | 昼  | 2.000  | m  | 管明示工=L=2                                                         |
| 4  | 標識シート布設工                                         | 昼  | 2.000  | m  | 管明示工=L=2                                                         |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 昼  | 2.000  | m  | 管明示工=L=2                                                         |
| 6  | 通水試験                                             | 昼  | 2.000  | m  | 通水試験=L=2                                                         |
| 7  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 昼  | 4.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0                                        |
| 8  | 建設汚泥処分費                                          | 昼  | 0.003  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03        |
| 9  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 昼  | 1.200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                          |
| 10 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 昼  | 1.188  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.99                                          |
| 11 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 昼  | 0.120  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長 $\Delta$ L*幅Wa*深 $\Delta$ H*箇所数=0.5*<br>0.6*0.2*2 |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 昼  | 0.660  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.55                                          |
| 13 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンパ締固め             | 昼  | 0.564  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.47                                          |
| 14 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 昼  | 0.120  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長 $\Delta$ L*幅Wa*深 $\Delta$ H*箇所数=0.5*<br>0.6*0.2*2 |
| 15 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 昼  | -0.022 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011                                     |
| 16 | 建設廃棄物処理 As                                       | 昼  | 0.036  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=1.2*0.03                                       |
| 17 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 昼  | 0.036  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=1.2*0.03                                       |
| 18 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 昼  | 1.308  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.<br>188+0.12+00                 |
| 19 | 舗装工(歩道)3cm1層<br>再生密粒度As プライム                     | 昼  | 1.200  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                            |

# 土工事計算書

9 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 2 配水管布設工

区間 10002 断面⑦【DIP. GX φ 100 DP=1. 10】

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量      | 単位 | 計算式                                                          |
|----|--------------------------------------------------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 100                        | 昼  | 2. 000  | m  | DIP布設工=L=2                                                   |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 100                           | 昼  | 2. 000  | m  | 管防食工=L=2                                                     |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>φ 100                             | 昼  | 2. 000  | m  | 管明示工=L=2                                                     |
| 4  | 標識シート布設工                                         | 昼  | 2. 000  | m  | 管明示工=L=2                                                     |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み                     | 昼  | 2. 000  | m  | 管明示工=L=2                                                     |
| 6  | 通水試験                                             | 昼  | 2. 000  | m  | 通水試験=L=2                                                     |
| 7  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 昼  | 4. 000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0                                    |
| 8  | 建設汚泥処分費                                          | 昼  | 0. 003  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0. 023*<br>舗装厚=(2*2+0)*0. 023*0. 03 |
| 9  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 昼  | 1. 200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*0. 6+0                                     |
| 10 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 昼  | 1. 548  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2*0. 6*1. 29                                    |
| 11 | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 昼  | 0. 120  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長 ΔL*幅Wa*深 ΔH*箇所数=0. 5*<br>0. 6*0. 2*2          |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 昼  | 0. 660  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0. 6*0. 55                                    |
| 13 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンパ締固め             | 昼  | 0. 924  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0. 6*0. 77                                    |
| 14 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 昼  | 0. 120  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長 ΔL*幅Wa*深 ΔH*箇所数=0. 5*<br>0. 6*0. 2*2          |
| 15 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 昼  | -0. 022 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0. 011                                |
| 16 | 建設廃棄物処理 As                                       | 昼  | 0. 036  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=1. 2*0. 03                                 |
| 17 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 昼  | 0. 036  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=1. 2*0. 03                                 |
| 18 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 昼  | 1. 668  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.<br>548+0. 12+00            |
| 19 | 舗装工(歩道)3cm1層<br>再生密粒度As プライム                     | 昼  | 1. 200  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0. 6+0                                       |

# 土工事計算書

10 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 2 配水管布設工

区間 10003 断面⑧【DIP. GX φ 100 DP=1. 10】

| NO | 部材名称／規格・寸法                              | 昼夜 | 数量      | 単位 | 計算式                                                                         |
|----|-----------------------------------------|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>φ 100               | 昼  | 2. 000  | m  | DIP布設工=L=2                                                                  |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 100                  | 昼  | 2. 000  | m  | 管防食工=L=2                                                                    |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>φ 100                    | 昼  | 2. 000  | m  | 管明示工=L=2                                                                    |
| 4  | 標識シート布設工                                | 昼  | 2. 000  | m  | 管明示工=L=2                                                                    |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み            | 昼  | 2. 000  | m  | 管明示工=L=2                                                                    |
| 6  | 通水試験                                    | 昼  | 2. 000  | m  | 通水試験=L=2                                                                    |
| 7  | 管路掘削 BH0.20m3                           | 昼  | 1. 584  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2*0. 6*1. 32                                                   |
| 8  | 管路掘削 BH0.20m3                           | 昼  | 0. 120  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長 ΔL*幅Wa*深 ΔH*箇所数=0. 5*0. 6*0. 2*2                             |
| 9  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | 0. 624  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0. 6*0. 52                                                   |
| 10 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンパ締固め      | 昼  | 0. 960  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0. 6*0. 8                                                    |
| 11 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | 0. 120  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長 ΔL*幅Wa*深 ΔH*箇所数=0. 5*0. 6*0. 2*2                             |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | -0. 022 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0. 011                                               |
| 13 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | 1. 704  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1. 584+0. 12+00                              |
| 14 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | -0. 960 | m3 | 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0/1+0/1+0. 96/1+0-0-0) |

# 土工事計算書

11 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 2 配水管布設工

区間 10004 断面⑨【DIP. GX  $\phi$  100 DP=1.00】

| NO | 部材名称／規格・寸法                              | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                                        |
|----|-----------------------------------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 鑄鉄管布設工・吊込み据付(機械)<br>$\phi$ 100          | 昼  | 12.000 | m  | DIP布設工=L=12                                                                |
| 2  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>$\phi$ 100             | 昼  | 12.000 | m  | 管防食工=L=12                                                                  |
| 3  | 鑄鉄管 管明示テープ工<br>$\phi$ 100               | 昼  | 12.000 | m  | 管明示工=L=12                                                                  |
| 4  | 標識シート布設工                                | 昼  | 12.000 | m  | 管明示工=L=12                                                                  |
| 5  | 標識シート<br>150mm×50mm／巻 2倍折り込み            | 昼  | 12.000 | m  | 管明示工=L=12                                                                  |
| 6  | 通水試験                                    | 昼  | 10.500 | m  | 通水試験=L=12-1.5                                                              |
| 7  | 管路掘削 BH0.20m3                           | 昼  | 8.784  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=12*0.6*1.22                                                   |
| 8  | 管路掘削 BH0.20m3                           | 昼  | 0.360  | m3 | 掘削工(継手掘・底辺)=延長 $\Delta$ L*幅Wa*深 $\Delta$ H*箇所数=0.5*0.6*0.2*6               |
| 9  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | 3.744  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.6*0.52                                                   |
| 10 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンパ締固め      | 昼  | 5.040  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=12*0.6*0.7                                                    |
| 11 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | 0.360  | m3 | 埋戻工(継手掘・底辺)=延長 $\Delta$ L*幅Wa*深 $\Delta$ H*箇所数=0.5*0.6*0.2*6               |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | -0.132 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.011                                              |
| 13 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | 9.144  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.784+0.36+00                               |
| 14 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | -5.040 | m3 | 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0/1+0/1+5.04/1+0-0-0) |

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 2 配水管布設工

区間 10005 水抜栓 φ25

| NO | 部材名称／規格・寸法                              | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                                        |
|----|-----------------------------------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 標識シート布設工                                | 昼  | 1.000  | m  | 管明示工=L=1                                                                   |
| 2  | 標識シート<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み             | 昼  | 1.000  | m  | 管明示工=L=1                                                                   |
| 3  | 管路掘削 BH0.20m3                           | 昼  | 0.618  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.03                                                    |
| 4  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | 0.258  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43                                                    |
| 5  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンパ締固め      | 昼  | 0.360  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.6                                                     |
| 6  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | -0.001 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001                                               |
| 7  | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | 0.618  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.618+0+00                                  |
| 8  | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | -0.360 | m3 | 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0/1+0/1+0.36/1+0-0-0) |

# 土工事計算書

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 1 - 2 配水管布設工

区間 10006 管連絡②

| NO | 部材名称／規格・寸法                              | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                                        |
|----|-----------------------------------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 100                  | 昼  | 0.750  | m  | 管防食工=L=0.75                                                                |
| 2  | 標識シート布設工                                | 昼  | 0.750  | m  | 管明示工=L=0.75                                                                |
| 3  | 標識シート<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み             | 昼  | 0.750  | m  | 管明示工=L=0.75                                                                |
| 4  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                     | 昼  | 0.341  | m3 | 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.568                                                |
| 5  | 管路掘削 BH0.20m3                           | 昼  | 0.511  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.852                                                |
| 6  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | 0.432  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.72                                                 |
| 7  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンパ締固め      | 昼  | 0.420  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.7                                                  |
| 8  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻         | 昼  | -0.008 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011                                            |
| 9  | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | 0.852  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.341+0.511+0+00                              |
| 10 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | -0.420 | m3 | 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0/1+0/1+0.42/1+0-0-0) |

# 土工事計算書

14 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

給水管布設工

区間 20001 給水管①

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                         |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 3.500  | m  | 管明示工=L=3.5                                                  |
| 2  | 標識シート<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み                      | 夜  | 3.500  | m  | 管明示工=L=3.5                                                  |
| 3  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 7.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0                                 |
| 4  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.005  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.03 |
| 5  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 2.100  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0                                   |
| 6  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 2.520  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=3.5*0.6*1.2                                    |
| 7  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 0.966  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.46                                   |
| 8  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 1.617  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.77                                   |
| 9  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -0.004 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.001                              |
| 10 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.063  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=2.1*0.03                                  |
| 11 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.063  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=2.1*0.03                                  |
| 12 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 2.520  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.52+0+00                    |
| 13 | 舗装工(歩道)3cm1層<br>再生密粒度As プライム                     | 夜  | 2.100  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0                                     |

# 土工事計算書

15 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

給水管布設工

区間 20002 給水管②③

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                       |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 標識シート布設工                                         | 夜  | 7.000  | m  | 管明示工=L=7                                                  |
| 2  | 標識シート<br>150mm×50m／巻 2倍折り込み                      | 夜  | 7.000  | m  | 管明示工=L=7                                                  |
| 3  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 14.000 | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0                                 |
| 4  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.010  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.03 |
| 5  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 4.200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0                                   |
| 6  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 5.250  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.6*1.25                                   |
| 7  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | 1.932  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.46                                   |
| 8  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 3.444  | m3 | 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.6*0.82                                   |
| 9  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>クッション用砂埋戻                  | 夜  | -0.007 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.001                              |
| 10 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.126  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=4.2*0.03                                |
| 11 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.126  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=4.2*0.03                                |
| 12 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 5.250  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.<br>25+0+00              |
| 13 | 舗装工(歩道)3cm1層<br>再生密粒度As プライム                     | 夜  | 4.200  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0                                     |

# 土工事計算書

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)  
給水管布設工

区間 20003 宅内【土】2件

| NO | 部材名称／規格・寸法                              | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                                         |
|----|-----------------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                     | 昼  | 0.375  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5                                                    |
| 2  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンバ締固め      | 昼  | 0.375  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5                                                    |
| 3  | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | 0.375  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.375+0+00                                   |
| 4  | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有 | 昼  | -0.375 | m3 | 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘分-新設管-他埋設管)=-1*(0.375/1+0/1+0/1+0/1+0-0-0) |

# 土工事計算書

17 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 2 臨給工

区間 30001 断面⑩【PP φ 25 DP=0.47】(車道)

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                       |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 4.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0                                 |
| 2  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.014  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.15 |
| 3  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm超え15cm以下             | 夜  | 1.200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                   |
| 4  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 1.200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                   |
| 5  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.420  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.35                                   |
| 6  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.459  | m3 | 掘削工=延長*幅*深*85%=2*0.6*(0.4+0+0+0.1-0.05)*0.85              |
| 7  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                              | 夜  | 0.081  | m3 | 掘削工=延長*幅*深*15%=2*0.6*(0.4+0+0+0.1-0.05)*0.15              |
| 8  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                              | 夜  | -0.002 | m3 | 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*2*0.001                            |
| 9  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 0.480  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.4                                    |
| 10 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 0.060  | m3 | 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.05                                   |
| 11 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | -0.002 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001                              |
| 12 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンバ締固め               | 夜  | 0.480  | m3 | 埋戻工=延長*幅*深=2*0.6*(0.4+0+0+0)                              |
| 13 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.180  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=1.2*0.15                                |
| 14 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.060  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=1.2*0.05                                |
| 15 | 管材処分費(廃プラ)<br>φ 50以下                             | 夜  | 2.000  | m  | 新設管材料延長=L=2                                               |
| 16 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.180  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=1.2*0.15                                |
| 17 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.060  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=1.2*0.05                                |
| 18 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 0.420  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.42+0+00                  |
| 19 | 舗装工(車道・路肩)5cm1層<br>再生密粒度As プライム                  | 夜  | 1.200  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                     |
| 20 | 舗装工(車道・路肩)5cm2層(10cm)<br>再密タック+再密プライム            | 夜  | 1.200  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                     |

# 土工事計算書

18 頁

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線 2 臨給工

区間 30002 断面⑩【PP φ 25 DP=0.47】(歩道)

| NO | 部材名称／規格・寸法                                       | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式                                                       |
|----|--------------------------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>15cm以下                        | 夜  | 4.000  | m  | 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0                                 |
| 2  | 建設汚泥処分費                                          | 夜  | 0.003  | m3 | 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*<br>舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03 |
| 3  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 1.200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                   |
| 4  | 舗装版取壊し積込 BH0.20m3<br>舗装厚10cm以下                   | 夜  | 1.200  | m2 | 舗装破碎工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                   |
| 5  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.564  | m3 | 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.47                                   |
| 6  | 管路掘削 BH0.20m3                                    | 夜  | 0.479  | m3 | 掘削工=延長*幅*深*85%=2*0.6*(0.47+0+0+0+0.03-0.03)<br>*0.85      |
| 7  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                              | 夜  | 0.085  | m3 | 掘削工=延長*幅*深*15%=2*0.6*(0.47+0+0+0+0.03-0.03)<br>*0.15      |
| 8  | 床掘り 土砂 現場制約あり<br>人力                              | 夜  | -0.002 | m3 | 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*2*0.001                            |
| 9  | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | 0.564  | m3 | 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.47                                   |
| 10 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>RC-40埋戻+タンバ締固め             | 夜  | -0.002 | m3 | 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001                              |
| 11 | 管路埋戻(機械埋戻)BH0.20m3<br>発生土埋戻+タンバ締固め               | 夜  | 0.564  | m3 | 埋戻工=延長*幅*深=2*0.6*(0.47+0+0+0)                             |
| 12 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.036  | m3 | 廃材処分(掘削部)=破碎面積*厚さ=1.2*0.03                                |
| 13 | 建設廃棄物処理 As                                       | 夜  | 0.036  | m3 | 廃材処分(仮復旧)=破碎面積*厚さ=1.2*0.03                                |
| 14 | 管材処分費(廃プラ)<br>φ 50以下                             | 夜  | 2.000  | m  | 新設管材料延長=L=2                                               |
| 15 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.036  | m3 | 廃材運搬(掘削部)=破碎面積*厚さ=1.2*0.03                                |
| 16 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>As塊・Co塊(無筋)0.5km以下 DID有 | 夜  | 0.036  | m3 | 廃材運搬(仮復旧)=破碎面積*厚さ=1.2*0.03                                |
| 17 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t<br>土砂 0.5km以下 DID有          | 夜  | 0.564  | m3 | 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.564+0+00                 |
| 18 | 舗装工(歩道)3cm1層<br>再生密粒度As プライム                     | 夜  | 1.200  | m2 | 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                     |
| 19 | 舗装工(歩道)3cm1層<br>再生密粒度As プライム                     | 夜  | 1.200  | m2 | 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0                                     |

# 土工事計算書

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)  
路線 2 臨給工

区間 30003 水路内【PP φ 25】

| NO | 部材名称／規格・寸法           | 昼夜 | 数量     | 単位 | 計算式              |
|----|----------------------|----|--------|----|------------------|
| 1  | 管材処分費(廃プラ)<br>φ 50以下 | 昼  | 13.000 | m  | 新設管材料延長 = L = 13 |

# 数量表(材料)

(R8配区-1)配水管布設替工事(余フ)

路線2 臨給工

布設延長計[ 18.241 m]

| NO | 部材名称／規格・寸法                  | 数量   | 単位 | 摘要 |
|----|-----------------------------|------|----|----|
| 1  | 止水栓(甲 型)<br>φ 25            | 1    | 個  |    |
| 2  | ポリエチレン管 (1種二層管)<br>φ 25     | 18.0 | m  |    |
| 3  | PP エルボ<br>φ 25              | 6    | 個  |    |
| 4  | サドル分水栓 DIP.ACP用<br>φ 300*25 | 1    | 個  |    |
| 5  | PP ソケット<br>φ 25×20          | 1    | 個  |    |
| 6  | PP メーター継手<br>φ 25           | 3    | 個  |    |
| 7  | 密着形コア 銅製<br>φ 25            | 1    | 個  |    |
| 8  | サドル分水栓 キャップ<br>φ 25         | 1    | 個  |    |