

令和 8 年度

工 事 件 名 (配修-1) 千代田第1配水池防水修繕工事

施 工 場 所 甲府市下帯那町1353-223 (千代田第1配水池)

工 種 防水工事

工 期 着工日から令和8年12月18日まで

浄水課 施設係

甲 府 市 上 下 水 道 局

					課 長	係 長	審 査	設 計
設 計 総 額								
工 事 価 格		款	21	水道事業費用	節	019	修繕費	
消費税等相当額		項	01	営業費用	細	41	配修台帳管理	
		目	02	配水費				
起工（変更）理由及び工事概要								
本工事は、千代田第1配水池の防水修繕を行い、施設の維持管理を図るものである。								
記								
配水池防水修繕		1式						
鉄部塗装		1式						
高圧洗淨		1式						
本数量は、参考とする。								
					甲 府 市 上 下 水 道 局			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	(配修-1) 千代田第1配水池防水修繕工事						
	直接工事費						
I	直接仮設工事		1.0	式			
II	配水池防水修繕		1.0	式			
III	鉄部塗装		1.0	式			
IV	高圧洗浄		1.0	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税等相当額		1.0	式			10%
	設計総額						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I	直接仮設工事						
I-1	養生費	一般	212.0	m ²			
	小計						
I-2	仮設足場						
	外部足場	クサビ式	150.0	m ²			
	メッシュシート	防災Ⅱ類	150.0	m ²			
	仮設材運搬・積替え 搬入・搬出		1.0	式			
	小計						
I-3	材料 運搬・搬入・廃材搬出		1.0	式			
	小計						
I-4	発生材処分費	コンテナ4m ³ (2t)	1.0	台			
	小計						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ	配水池防水修繕						
Ⅱ-1	配水池平場						
	高压洗浄	ケレン・清掃共 水槽タンク使用	101.0	m ²			
	下地モルタル撤去	集積・搬出含む	21.0	m ²			
	撤去部補修	断面修復材モルタル平滑仕上げ 角成形含む t=50mm	21.0	m ²			
	下地調整	平滑処理 立上り・設備基礎 マンホール・階段含む	96.7	m ²			
	伸縮目地撤去・打替え	20mm×15mm ポリウレタン	18.5	m			
	ウレタン塗膜防水	t=2.0mm 密着工法 図面参照	96.7	m ²			
	防滑シート張り	屋外用 平場・踏み面・踊り場	89.7	m ²			
	シート端末シーリング	防滑シート専用シール	60.0	m			
	端末水切りアゴテープ設置		27.4	m			
	端末L字金物設置	100mm×50mm程度 アルミ製 外ハネ仕様	9.2	m			
	小計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]