

工 事 設 計 書

件 名 市場冷蔵室No. 1設備天井ほか改修工事

工 事 箇 所 甲府市国母六丁目 5 番 1 号 甲府市地方卸売市場

本数量は、参考とする。

設 計 書 作 成	設計者	係 長	課 長	
令和 8 年 7 月				
産 業 部 市 場 経 営 室 経 営 管 理 課				

工 事 価 格	
消費税等相当額	
設 計 総 額	

設 計 概 要

本工事は、市場冷蔵庫の冷蔵室No. 1及びNo. 9の天井を解体した後に
天井裏の氷を除去し、設備天井の改修を行うものである。

(1) 冷蔵室No.1天井下地解体・氷塊除去	72m ²
(2) 冷蔵室No.9天井下地解体・氷塊除去	82m ²
(3) 冷蔵室No.1設備天井改修	72m ²
(4) 冷蔵室No.9設備天井改修	82m ²

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工事内訳書						
I	直接工事費						
1	冷蔵室No.1天井材撤去工事		1	式			
2	冷蔵室No.1設備天井改修工事		1	式			
3	冷蔵室No.9天井材撤去工事		1	式			
4	冷蔵室No.9設備天井改修工事		1	式			
	計						
II	共通費						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費		1	式			
3	一般管理費等		1	式			
	計						
	工事価格計						
III	消費税等相当額		1	式			
	合 計						

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費						
1	冷蔵室No.1天井材撤去工事						
	天井下地解体・氷塊除去		72	m ²			
	氷塊・庫外搬出		1	式			材工共
	計						
2	冷蔵室No.1設備天井改修工事						
	高所作業移動式足場	昇降式 3.6m	2	台			材工共
	高所作業移動式足場	ローリングタワー 手すり付き2段	2	台			
	高所作業車	バッテリータイヤ	1	台			
	パイプサポート	40型	5	本			
	脚立・他副資材		1	式			
	鋼製天井下地材	JIS19形 吊りボルト1m未 満 耐風圧クリップ	72	m ²			材工共
	カラーアルミスパンドレル張	シルバー t0.8 巾160 副資材含む	72	m ²			材工共
	カラーアルミボーダー（廻縁）	シルバー t0.8 巾160	18	m			
	カラーアルミボーダー（ジョイナー）	シルバー t0.8 巾160	30	m			
	発生材処分		1	式			
	運搬費	仮設資材運搬引き上げ共	1	式			
	既存照明器具撤去・再設置		1	式			

記号	名 称	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	断熱パネル・内壁間ウレタン吹付	A種2H (冷蔵倉庫用) 動力・残材処理含む	13	m			材工共
	計						
3	冷蔵室No. 9天井材撤去工事						
	天井下地解体・氷塊除去		82	m ²			
	氷塊・庫外搬出		1	式			材工共
	計						
4	冷蔵室No. 9設備天井改修工事						
	高所作業移動式足場	昇降式 3.6m	2	台			
	高所作業移動式足場	ローリングタワー 手すり付き2段	2	台			
	高所作業車	バッテリータイヤ	1	台			
	パイプサポート	40型	5	本			
	脚立・他副資材		1	式			
	鋼製天井下地材	JIS19形 吊りボルト1m未 満 耐風圧クリップ	82	m ²			材工共
	カラーアルミスパンドレル張	シルバー t0.8 巾160	82	m ²			材工共
	カラーアルミボーダー (廻縁)	シルバー t0.8 巾160	50	m			
	カラーアルミボーダー (ジョイナー)	シルバー t0.8 巾160	26	m			
	発生材処分		1	式			

[illegible]