

工事数量総括表【1号箇所】

工 事 名		交通安全施設整備工事（R 8－3） 甲府市 寿町 地内				事 業 区 分		交通安全施設整備工事事業		
						工 事 区 分		道路維持		
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	変更計上数量	摘 要
道路維持					式	1.00	1			
	防護柵工				式	1.00	1			
		作業土工			式	1.00	1			
			床掘り	小規模土工 機械	m3	16.52	20			別紙図面参照
			埋戻し①	小規模土工 機械 RC40-0	m3	4.70	5			別紙図面参照
			埋戻し②	小規模土工 機械 M30-0	m3	5.07	5			別紙図面参照
			埋戻し③	小規模土工 機械 発生土	m3	0.75	0.8			別紙図面参照
			土砂等運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
	路側防護柵工				式	1.00	1			
			ガードパイプ	コンクリート建込式 Gp-B-2B 直柱 グレーページュ	m	38.00	38			別紙図面参照
			特殊袖ビーム	E型張出袖 Gp-B-2B グレーページュ	m	1.00	1			別紙図面参照
	防護柵基礎工				式	1.00	1			
			プレキャスト防護柵基礎	H480*B800*L2000	m	40.00	40			別紙図面参照
	構造物撤去工				式	1.00	1			
	防護柵撤去工				式	1.00	1			
			防護柵撤去(ガードレール)	建込式 Gr-C-2B	m	33.50	34			別紙図面参照
	構造物取壊工				式	1.00	1			
			コンクリート構造物取壊し①	機械取壊 鉄筋	m3	0.90	0.9			別紙図面参照
			コンクリート構造物取壊し②	機械取壊 無筋	m3	11.74	12			別紙図面参照
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	41.40	41			別紙図面参照
			舗装版破砕	機械取壊 アスファルト舗装版 t=10cm	m2	28.00	28			別紙図面参照
	運搬処理工				式	1.00	1			
			濁水運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			鉄筋Co殻運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			無筋Co殻運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			As殻運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			防護柵運搬処理	ガードレール	式	1.00	1			別紙図面参照
	舗装工				式	1.00	1			
		舗装工			式	1.00	1			
			上層路盤工	再生瀝青安定処理路盤材 t=50mm	m2	34.00	34			別紙図面参照
			表層	再生密粒度ASC t=50mm	m2	34.00	34			別紙図面参照
	付帯工				式	1.00	1			
		付帯工			式	1.00	1			
			コンクリート構造物復旧	18-8-25BB	式	1.00	1			別紙図面参照
			溶融式区画線	実線 白 W=15cm	m	40.00	40			別紙図面参照
			視線誘導標	両面反射 φ100	個	3.00	3			別紙図面参照
	仮設工				式	1.00	1			
		交通管理工			式	1.00	1			
			交通誘導警備員	昼間・交代要員有り	式	1.00	1			

工事数量総括表【2号箇所】

工 事 名	交通安全施設整備工事（R 8－3） 甲府市 伊勢一丁目 地内				事 業 区 分		交通安全施設整備工事事業			
					工 事 区 分		道路維持			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	変更計上数量	摘 要
道路維持					式	1.00	1			
	防護柵工				式	1.00	1			
		作業土工			式	1.00	1			
			床掘り	小規模土工 機械	m3	19.20	20			別紙図面参照
			埋戻し①	小規模土工 機械 RC40-0	m3	4.70	5			別紙図面参照
			埋戻し②	小規模土工 機械 M30-0	m3	5.07	5			別紙図面参照
			埋戻し③	小規模土工 機械 発生土	m3	1.60	2			別紙図面参照
			土砂等運搬		式	1.00	1			別紙図面参照
	路側防護柵工				式	1.00	1			
			ガードパイプ	コンクリート建込式 Gp-B-2B 直柱 グレーベージュ	m	40.00	40			別紙図面参照
	防護柵基礎工				式	1.00	1			
			プレキャスト防護柵基礎	H480*B800*L2000	m	40.00	40			別紙図面参照
	構造物撤去工				式	1.00	1			
	防護柵撤去工				式	1.00	1			
			防護柵撤去(ガードレール)	建込式 Gr-C-2B	m	40.00	40			別紙図面参照
	構造物取壊工				式	1.00	1			
			コンクリート構造物取壊し①	機械取壊 鉄筋	m3	0.70	0.7			別紙図面参照
			コンクリート構造物取壊し②	機械取壊 無筋	m3	7.10	7			別紙図面参照
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	41.30	41			別紙図面参照
			舗装版破砕	機械取壊 アスファルト舗装版 t=10cm	m2	26.00	26			別紙図面参照
	運搬処理工				式	1.00	1			
			濁水運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			鉄筋Co殻運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			無筋Co殻運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			As殻運搬処理		式	1.00	1			別紙図面参照
			防護柵運搬処理	ガードレール	式	1.00	1			別紙図面参照
	舗装工				式	1.00	1			
		舗装工			式	1.00	1			
			上層路盤工	再生瀝青安定処理路盤材 t=50mm	m2	34.00	34			別紙図面参照
			表層	再生密粒度ASC t=50mm	m2	34.00	34			別紙図面参照
	付帯工				式	1.00	1			
		付帯工			式	1.00	1			
			溶融式区画線	実線 白 W=15cm	m	40.00	40			別紙図面参照
			視線誘導標	両面反射 φ100	個	2.00	2			別紙図面参照
	仮設工				式	1.00	1			
		交通管理工			式	1.00	1			
			交通誘導警備員	昼間・交代要員有り	式	1.00	1			