

工 事 設 計 書

件 名 市場青果配送センター高圧トランスほか取替工事

工 事 場 所 甲府市国母六丁目 5 - 1 甲府市地方卸売市場

本数量は参考とする

設 計 書 作 成	設計者	係 長	課 長	
令和 8 年 7 月				
産 業 部 市 場 経 営 室 経 営 管 理 課				

工 事 価 格	
消費税相当額等	
設 計 総 額	

設 計 概 要

本工事は、青果配送センターの受変電設備において老朽化した、高圧トランス及び
進相コンデンサ設備の更新を行う。

1. 受変電設備工事 一式

①青果配送センター電気室

②その他

記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工 事 内 訳 書							
I	直 接 工 事 費							
1	受変電設備工事			1	式			
	計							
II	共 通 費							
1	共通仮設費			1	式			
2	現場管理費			1	式			
3	一般管理費等			1	式			
	計							
	工事価格計							
III	消費税等相当額			1	式			
	合 計							(請負工事費)

記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	受変電設備工事							
(1)	青果配送センター電気室							
	電線類		KIP38sq	10	m			
	電線類		KIP22sq	9	m			
	電線類		WL1 200sq	18	m			
	電線類		WL1 100sq	18	m			
	高圧トランス	3φ3W	図示	1	台			
	高圧トランス	1φ3W	図示	1	台			
	進相コンデンサ		図示	1	台			
	直列リアクトル		図示	1	台			
	高圧交流負荷開閉器		図示	1	台			
	同上用ヒューズ		7.2kV G30A	3	本			
	防振ゴム			2	組			
	ダイヤル温度計			2	組			
	機器・配線支持材			1	式			
	消耗品雑材料			1	式			
	予備品		LBS用ヒューズ 3本	1	式			
	工 費			1	式			

記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機器運搬・据付費		撤去共	1	式			
	小 計							(青果配送センター電気室)

