

数量総括表

工 事 名	湯村本通り線舗装工事(余フ)			事業区分		市道舗装事業		
				工事	区分	舗装工事		
工事区分(1) 工種(2) 種別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
舗装								
道路土工								
作業土工								
床掘り			式	1.0	1			
埋戻し①	M-40		m3	6.0	6			
埋戻し②	RC-40		m3	7.0	7			
埋戻し③	砂		m3	2.1	2			
埋戻し④	発生土		m3	1.0	1			
土砂等運搬			式	1.0	1			
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
路面切削			m2	1417.5	1420			
路面切削(夜間)			m2	110.6	111			
舗装版破碎	t≤15cm		m2	161.4	160			
舗装版切断	t≤15cm		m	144.7	140			
石積取壊し	機械・無筋Co		m3	1.5	2			
コンクリート構造物取壊し	機械・鉄筋Co		m3	5.6	6			
運搬処理工								
殻運搬(路面切削)	As殻		m3	70.9	71			
殻運搬(路面切削)(夜間)	As殻		m3	5.5	6			
殻運搬	As殻		m3	12.8	13			
殻処分	As殻		m3	83.7	84			
殻処分(夜間)	As殻		m3	5.5	6			
殻運搬処分①	玉石		m3	1.5	2			
殻運搬処分②	Co殻(鉄筋)		m3	5.6	6			
濁水運搬処分	舗装版濁水		式	1.0	1			
グレーチング運搬			台	1.0	1			
グレーチング撤去処分			式	1.0	1			
舗装工								
アスファルト舗装工								
上層路盤工①	瀝青安定処理 t=10cm 幅員<1.4m		m2	24.2	24			
上層路盤工②	瀝青安定処理 t=10cm 幅員≥3m		m2	115.8	116			
表層工	再生密粒度アスファルト t=5cm		m2	1527.0	1530			
表層工(夜間)	再生密粒度アスファルト t=5cm		m2	110.6	111			
アスファルト再加熱式型押し塗装			m2	1527.0	1530			
アスファルト再加熱式型押し塗装(夜間)			m2	110.6	111			

数 量 総 括 表

工 事 名	湯村本通り線舗装工事(余フ)			事 業 区 分		市道舗装事業		
				工 事 区 分		舗装工事		
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
排水構造物工								
側溝工								
	自由勾配側溝工(埋設型縦断用)	300×300	m	111.0	111			
	側溝蓋	コンクリート蓋 L=800	枚	42.0	42			
	側溝蓋	グレーチング蓋 T-25 細目 L=800	枚	13.0	13			
擁壁工								
擁壁工								
	プレキャスト擁壁	L型擁壁 H=1500	m	5.0	5			
区画線工								
区画線工								
	熔融式区画線①	実線 白 W=15cm	m	626.0	630			
	熔融式区画線②	実線 黄 W=15cm	m	3.9	4			
	熔融式区画線③	ゼブラ 白 W=40cm	m	2.6	3			
	熔融式区画線④	文字等 黄 W=15cm換算	m	19.3	19			
カラー塗装工								
	カラー塗装	2回塗り、コンクリート舗装用	m2	52.5	53			
付帯工								
付帯工								
	表層工(仮復旧)	再生粗粒度アスファルト t=5cm	m2	51.1	51			
	間詰工		式	1.0	1			
	取合工		式	1.0	1			
	標識柱設置撤去		式	1.0	1			
仮設工								
交通管理工								
	交通誘導警備員		式	1.0	1			

数量計算表

種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	摘 要
作業土工					
	床掘り	小規模	m3	59.15	
	箇所① No.0～No.1+15.0		m3	7.59	0.217×35.0
	箇所① No.1+15.0～No.2+13.0		m3	6.49	0.361×18.0
	箇所② No.0～No.2+18.0		m3	20.93	0.361×58.0
	円形水路		m3	0.52	図示
	擁壁 No.0～No.0+5.0		m3	12.20	2.441×5.0
	路盤撤去【区間2】No.2+17～No.3+18		m3	11.42	114.2×0.1
	埋戻し(M-40)	小規模	m3	6.01	
	箇所① No.0～No.2+13.0		m3	2.12	0.040×53.0
	箇所② No.0～No.2+18.0		m3	2.32	0.040×58.0
	円形水路		m3	0.28	図示
	擁壁 No.0～No.0+5.0		m3	1.29	0.258×5.0
	埋戻し(RC40-0)	小規模	m3	7.03	
	箇所① No.0～No.2+13.0		m3	2.80	0.053×53.0
	箇所② No.0～No.2+18.0		m3	3.07	0.053×58.0
	円形水路		m3	0.14	図示
	擁壁 No.0～No.0+5.0		m3	1.02	0.204×5.0
	埋戻し(砂)	小規模	m3	2.10	
	箇所① No.0～No.2+13.0		m3	1.00	0.019×53.0
	箇所② No.0～No.2+18.0		m3	1.10	0.019×58.0
	埋戻し(発生土)	小規模	m3	1.02	
	擁壁 No.0～No.0+5.0		m3	1.02	0.204×5.0
	残土運搬		m3	58.02	
			m3	58.02	59.28-1.02/0.9
構造物取壊し工					
	路面切削		m2	1417.5	舗装面積計算書
	路面切削(夜間)		m2	110.6	舗装面積計算書
	舗装版破碎	As舗装 t≤15cm	m2	161.4	114.2+47.2
	舗装断切断	As舗装 t≤15cm	m	144.7	舗装面積計算書
	石積取壊し	機械・無筋Co	m3	1.50	
	擁壁 No.0～No.0+5.0		m3	1.50	0.3×5.0
	コンクリート構造物取壊し	機械・鉄筋Co	m3	5.61	
	箇所① No.0～No.1+15.0		m3	4.65	0.133×35.0
	円形水路		m3	0.93	図示
	既設柵撤去		m3	0.03	0.01*3箇所
運搬処理工					
	殻運搬(路面切削)	As殻	m3	70.9	舗装面積計算書
	殻運搬(路面切削)(夜間)	As殻	m3	5.5	舗装面積計算書
	殻運搬	As殻	m3	12.8	5.7+7.1
	殻処分	As殻	m3	83.7	70.9+12.8
	殻処分(夜間)	As殻	m3	5.5	
	殻処分	玉石	m3	1.5	
	殻処分	鉄筋Co	m3	5.6	
	グレーチング撤去処分	鉄スクラップ	t	0.15	1200kg×0.004×32/1000
付帯工					
	表層(仮復旧)	t=5cm 再生粗粒度AS	m2	51.11	0.46×(53.0+58.1)
	間詰コンクリート		m3	0.56	0.005×(53.0+58.0)
	目地板設置		m2	0.11	0.001×(53.0+58.0)
	取合工		式	1.00	
	擁壁部		m3	0.08	
	モルタル練		m3	0.01	
	標識柱撤去・設置		基	2.00	
	標識板撤去	アルミスクラップ	kg	28.0	1.4*20.00kg/m2
	標識柱撤去	鉄スクラップ	t	0.02	5*5.77kg/m

舗装面積計算書【No.1】

断面位置		距離 (m)	幅員 (m)	路面切削 (m ²)	表層工 (m ²)		備考	摘 要
自	No. 0-1.5		0.00					○ 舗装版切断 : As舗装版 53.8 (側溝1)+59.3 (側溝2)+8.4 (擁壁) +14.0 (水路撤去)+9.2 (舗装打換) = 144.7 m
至	No. 0	1.5	3.00	2.3	2.3			
自	No. 0		3.00					○ 濁水処理 98.1*0.023*0.15+46.6*0.023*0.05 = 0.39 m ³
至	No. 0+1.5	1.5	6.20	6.9	6.9			
自	No. 0+1.5		6.20					○ 溶融式区画線 ・ 実線, 白, W=0.15 【①～⑤】 = 626.0 m
至	No. 1	18.5	6.15	114.2	114.2			
自	No. 1		6.15					・ 実線, 黄, W=0.15 【①～②】 = 3.9 m
至	No. 2	20.0	6.10	122.5	122.5			
自	No. 2		6.10					・ ゼブラ, 白, W=0.45 【①】 = 2.6 m
至	No. 3	20.0	6.20	123.0	123.0			
自	No. 3		6.20					・ 矢印・記号・文字, 黄, W=0.15換算 【①】 = 19.3 m
至	No. 4	20.0	6.25	124.5	124.5			
自	No. 4		6.25					○ カラー塗装 105*0.5 = 52.5 m ²
至	No. 5	20.0	6.35	126.0	126.0			
自	No. 5		6.35					
至	No. 5+12.5	12.5	6.40	79.7	79.7			
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
計		114.0		699.1	699.1			

舗装面積計算書【No. 2】											
断面位置	距離 (m)	幅員 (m)	路面切削 (m ²)	路面切削 夜間(m ²)	舗装版破砕① 50mm(m ²)	舗装版破砕② 150mm(m ²)	遷移安定処理 (m ²)	表層工 (m ²)	表層工 夜間(m ²)	備考	摘 要
自 No. 0		11. 50									
至 No. 0+3. 6	3. 6	12. 00		42. 3					42. 3		
自 No. 0+3. 6		取合部①									
至 No. 0+5. 0	1. 4		18. 0					18. 0			
自 No. 0+5. 0		10. 30									
至 No. 0+16. 0	11. 0	4. 25	80. 0					80. 0			
自 No. 0+16. 0		4. 25									
至 No. 1	4. 0	4. 20	16. 9					16. 9			
自 No. 1		4. 20									
至 No. 2	20. 0	3. 25	74. 5					74. 5			
自 No. 2		3. 25									
至 No. 2+17. 0	17. 0	4. 40	65. 0					65. 0			
自 No. 2+17. 0		4. 40									
至 No. 3	3. 0	5. 65			15. 1		15. 1	15. 1			
自 至		取合部②									
					6. 6		6. 6	6. 6			
自 No. 3		5. 65									
至 No. 3+18	18. 0	4. 80			94. 1		94. 1	94. 1			
自 No. 3+18		4. 80									
至 No. 4	2. 0	4. 70	9. 5					9. 5			
自 No. 4		4. 70									
至 No. 5	20. 0	3. 90	86. 0					86. 0			
自 No. 5		3. 90									
至 No. 6	20. 0	3. 95	78. 5					78. 5			
自 No. 6		3. 95									
至 No. 7	20. 0	3. 40	73. 5					73. 5			
自 No. 7		3. 40									
至 No. 8	20. 0	3. 65	70. 5					70. 5			
自 No. 8		3. 65									
至 No. 9	20. 0	3. 70	73. 5					73. 5			
自 No. 9		3. 70									
至 No. 9+7. 0	7. 0	3. 70	25. 9					25. 9			
自 No. 9+7. 0		3. 70									
至 No. 9+15. 5	8. 5	4. 50		34. 9					34. 9		
		取合部③									
			47. 8					47. 8			
		取合部④									
				22. 1					22. 1		
		取合部⑤									
				11. 3					11. 3		
側溝工(箇所①)						7. 7	10. 6			0. 22*35 0. 2*53 0. 24*35-0. 21*18	
								4. 6			
側溝工(箇所②)						38. 9	11. 6			0. 67*58 0. 2*58 0. 21*58	
								(12. 2)			
円形水路撤去						0. 6				0. 20*3 0. 65*3	
							2. 0				
控除			(1. 2)		(1. 6)						
計	195. 5		718. 4	110. 6	114. 2	47. 2	140. 0	827. 9	110. 6		
合計			1417. 5	110. 6	114. 2	47. 2	140. 0	1527. 0	110. 6		
As殻処理 (m3)			70. 9	5. 5	5. 7	7. 1					