

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名		市道舗装工事（R 8－3）（余フ）				事 業 区 分		市道舗装事業		
						工 事 区 分		舗装工事		
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
【1号箇所】										
舗装【昼間施工】					式	1.00	1			
舗装工					式	1.00	1			
舗装準備工					式	1.00	1			
不陸整正				補足材有り, M-30, t=3cm	式	1.00	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					式	1.00	1			
表層				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm	m2	1029.20	1030			
区画線工					式	1.00	1			
区画線工					式	1.00	1			
溶融式区画線（1）				実線, W=15cm（白色）	m	174.00	170			
溶融式区画線（2）				実線, W=15cm（黄色）	m	2.60	3			
溶融式区画線（3）				文字・矢印・記号, W=15cm換算（白色）	m	47.80	48			
溶融式区画線（4）				文字・矢印・記号, W=15cm換算（黄色）	m	19.30	19			
構造物撤去工					式	1.00	1			
構造物取壊し工					式	1.00	1			
舗装版切断				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm	m	179.60	180			
舗装版破砕				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm	m2	1029.20	1030			
運搬処理工					式	1.00	1			
濁水運搬/濁水処理				汚泥（As舗装版切断水）	式	1.00	1			
殻運搬/殻処分				As塊	式	1.00	1			
仮設工					式	1.00	1			
交通管理工					式	1.00	1			
交通誘導警備員				交通誘導警備員B	式	1.00	1			

工事数量総括表

工 事 名	市道舗装工事（R 8－3）（余フ）				事 業 区 分		市道舗装事業				
					工 事 区 分	舗装工事					
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要	
【2号箇所】											
舗装【昼間施工】						式	1.00	1			
舗装工						式	1.00	1			
舗装準備工						式	1.00	1			
不陸整正						式	1.00	1			補足材有り,M-30, t =3cm（アスファルト舗装撤去部） t=5cm(I L B 撤去部)
アスファルト舗装工						式	1.00	1			
表層						m2	640.70	641			再生密粒度アスファルト t=5cm
区画線工						式	1.00	1			
区画線工						式	1.00	1			
溶融式区画線（1）						m	2.60	3			
構造物撤去工						式	1.00	1			
構造物取壊し工						式	1.00	1			
舗装版切断						m	116.40	120			アスファルト舗装版 t=5cm
舗装版破碎						m2	586.20	590			アスファルト舗装版 t=5cm
ブロック舗装撤去工						式	1.00	1			
インターロッキングブロック撤去						m2	54.50	55			
運搬処理工						式	1.00	1			
濁水処理						式	1.00	1			汚泥（As舗装版切断水）
殻運搬/殻処分（1）						式	1.00	1			As塊
殻運搬/殻処分（2）						式	1.00	1			無筋Co
付帯工						式	1.00	1			
付帯工						式	1.00	1			
付帯工						式	1.00	1			
仮設工						式	1.00	1			
交通管理工						式	1.00	1			
交通誘導警備員						式	1.00	1			交通誘導警備員B

舗装面積計算書

【1号箇所】

断面位置	距離 (m)	幅員 (m)	表層 (m ²)	不陸整正 (m ²)	舗装版破碎 (m ²)	備考	摘 要
自 B. P 至 No. 1	20.0	5.65 6.15	118.0	118.0	118.0		○ 舗装版切断 : As舗装版 (t=0.05m) $5.65+173.9 = 179.6 \text{ m}$ ○ 濁水处理 $179.6*0.05*0.023 = 0.21 \text{ m}^3$ ○ 熔融式区画線 ・ 外側線 (実線, 白, W=15cm) $= 174.0 \text{ m}$ ・ 文字・記号『ダイヤモンド』 (白, W=15cm換算) $= 11.4 \text{ m}$ ・ 文字・記号『歩行者注意』 (白, W=15cm換算) $= 36.4 \text{ m}$ ・ 文字・記号『30』 (黄, W=15cm換算) $= 19.3 \text{ m}$ ・ 消火栓周囲 (実線, 黄, W=15cm) $0.7+0.6+0.7+0.6 = 2.6 \text{ m}$ ○ 控除 ・ 横断側溝 $0.55*6.5 = 3.6 \text{ m}^2$ ・ 横断側溝 $1.0*14.5 = 14.5 \text{ m}^2$
自 No. 1 至 No. 2	20.0	6.15 6.00	121.5	121.5	121.5		
自 No. 2 至 No. 3	20.0	6.00 5.75	117.5	117.5	117.5		
自 No. 3 至 No. 4	20.0	5.75 5.75	115.0	115.0	115.0		
自 No. 4 至 No. 4+4.1	4.1	5.75 5.50	23.1	23.1	23.1		
自 No. 4+4.1 至 No. 5	15.9	6.05 6.05	96.2	96.2	96.2		
自 No. 5 至 No. 6	20.0	6.05 6.05	121.0	121.0	121.0		
自 No. 6 至 No. 7	20.0	6.05 6.05	121.0	121.0	121.0		
自 No. 7 至 No. 8	20.0	6.05 6.05	121.0	121.0	121.0		
自 No. 8 至 E. P (No. 8+15.5)	15.5	6.05 5.95	93.0	93.0	93.0		
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
自 至							
計	175.5		1047.3	1047.3	1047.3		
控除			18.1	18.1	18.1		
舗装面積 合計			1029.2	1029.2	1029.2		
As殻処理 (m3)							
舗装版破碎面積 × 厚み t=5cm					51.5		

舗 装 面 積 計 算 書								【 2号箇所】
断面位置		距離 (m)	幅員 (m)	表層 (m ²)	不陸整正 (m ²)	舗装版破砕 (m ²)	備考	摘 要
自	B. P		4.73					○ 舗装版切断：As舗装版 (t=0.05m) = 116.4 m ○ 濁水处理 116.4*0.05*0.023 = 0.13 m ³ ○ 溶融式区画線 ・ 消火栓周囲 (実線, 黄, W=0.15換算) 0.7+0.6+0.7+0.6 = 2.6 m
至	B. P+2.4	2.4	5.00	11.7	11.7	11.7		
自	B. P+2.4		5.00					
至	No. 1	17.6	5.00	88.0	88.0	88.0		
自	No. 1		5.00					
至	No. 1+19.8	19.8	5.00	99.0	99.0	99.0		
自	No. 1+19.8		5.00					
至	No. 2	0.2	5.00	1.0	1.0	0.0		
自	No. 2		5.00					
至	No. 2+3.8	3.8	5.00	19.0	19.0	0.0		
自	No. 2+3.8		5.00					
至	No. 2+13.2	9.4	5.00	47.0	47.0	47.0		
自	No. 2+13.2		5.00					
至	No. 2+17.3	4.1	5.00	20.5	20.5	0.0		
自	No. 2+17.3		5.00					
至	No. 3	2.7	5.00	13.5	13.5	13.5		
自	No. 3		5.00					
至	No. 4	20.0	5.00	100.0	100.0	100.0		
自	No. 4		5.00					
至	No. 4+15.0	15.0	4.95	74.6	74.6	74.6		
自	No. 4+15.0		4.95					
至	No. 4+16.2	1.2	7.38	7.4	7.4	7.4		
自	No. 4+16.2'		5.05					
至	No. 5	3.8	5.00	19.1	19.1	19.1		
自	No. 5		5.00					
至	No. 5+11.5	11.5	5.00	57.5	57.5	57.5		
自	No. 5+11.5'		5.05					
至	No. 6	8.5	5.00	42.7	42.7	42.7		
自	No. 6		5.00					
至	No. 6+4.5	4.5	5.05	22.6	22.6	22.6		
自	No. 6+4.5		5.05					
至	E. P (No. 6+6.9)	2.4	6.65	14.0	14.0	0.0		
自	取合部①							
至				3.1	3.1	3.1		
自								
至								
自								
至								
自								
至								
計		126.9		640.7	640.7	586.2		
控除								
舗装面積 合計				640.7	640.7	586.2		
As殻処理 (m3)								
舗装版破砕面積 × 厚み t=5cm						29.3		