数 量 計 算 書

種　別	細　別	規　格	算　式　等	単位	数　量
作 業 土 工					
	床　掘	小規模	(0.05×0.08×11) +(0.15 ×0.136×11) + (0.2×0.12×11)	m3	0.53
	埋　戻　し　①	RC -40/小規模	(0.05×0.08×11) +(0.15×0.136×11)	m3	0.27
	埋　戻　し　②	M-30 /小規模	0.2×0.12×11	m3	0.26
	残　土　処　理	現場発生土		m3	0.53
縁　石　工					
	歩 者 道 境 界 ブ ロ ッ ク	身障者タイプ　H=100/W=205/L=600		m	11.00
	コ ン ク リ ー ト 打 設	エプロン部	0.081×11	m3	0.89
	型　枠	小型構造物	(0.056×11) + (0.064×11) +(0.15×11)	m2	2.97
構造物取壊し工					
	コンクリート構造物取壊し		0.081×11	m3	0.89
	舗　装　版　切　断		(0.5+0.5+11) ×2	m	24.00
	舗　装　版　破　砕		0.5×11×2	m2	11.00
縁　石　撤　去					
	歩者道境界ブロック撤去			m	11.00
運 搬 処 理 工					
	①　殻　運　搬　処　理	無筋/機械積込	0.018×11+0.081×11	m3	1.09
	②　殻　運　搬　処　理	AS殻/機械積込（小規模）	(5.5×0.03)+(5.5×0.05)	m3	0.44
	濁　水　運　搬　処　理		濁水処理量　V=0.02208m3 (0.03×12×0.023) + (0.05×12×0.023)	式	1.00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
	表　層　（　歩　道　）	t＝30mm,1.4m以下	0.55×11	m2	5.50
	表　層　（　車　道　）	t＝30mm,1.4m以下/仮復旧	0.55×11	m2	5.50