

設計書

甲府市立小中高等学校 校内通信ネットワーク整備業務委託(北ブロック)

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	10	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S	3	個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS	6	個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	131	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S	6	個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS	7	個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	254	個							
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	55	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	19	台							
								商品計		運搬・搬入計
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	133	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	32	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	214	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	214	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	18	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	38	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	4,612	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	12,234	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	140	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	634	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	80	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	1,089	本							
	コーナーボックス	372	個							
	1ヶ用スイッチボックス	161	個							
	付属品(ジョイント・フッティング・エルボ等)	10	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)	13	本							
	コーナーボックス	36	個							
	1ヶ用スイッチボックス	10	個							
	付属品(ジョイント・フッティング・エルボ等)	2	式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	116	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	112	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	94	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	64	本							
	付属品	繋ぎ手、フッティング、サドル等	10	式		本体の20%				
防水ブリカ	PV24	392	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	28	個							
	付属品	サドル、ボックスコネクター等	7	式						
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	23	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	24	箇所							
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	1,155	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	50	本							
光ケーブル	シングル1P	2,620	m							
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	44	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	2	個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計		労務費計
								直接材料費計		直接労務費
								直接施工費		
								共通仮設費		
								純施工費		
								現場管理費		
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(概算)		

設計書 (内訳書) 新紺屋小学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	搬入・設置	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	7	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	22	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	3	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	2	台							
								商品計	運搬・搬入計	
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	搬入・設置	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	22	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	22	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	537	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,373	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	60	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個							
金属線び A型	本体(1.6m)	83	本							
	コーナーボックス	29	個							
	1ヶ用スイッチボックス	6	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス		個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	8	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	5	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	5	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	5	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	5	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	4	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	18	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スバイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計	労務費計	
								直接材料費計	直接労務費	
								直接施工費		
								共通仮設費	共通仮設費率	
								純施工費		
								現場管理費	現場管理費率	
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込)		

設計書 (内訳書) 朝日小学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	6	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS	3	個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	25	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	3	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	3	台							
								商品計		運搬・搬入計
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES		個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	240	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,774	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	92	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	22	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	152	本							
	コーナーボックス	54	個							
	1ヶ用スイッチボックス	28	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス		個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	6	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	5	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	6	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	5	本							
	付属品 繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	15	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
	付属品 サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	24	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スバイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計		労務費計
								直接材料費計		直接労務費
								直接施工費		
								共通仮設費		共通仮設費率
								純施工費		
								現場管理費		現場管理費率
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込)		

設計書 (内訳書) 千塚小学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	6	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS	3	個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	25	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	8	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	4	台							
								商品計		運搬・搬入計
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	571	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,690	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	22	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	71	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	22	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	60	本							
	コーナーボックス	37	個							
	1ヶ用スイッチボックス	35	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス		個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	10	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	9	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	30	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	40	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計		労務費計
								直接材料費計		直接労務費
								直接施工費		
								共通仮設費		共通仮設費率
								純施工費		
								現場管理費		現場管理費率
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込)		

設計書 (内訳書) 北中学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	搬入・設置	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	8	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	28	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	9	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG		台							
								商品計	運搬・搬入計	
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	搬入・設置	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	28	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	28	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	875	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,485	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	62	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個							
金属線び A型	本体(1.6m)	106	本							
	コーナーボックス	43	個							
	1ヶ用スイッチボックス	12	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)	7	本							
	コーナーボックス	8	個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	14	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	5	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	30	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	6	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	236	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計	労務費計	
								直接材料費計	直接労務費	
								直接施工費		
								共通仮設費	共通仮設費率	
								純施工費		
								現場管理費	現場管理費率	
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込み)		

設計書 (内訳書) 北西中学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	搬入・設置	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	7	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	29	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	9	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG		台							
								商品計	運搬・搬入計	
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	搬入・設置	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	2	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	29	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	29	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	986	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,581	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	62	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個							
金属線び A型	本体(1.6m)	102	本							
	コーナーボックス	42	個							
	1ヶ用スイッチボックス	11	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)	3	本							
	コーナーボックス	7	個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	11	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	6	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	30	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	5	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	116	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計	労務費計	
								直接材料費計	直接労務費	
								直接施工費		
								共通仮設費	共通仮設費率	
								純施工費		
								現場管理費	現場管理費率	
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込み)		

設計書 (内訳書) あすなる本級

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S	1	個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	21	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S	2	個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	12	個							
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG		台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	1	台							
商品計								運搬・搬入計		
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	21	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)		枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整		個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	6	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)		m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	69	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	10	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	71	本							
	コーナーボックス	6	個							
	1ヶ用スイッチボックス	6	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス	3	個							
	1ヶ用スイッチボックス	3	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	13	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	3	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	29	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	3	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	1	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	1	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	91	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	14	本							
光ケーブル	シングル1P	680	m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ	12	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計								労務費計		
直接材料費計								直接労務費		
直接施工費										
共通仮設費								共通仮設費率		
純施工費										
現場管理費								現場管理費率		
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										

設計書 (内訳書) あすなる東分級

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	21	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S	2	個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	12	個							
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG		台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	1	台							
								商品計	運搬・搬入計	
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	21	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)		枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整		個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	6	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)		m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	69	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	10	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	71	本							
	コーナーボックス	6	個							
	1ヶ用スイッチボックス	6	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス	3	個							
	1ヶ用スイッチボックス	3	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	13	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	3	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	28	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	3	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	91	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	14	本							
光ケーブル	シングル1P	680	m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ	11	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計	労務費計	
								直接材料費計	直接労務費	
								直接施工費		
								共通仮設費	共通仮設費率	
								純施工費		
								現場管理費	現場管理費率	
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込み)		



設計書 (内訳書) あすなる南分級

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	21	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	12	個							
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG		台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	1	台							
								商品計	運搬・搬入計	
								物品調達金額		

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	21	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)		枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整		個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	5	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)		m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	68	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	11	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	72	本							
	コーナーボックス	5	個							
	1ヶ用スイッチボックス	5	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス	2	個							
	1ヶ用スイッチボックス	2	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	12	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	2	本							
	付属品 繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	28	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
	付属品 サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	90	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	14	本							
光ケーブル	シングル1P	680	m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ	11	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スバイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
								材料費計	労務費計	
								直接材料費計	直接労務費	
								直接施工費		
								共通仮設費	共通仮設費率	
								純施工費		
								現場管理費	現場管理費率	
								<b>施工原価</b>		
								施工原価(税込み)		

設計書 (内訳書) 院内分枝

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	5	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	3	個							
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG		台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	1	台							
商品計								運搬・搬入計		
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	5	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES		個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	1	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	1	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	1	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)		m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	18	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	3	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	19	本							
	コーナーボックス	1	個							
	1ヶ用スイッチボックス	1	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス	1	個							
	1ヶ用スイッチボックス	1	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	1	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	3	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	1	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	1	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	7	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	1	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	24	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	4	本							
光ケーブル	シングル1P	180	m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ	3	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計								労務費計		
直接材料費計								直接労務費		
直接施工費										
共通仮設費								共通仮設費率		
純施工費										
現場管理費								現場管理費率		
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										

設計書 (内訳書) 桜木分校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	6	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	3	個							
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG		台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	1	台							
商品計								運搬・搬入計		
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES		個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	1	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	1	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)		m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	19	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	2	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	19	本							
	コーナーボックス	2	個							
	1ヶ用スイッチボックス	2	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス	1	個							
	1ヶ用スイッチボックス	1	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	2	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	4	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	3	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	1	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	8	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	1	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	24	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	4	本							
光ケーブル	シングル1P	180	m							
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	3	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スバイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計								労務費計		
直接材料費計								直接労務費		
直接施工費										
共通仮設費								共通仮設費率		
純施工費										
現場管理費								現場管理費率		
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										

設計書 (内訳書) 相川小学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS	2	個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	9	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	26	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	8	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	4	台							
商品計								運搬・搬入計		
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	9	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	26	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	26	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	400	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,570	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	20	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	95	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	15	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	106	本							
	コーナーボックス	55	個							
	1ヶ用スイッチボックス	28	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス		個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	11	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	10	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	10	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	88	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計								労務費計		
直接材料費計								直接労務費		
直接施工費										
共通仮設費								共通仮設費率		
純施工費										
現場管理費								現場管理費率		
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										

設計書 (内訳書) 北新小学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S	1	個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	5	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S	1	個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS	1	個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	18	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	6	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG		台							
商品計								運搬・搬入計		
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	5	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	18	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	18	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	170	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	980	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	8	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	50	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	15	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	53	本							
	コーナーボックス	24	個							
	1ヶ用スイッチボックス	7	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)		本							
	コーナーボックス		個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	10	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	4	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	6	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	3	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	60	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	64	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P	100	m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ	2	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計								労務費計		
直接材料費計								直接労務費		
直接施工費										
共通仮設費								共通仮設費率		
純施工費										
現場管理費								現場管理費率		
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										

設計書 (内訳書) 千代田小学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S	1	個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS		個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	4	個			体育館含む				
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S	1	個			体育館含む				
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	14	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG		台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG	1	台							
商品計									運搬・搬入計	
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	4	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	14	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	14	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	245	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	435	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	8	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	34	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個							
金属線び A型	本体(1.6m)	49	本							
	コーナーボックス	22	個							
	1ヶ用スイッチボックス	4	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)	1	本							
	コーナーボックス	3	個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	4	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	4	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	1	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	3	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	90	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	1	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	53	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P	120	m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ	2	箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計									労務費計	
直接材料費計									直接労務費	
直接施工費										
共通仮設費									共通仮設費率	
純施工費										
現場管理費									現場管理費率	
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										

設計書 (内訳書) 北東中学校

ネットワーク機器調達業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>1. ネットワーク機器</b>										
基幹スイッチ	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
基幹スイッチFSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
中継HUB	NETGEAR XS712T-200AJS	1	個							
中継HUB FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
フロアスイッチ	NETGEAR MS510TXPP-100AJS	5	個							
フロアスイッチ FSP+	NETGEAR AXM764-10000S		個							
増設フロアスイッチ	NETGEAR MS510TX-100AJS		個							
新設無線AP装置	Aerohive AP305C	25	個			屋体2個含む				
<b>2. 充電保管BOX</b>										
充電BOX 大	内田洋行 ES-M42C/TRG	9	台							
充電BOX 小	内田洋行 ES-M22C/TRG		台							
商品計								運搬・搬入計		
物品調達金額										

校内LAN敷設業務

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	材料係数	商品金額	労務歩掛	労務費
<b>3. LANケーブル敷設</b>										
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個							
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個							
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚							
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個							
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚							
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚							
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	588	m							
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,103	m							
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個							
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	72	個							
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個							
金属線び A型	本体(1.6m)	126	本							
	コーナーボックス	46	個							
	1ヶ用スイッチボックス	10	個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			本体の20%				
金属線び C型	本体(1.6m)	2	本							
	コーナーボックス	8	個							
	1ヶ用スイッチボックス		個							
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			本体の20%				
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	13	個							
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個							
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個							
<b>4. 付帯整備</b>										
電線管	E25(3.6m)	8	本							
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			本体の20%				
防水ブリカ	PV24	22	m							
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個							
付属品	サドル、ボックスコネクタ等		式							
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	5	箇所							
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	5	箇所							
EMケーブル(EFF)	EM-EFF2.0×2C	196	m							
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本							
光ケーブル	シングル1P		m							
光成端処理 x2	SPF+用ベアLCプラグ		箇所							
高所作業車	15m		日							
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	2	個							
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本							
材料費計								労務費計		
直接材料費計								直接労務費		
直接施工費										
共通仮設費								共通仮設費率		
純施工費										
現場管理費								現場管理費率		
<b>施工原価</b>										
施工原価(税込み)										