

学校別校内LAN整備部材表

No.	学校名	資料番号
1	里垣小学校	資料4-1
2	甲運小学校	資料4-2
3	玉諸小学校	資料4-3
4	東小学校	資料4-4
5	東中学校	資料4-5
6	湯田小学校	資料4-6
7	伊勢小学校	資料4-7
8	善誘館小学校	資料4-8
9	南中学校	資料4-9

資料4

校内LAN整備部材表

里垣小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	9	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	27	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	27	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	415	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,520	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	78	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	84	本			
	コーナーボックス	64	個			
	1ヶ用スイッチボックス	11	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	11	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	6	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	10	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	5	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	5	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	1	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	20	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	88	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	405	本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

甲運小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	24	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	24	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	244	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,350	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	20	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	72	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	19	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	68	本			
	コーナーボックス	38	個			
	1ヶ用スイッチボックス	32	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	17	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	4	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	65	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	26	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	88	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25	35	本			

資料4

校内LAN整備部材表

玉諸小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	10	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	36	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	36	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル（一部管内）	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	617	m			
L A Nケーブル（屋内）	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,061	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	22	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	74	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体（1.6m）	85	本			
	コーナーボックス	93	個			
	1ヶ用スイッチボックス	22	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体（1.6m）		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	26	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	10	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	21	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25（3.6m）	9	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	12	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	3	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	37	箇所			
EMケーブル（EEF）	EM-EEF2.0×2C	124	m			
ラッシングロット	0.75m/本（メーターピッチ装着）	27	本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

東小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	28	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	28	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPCC6A-23AWG×4P(シールド)	526	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,605	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	12	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	53	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	103	本			
	コーナーボックス	75	個			
	1ヶ用スイッチボックス	16	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	50	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクタ等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	17	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	88	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	304	本			
光ケーブル	シングル1P	120	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25	16	本			

資料4

校内LAN整備部材表

東中学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	10	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	38	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	38	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	861	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,110	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	85	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	202	本			
	コーナーボックス	62	個			
	1ヶ用スイッチボックス	22	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	23	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	17	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	8	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	10	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	8	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	268	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	40	本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m	1	日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

湯田小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	494	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	494	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	48	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	72	本			
	コーナーボックス	31	個			
	1ヶ用スイッチボックス	5	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	4	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	5	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	1	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	56	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

伊勢小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	9	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	31	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	31	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	294	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,353	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	20	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	82	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	78	本			
	コーナーボックス	41	個			
	1ヶ用スイッチボックス	9	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	10	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	8	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	10	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	52	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

善誘館小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	21	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	21	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル（一部管内）	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	522	m			
L A Nケーブル（屋内）	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	690	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	14	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	46	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体（1.6m）	94	本			
	コーナーボックス	36	個			
	1ヶ用スイッチボックス	13	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体（1.6m）		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	9	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	7	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	5	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25（3.6m）	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	76	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル（EEF）	EM-EEF2.0×2C	226	m			
ラッシングロット	0.75m/本（メーターピッチ装着）	45	本			
光ケーブル	シングル1P	90	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

南中学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	12	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	34	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	34	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	330	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,507	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	24	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	72	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	98	本			
	コーナーボックス	51	個			
	1ヶ用スイッチボックス	19	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)	6	本			
	コーナーボックス	5	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	19	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	16	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	14	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	12	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	65	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	256	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	180	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	4	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			