

学校別校内LAN整備部材表

No.	学校名	資料番号
1	新紺屋小学校	資料4-1
2	朝日小学校	資料4-2
3	千塚小学校	資料4-3
4	北中学校	資料4-4
5	北西中学校	資料4-5
6	あすなろ本級	資料4-6
7	あすなろ東分級	資料4-7
8	あすなろ南分級	資料4-8
9	院内分校	資料4-9
10	桜木分校	資料4-10
11	相川小学校	資料4-11
12	北新小学校	資料4-12
13	千代田小学校	資料4-13
14	北東中学校	資料4-14

資料4

校内LAN整備部材表

新紺屋小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	7	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	22	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	22	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	537	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,373	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	60	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	83	本			
	コーナーボックス	29	個			
	1ヶ用スイッチボックス	6	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	8	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	5	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	5	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	5	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	4	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	18	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

朝日小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES		個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	240	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,774	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	92	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	22	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	152	本			
	コーナーボックス	54	個			
	1ヶ用スイッチボックス	28	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	6	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	5	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	6	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	15	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	24	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

千塚小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル（一部管内）	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	571	m			
L A Nケーブル（屋内）	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,690	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	22	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	71	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	22	個			
金属線ぴ A型	本体（1.6m）	60	本			
	コーナーボックス	37	個			
	1ヶ用スイッチボックス	35	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体（1.6m）		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	10	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25（3.6m）	9	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	30	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル（EEF）	EM-EEF2.0×2C	40	m			
ラッシングロット	0.75m/本（メーターピッチ装着）		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

北中学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	5	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	28	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	28	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	875	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,485	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	18	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	62	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	106	本			
	コーナーボックス	43	個			
	1ヶ用スイッチボックス	12	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)	7	本			
	コーナーボックス	8	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	14	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	5	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	30	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	6	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	236	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

北西中学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	8	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	2	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	29	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	29	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル（一部管内）	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	986	m			
L A Nケーブル（屋内）	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,581	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	62	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体（1.6m）	102	本			
	コーナーボックス	42	個			
	1ヶ用スイッチボックス	11	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体（1.6m）	3	本			
	コーナーボックス	7	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	11	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	8	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25（3.6m）	6	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	30	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	5	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル（EEF）	EM-EEF2.0×2C	116	m			
ラッシングロット	0.75m/本（メーターピッチ装着）		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

あすなろ本級

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	21	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)		枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整		個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	6	枚			
L A Nケーブル (一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)		m			
L A Nケーブル (屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	69	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	10	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個			
金属線ぴ A型	本体 (1.6m)	71	本			
	コーナーボックス	6	個			
	1ヶ用スイッチボックス	6	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体 (1.6m)		本			
	コーナーボックス	3	個			
	1ヶ用スイッチボックス	3	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	13	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25 (3.6m)	3	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	29	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	3	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	1	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	1	箇所			
EMケーブル (EEF)	EM-EEF2.0×2C	91	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	14	本			
光ケーブル	シングル1P	680	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	12	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

あすなろ東分級

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	21	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)		枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整		個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	6	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)		m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	69	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	10	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	71	本			
	コーナーボックス	6	個			
	1ヶ用スイッチボックス	6	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス	3	個			
	1ヶ用スイッチボックス	3	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	13	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	3	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			
防水プリカ	PV24	28	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	3	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	91	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	14	本			
光ケーブル	シングル1P	680	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	11	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

あすなる南分級

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	21	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	1	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)		枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整		個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	5	枚			
L A Nケーブル（一部管内）	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)		m			
L A Nケーブル（屋内）	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	68	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	11	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個			
金属線ぴ A型	本体（1.6m）	72	本			
	コーナーボックス	5	個			
	1ヶ用スイッチボックス	5	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
金属線ぴ C型	本体（1.6m）		本			
	コーナーボックス	2	個			
	1ヶ用スイッチボックス	2	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	5	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	12	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	7	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25（3.6m）	2	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			
防水プリカ	PV24	28	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所			
EMケーブル（EEF）	EM-EEF2.0×2C	90	m			
ラッシングロット	0.75m/本（メーターピッチ装着）	14	本			
光ケーブル	シングル1P	680	m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ	11	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

院内分校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	5	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES		個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	1	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	1	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	1	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)		m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	18	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	3	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	19	本			
	コーナーボックス	1	個			
	1ヶ用スイッチボックス	1	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス	1	個			
	1ヶ用スイッチボックス	1	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	1	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	3	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	1	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	1	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			
防水プリカ	PV24	7	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	1	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	24	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	4	本			
光ケーブル	シングル1P	180	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	3	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

桜木分校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES		個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	1	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	1	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M		枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)		m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	19	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7		個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	2	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	19	本			
	コーナーボックス	2	個			
	1ヶ用スイッチボックス	2	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス	1	個			
	1ヶ用スイッチボックス	1	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	2	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	4	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	3	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	1	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等		式			
防水プリカ	PV24	8	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	1	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm		箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	24	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)	4	本			
光ケーブル	シングル1P	180	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	3	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

相川小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	9	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	26	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	26	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
L A Nケーブル（一部管内）	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	400	m			
L A Nケーブル（屋内）	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,570	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	20	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	95	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	15	個			
金属線ぴ A型	本体（1.6m）	106	本			
	コーナーボックス	55	個			
	1ヶ用スイッチボックス	28	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体（1.6m）		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	16	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	11	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	12	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25（3.6m）	10	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	10	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル（EEF）	EM-EEF2.0×2C	88	m			
ラッシングロット	0.75m/本（メーターピッチ装着）		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x 2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

北新小学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	5	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	18	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	18	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	170	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	980	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	8	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	50	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	15	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	53	本			
	コーナーボックス	24	個			
	1ヶ用スイッチボックス	7	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)		本			
	コーナーボックス		個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	10	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	4	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	6	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	3	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	60	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm		箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	64	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	100	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

千代田小学校

名 称	形 状 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	4	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	3	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	14	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	14	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	245	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	435	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	8	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	34	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K		個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	49	本			
	コーナーボックス	22	個			
	1ヶ用スイッチボックス	4	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)	1	本			
	コーナーボックス	3	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	4	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	4	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	1	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	3	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	90	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150x150x150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等	1	式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	1	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	2	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	53	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P	120	m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ	2	箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450		個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			

資料4

校内LAN整備部材表

北東中学校

名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1. LANケーブル敷設						
HUB落下防止ベルト	バックル付きマジックテープ 1.2m	6	個			
HUB棚板	日東 RD13-34ES	4	個			
無線AP装置取付板	未来 BPF-1717J(170×170×15)	25	枚			
無線LAN装置取付処理	取付・アンテナ調整	25	個			
屋体AP取付板	未来 BPF-2025M	2	枚			
屋体AP保護カバー	PURACO BMLA-11K3	2	枚			
LANケーブル(一部管内)	Cat6a TPC6A-23AWG×4P(シールド)	588	m			
LANケーブル(屋内)	Cat6 TSUNET-1000E-AWG24-4P	1,103	m			
端末処理材(Cat6a用)	IEC60603-7	16	個			
端末処理材(Cat6用)	RJ-45UDPプラグ	72	個			
情報用コンセント	NR3160W+WTF7001W+WTF3710K	1	個			
金属線ぴ A型	本体(1.6m)	126	本			
	コーナーボックス	46	個			
	1ヶ用スイッチボックス	10	個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)	1	式			
金属線ぴ C型	本体(1.6m)	2	本			
	コーナーボックス	8	個			
	1ヶ用スイッチボックス		個			
	付属品(ジョイント・ブッシング・エルボ等)		式			
抜け止めWコンセント	WN1062+WN7603K+WTF3710K	13	個			
雷ガードケーブルタップ	エレコム T-KST02-22410WH	9	個			
雷ガードタップ	オーム電機 HS-A1234W	9	個			
2. 付帯整備						
電線管	E25(3.6m)	8	本			
付属品	繋ぎ手、ブッシング、サドル等	1	式			
防水プリカ	PV24	22	m			
防水プルBOX	八重洲電工 SE1515WN 150×150×150	2	個			
付属品	サドル、ボックスコネクター等		式			
床貫通・貫通処理	30φ 250mm	5	箇所			
壁貫通・貫通処理	10φ-30φ 200mm	5	箇所			
EMケーブル(EEF)	EM-EEF2.0×2C	196	m			
ラッシングロット	0.75m/本 (メーターピッチ装着)		本			
光ケーブル	シングル1P		m			
光成端処理 x2	SPF+用ペアLCプラグ		箇所			
高所作業車	15m		日			
点検口	未来工業 天井点検口 TTA-450	2	個			
スパイラル	2.5M 内径25mm KS-25		本			