

第01号

明細書

搬出間伐・切捨間伐

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
113れ カラマツ 搬出間伐					
搬出間伐 伐木本数200本 平均胸高直径22cm以上28cm未満, 選木, 伐倒	7.71	ha			施工単価表第01号
搬出間伐 造材(チェンソー) 平均胸高直径22cm以上28cm未満	250	m ³			施工単価表第02号
搬出間伐 集材(車両系) 定性間伐 平均胸高直径22cm以上28cm未満	250	m ³			施工単価表第03号
107は カラマツ 切捨間伐					
切捨間伐 伐木本数360本 平均胸高直径22cm以上28cm未満, 選木, 伐倒	2.53	ha			施工単価表第04号
102へ1 ヒノキ 切捨間伐					
切捨間伐 伐木本数390本 平均胸高直径16cm以上22cm未満, 選木, 伐倒	0.67	ha			施工単価表第05号
112い1 ヒノキ 切捨間伐					
切捨間伐 伐木本数440本 平均胸高直径16cm以上22cm未満, 選木, 伐倒	0.80	ha			施工単価表第06号
112つつ2 ウラジロモミ 切捨間伐					
切捨間伐 伐木本数 450本 平均胸高直径16cm以上22cm未満, 選木, 伐倒	2.10	ha			施工単価表第07号
107に1 ウラジロモミ 切捨間伐					
切捨間伐 伐木本数590本 平均胸高直径10cm以上16cm未満, 選木, 伐倒	0.59	ha			施工単価表第08号
合計					

第02号

明細書

森林作業道開設

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
113㍓					
森林作業道開設 伐開あり 償却費補正無し 新規開設 土質:礫質土 全幅員3.0m 平均傾斜15°	948	m			施工単価表第14号
合計					