

令和8年度 実施 設計書 (当初)

		課長	係長	審査者	設計者
委 託 業 務 名	造林(間伐)事業・森林作業道開設事業業務委託				
施 行 箇 所	甲府市御岳町地内				
履 行 期 間	着工日 ~ 令和 8年 12月 28日				
委 託 代 金 額	円				
設 計 者	産業部 農林振興室 林政課 森林保全係 技術職員 佐藤 聖人				
摘 要	カラマツ人工造林地の搬出間伐及び森林作業道開設事業				
	施工面積 19.42ha 森林作業道開設1,232m				

本委託内訳表

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
①本委託費	1	式			
②搬出間伐	1	式			明細書第01号
③森林作業道開設	1	式			明細書第02号
④直接委託費計	1	式			
⑤共通仮設費(搬出間伐)		%			
⑥共通仮設費(森林作業道開設)		%			
⑦純委託費	1	式			
⑧現場監督費+社会保険料等		%			
⑨委託価格	1	式			
⑩消費税及び地方消費税相当額		%			
本委託費計					

第01号

明細書

搬出間伐

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
113わ、わ1 カラマツ 搬出間伐					
伐木(選木、伐倒) 本数490本 通勤補正:有 平均胸高直径22cm以上28cm未満	5.96	ha			施工単価表第01号
造材(チェンソー) 平均胸高直径22cm以上28cm未満 樹種補正:有 通勤補正:有	116	m ³			施工単価表第05号
集材(グラップル集材、フォワーダ運搬・積卸) 定性間伐 通勤補正:有 集材距離600m以上	116	m ³			施工単価表第06号
110つ、つ1、ね、ね1、113わ、わ1、わ2 カラマツ 搬出間伐					
伐木(選木、伐倒) 本数300本 通勤補正:有 平均胸高直径22cm以上28cm未満	13.46	ha			施工単価表第02号
造材(チェンソー) 平均胸高直径22cm以上28cm未満 樹種補正:有 通勤補正:有	142	m ³			施工単価表第05号
集材(グラップル集材、フォワーダ運搬・積卸) 定性間伐 通勤補正:有 集材距離600m以上	142	m ³			施工単価表第06号
合計					

第02号

明細書

森林作業道開設

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
森林作業道開設 伐開あり 償却費補正無し 新規開設 土質:礫質土 全幅員3.0m 平均傾斜15°	1,232	m	0	0	施工単価表第09号
合計				0	

施工単価一覧表

名称・規格	数量	単位	単価	摘要
伐木本数490本 通勤補正:有 平均胸高直径22cm以上28cm未満, 選木, 伐倒	1	ha		第01号
伐木本数300本 通勤補正:有 平均胸高直径22cm以上28cm未満, 選木, 伐倒	1	ha		第02号
選木 定性間伐 通勤補正:有	1	本		第03号
伐倒 通勤補正:有 平均胸高直径22cm以上28cm未満	1	本		第04号
造材(チェーンソー) 平均胸高直径22cm以上28cm未満 樹種補正:有 通勤補正:有	1	m ³		第05号
集材 定性間伐 通勤補正:有	1	m ³		第06号
集材(グラップル) 定性間伐 通勤補正:有	1	m ³		第07号
集材(フォワーダ) 通勤補正:有	1	m ³		第08号
伐開あり 償却費補正無し 新規開設 土質:礫質土 全幅員3.0m 平均傾斜15	1	m		第09号

第01号

施工単価表 113わ、わ1
搬出間伐 1ha当たり単価表

伐木本数490本 通勤補正:有
平均胸高直径22cm以上28cm未満, 選木, 伐倒
(ha当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
選木	490	本			第03号単価表
伐倒 平均胸高直径22cm以上28cm未満	490	本			第04号単価表
合計					
	1	ha	当り		円/ha

第02号

施工単価表 110ね、ね1、つ、つ1・113わ、わ1、わ2
 搬出間伐 1ha当たり単価表

伐木本数300本 通勤補正:有
 平均胸高直径22cm以上28cm未満, 選木, 伐倒
 (ha当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
選木	300	本			第03号単価表
伐倒 平均胸高直径22cm以上28cm未満	300	本			第04号単価表
合計					
	1	ha	当り		円/ha

第03号

施工単価表

選木 100本あたり単価表

選木 定性間伐 通勤補正:有
(100本当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務単価の %以内
合計					
	1 本	当り			円/本

第04号

施工単価表

伐倒 100本あたり単価表

伐倒 通勤補正:有
 平均胸高直径22cm以上28cm未満
 (100本当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務単価の %以内
合計					
	1	本	当り		円/本

第05号

施工単価表 造材 10m3当たり単価表

造材(チェーンソー) 平均胸高直径22cm以上28cm未満
 樹種補正:有 通勤補正:有
 (10m³当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			チェーンソー損料及び燃料費等
合計					円/10m ³
	1	m ³	当り		円/m ³

第06号

施工単価表 集材 1m3当たり単価表

集材 定性間伐 通勤補正:有

(1m³当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
グラップル集材	1	m ³			第07号単価表
フォワーダ運搬、積卸	1	m ³			第08号単価表
合計					円/m ³

第07号

施工単価表 集材(グラップル)
10m3当たり単価表

集材(グラップル) 定性間伐 通勤補正:有

(10m³当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			区分:直取り
諸雑費		%			機械器具損料及び燃料費
合計					円/10m ³
	1	m ³	当り		円/m ³

第08号

施工単価表 集材(フォワーダ)
10m³当たり単価表

集材(フォワーダ) 通勤補正:有

(10m³当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			区分:3t以上5t未満、600m以上
合計					円/10m ³
	1	m ³	当り		円/m ³

第09号

施工単価表 森林作業道開設

伐開あり 償却費補正無し 新規開設
土質:礫質土 全幅員3.0m 平均傾斜15

(100m当り)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
チェーンソー伐開	300	m ²			伐開幅 3.0m
切土 バックホウ	37	m ³			
盛土(敷均し) 指定なし	35	m ³			
盛土法面整形 バックホウ	82	m ²			法長0.82m
直接費計					
合計					
m当り					円/m