

委託設計書

委託名称 特定空き家等解体業務委託(青沼二丁目)

施工場所 甲府市青沼2丁目22番8号

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和7年11月				
まちづくり部 まちづくり総室 空き家対策課				

業務価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

特定空き家等解体業務委託(青沼二丁目)

母屋:木造 平屋建て 69.53㎡

附属工作物撤去、樹木伐採等 一式

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適用
特定空き家等解体業務委託(青沼二丁目)内訳							
1	解体工事		1.0	式			
2	仮設工事		1.0	式			
3	諸経費	現場管理費等	1.0	式			
	小計						
	消費税等相当額		10.0	%			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	解体撤去工事						
	木造2階建住宅解体処理	屋根:瓦・トタン 外壁:モルタルリシン	69.5	m ²			
	CB造平屋倉庫・物干し場解体処理	屋根:コンクリート 外壁:モルタルリシン	4.6	m ²			
	同上外階段解体処理	スチール製 1階～屋上	1.0	ヶ所			
	敷地出入口木造脇物置解体処理	屋根:タキロン 外壁:タキロン	1.0	棟			
	残置物不用品撤去処理	想定数量	1.0	式			
	樹木・植栽撤去処理	伐根共10m ³ 程度	1.0	式			
	出入口門扉撤去処理	スチール製両開き	1.0	ヶ所			
	東側境界塀撤去処理	CB 立上り 基礎残し	9.0	m ²			
	アスベスト除去工事(施工・運搬共)	想定数量	1.0	式			
	発生材集積・小運搬・積み込み費	人力・ミニBH	1.0	式			
	解体養生足場(防炎シート張)	敷地北・東・西 H4.0～6.0m	264.2	m ²			
	重機回送費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	仮設工事						
	工事用仮設電力用水費	発電機等	1.0	式			
	仮設トイレ	簡易水栓 汲み取り共	1.0	式			
	仮囲い	簡易バリケード	1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	アスベスト含有建材分析調査費	外壁:2 内部:3	5.0	検体			
	交通誘導員	10人程度	1.0	式			
	給排水管切り離し工事費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						