

# 委託設計書

工事件名 特定空家等解体業務委託(甲府市太田町)

施工場所 甲府市太田町15番8号

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和8年6月				
まちづくり部 まちづくり総室 空き家対策課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

## 設計概要

特定空家等解体業務委託(甲府市太田町)

建物①:木造 2階建て 122.1㎡

建物②:木造 平家建て 64.6㎡

附属工作物撤去、樹木伐採等 一式

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
特定空家等解体業務委託(甲府市太田町)							
	直接工事費						
A	解体工事		1.0	式			
	合計						
	共通費						
B	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-1	建物①解体工事						
	木造2階建建屋解体(基礎残し)	トタン屋根 外壁モルタルリシン吹付土壁・漆喰・モルタル	122.0	m <sup>2</sup>			
	解体用養生足場	防炎シート張り 盛替え共	256.0	m <sup>2</sup>			
	残置物撤去	洗濯機1台・冷蔵庫1台 家電リサイクル料金共	1.0	式			
	〃	混合廃棄物処理	8.0	m <sup>3</sup>			
	発生材積込・運搬費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-2	建物②解体工事						
	木造平家建屋解体(基礎残し)	トタン屋根 外壁モルタルリシン吹付土壁・漆喰・モルタル	64.6	m <sup>2</sup>			
	南面 目隠し木塀解体	H1500～H1700	14.6	m <sup>2</sup>			
	解体用養生足場	防炎シート張り 盛替え共	225.0	m <sup>2</sup>			
	残置物撤去	混合廃棄物処理	8.0	m <sup>3</sup>			
	発生材積込・運搬費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-3	外構工事						
	既存樹木撤去処分	切り株	2.0	本			
	〃	高木	1.0	本			
	〃	中木	2.0	本			
	発生材積込・運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	共通仮設費						
	仮囲い	バリケードフェンスH=1500	1.0	式			
	仮設トイレ	簡易水栓式	1.0	式			
	仮設電力・用水費		1.0	式			
	機械器具損料		1.0	式			
	上下水道切り回し工事		1.0	式			
	清掃費		1.0	式			
	石綿含有調査費		1.0	式			
	重機回送費		1.0	式			
	計						