

委託設計書

工事件名 特定空家等解体業務委託(東光寺二丁目)

施工場所 甲府市東光寺二丁目13-26

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和6年6月				
まちづくり部 まちづくり総室 空き家対策課				

業務価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

特定空家等解体業務委託(東光寺二丁目)

母屋:木造 平屋建て 33.05㎡

小屋1:CB造 平屋建て 8.26㎡

小屋2:木造 平屋建て 8.0㎡

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適用
特定空家等解体業務委託(東光寺二丁目)内訳							
A	直接工事費						
I	解体工事		1.0	式			
II	産業廃棄物運搬処分費		1.0	式			
	合計						
B	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
D	一般管理費等		1.0	式			
	業務価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
I	解体工事						
	養生シート張	ブラケット足場 シート張り	90.0	m ²			
	入口側溝養生	プラシキ3枚程度	1.0	式			
	母屋解体						
	建物解体撤去	木造 基礎残置	33.1	m ²			
	小屋1解体						
	建物解体撤去	CB造 基礎残置	8.3	m ²			
	小屋2解体						
	建物解体撤去	W造 基礎残置	8.0	m ²			
	その他						
	残置物撤去		15.0	m ³			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
Ⅱ	産業廃棄物運搬処分費						
	産業廃棄物運搬費	軽ダンプ	52.0	台			
	残置廃棄物	残置廃棄物	15.0	m ³			
	産業廃棄物処分費	コンクリートガラ	5.0	t			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器くず	0.2	t			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	0.03	t			
	産業廃棄物処分費	木くず	3.8	t			
	産業廃棄物処分費	繊維くず	0.1	m ³			
	産業廃棄物処分費	石膏ボード	0.6	m ³			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	0.9	m ³			
	産業廃棄物処分費	瓦	1.5	t			
	産業廃棄物処分費	鉄くず 有価物控除	0.2	t			
	産業廃棄物処分費	家電製品	2.0	台			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	動力用水光熱費		1.0	式			
	交通誘導員	10人程度	1.0	式			
	重機回送費	レッカー共	1.0	式			
	道路占用許可申請		1.0	式			
	駐車場用地借地料		1.0	式			
	アスベスト調査分析費		1.0	式			
	家屋調査費	事前・事後	1.0	棟			
	計						